

B01 Plaatmateriaal	Bedrijfsgebouw 1 (Buitengevel), Gevelpanelen	2 Buiten- sanering	2 x 1 stuk(s)
<u>Tijdelijke maatregel:</u> n.v.t. <u>Herstelwerk:</u> Iets vergelijkbaars terugplaatsen van kwaliteit Trespa of gelijkwaardig			
B05 Beglazingskit	Bedrijfsgebouw 1 (Begane grond en 1e verdieping), Beglazingskit tussen aluminium binnenkozijnen	1 Binnen- sanering	10 stuk(s)
<u>Tijdelijke maatregel:</u> n.v.t. <u>Herstelwerk:</u> Entree, binnen: moet herstelt worden in zelfde kwaliteit. Entree, buiten (geen asbest maar wel meenemen): kozijnen te vervangen door vensters van thermisch onderbroken kunststof kozijnen voorzien van triple isolatieglas (HR+++), zonder zon reflecterende coating. Zie de tekeningen voor verdere maatvoering en indeling: • GD 3C17 001 001: Gevels en plattegronden bedrijfsgebouw • GD 3C17 001 029: Binnengevels kantine en bedieningsruimte • GD 3C17 001 030: Entree, buiten • GD 3C17 001 032: Entree, binnen			
B06 Kit tussen gevel en kozijn	Bedrijfsgebouw 1 (1e Verdieping), Kit tussen aluminium kozijnen en houtwolcement platen	2 Binnen- sanering	36 m¹
<u>Tijdelijke maatregel:</u> n.v.t. <u>Herstelwerk:</u> kozijnen te vervangen door vensters van thermisch onderbroken kunststof kozijnen voorzien van triple isolatieglas (HR+++), zonder zon reflecterende coating → dit heeft betrekking op de buitenschil, dus alle ramen en deuren, behalve de twee binnengevels van de kantine en bedieningsruimte 6 draai/kiep ramen, 2 deuren van glas in de buiten schil, 2 deuren binnen van glas, 30 normale ramen. Rondom de binnen deuren zitten kleine raampjes. Zie de tekeningen voor verdere maatvoering en indeling: • GD 3C17 001 001: Gevels en plattegronden bedrijfsgebouw • GD 3C17 001 031: Diverse buitengevels, eerste verdieping			
B08 Flenspakking	Slibgistingstank (buiten gebruik), Flenspakking tussen afsluiters (bovenop toren)	1 Buiten- sanering	3 stuk(s)
<u>Tijdelijke maatregel:</u> <u>Nvt</u> Gehele afsluiters verwijderen (3 afsluiters)			

<u>Herstelwerk:</u> Gebouw is buiten bedrijf, na sanering hoeft er niet herstelt te worden			
B11 Plaatmateriaal	Slibgistingstank (buiten gebruik), Borstweringspanelen in aluminium kozijnen (onder en boven, 7 platen)	1 Buiten- sanering	7 x 1 stuk(s)
<u>Tijdelijke maatregel:</u> n.v.t. <u>Herstelwerk:</u> Gebouw is buiten bedrijf, na sanering hoeft er niet herstelt te worden met gelijkwaardige kwaliteit. Behalve op begane grond met plaat dichtzetten met bijvoorbeeld een houten plaat van betonplex o.g., zodat trappenhuis wordt afgesloten.			
B13 Plaatmateriaal	Bedrijfsgebouw 2, Sandwichpanelen	1 Buiten- sanering	7 x 1 stuk(s)
<u>Tijdelijke maatregel:</u> n.v.t. <u>Herstelwerk:</u> Alle panelen verwijderen. Er hoeft niks voor terug gezet te worden. Behalve op de locatie van de ruit (helemaal rechts als je voor het gebouw staat) moet het gebouw worden afgesloten met bijvoorbeeld een houten plaat van betonplex o.g.			
B15 Beglazingskit	Bedrijfsgebouw 2, Beglazingskit rondom aluminium kozijnen	1 Buiten- sanering	10 stuk(s)
<u>Tijdelijke maatregel:</u> n.v.t. <u>Herstelwerk:</u> Bedrijfsgebouw wordt niet gebruikt en in een later stadium gesloopt. Kozijnen en glas volledig verwijderen en houten raamwerk met platen (betonplex o.g.) terugplaatsen. Een eenvoudige deur aanbrengen zodat de ruimte nog betreden kan worden.			
B17 Golfplaat	Bedrijfsgebouw 2, Golfplaten in betonnen opstort cv-ruimte	2 Binnen- sanering	4,5 m²
<u>Tijdelijke maatregel:</u> CV installatie boven op asbesthoudende opstort demonteren en afvoeren. <u>Herstelwerk:</u> Hoeft niet herstelt te worden.			
B28 Flenspakking (dia 3 x 30 cm.)	Nabezinktank, Flenspakking tussen afsluiters	1 Buiten- sanering	3 stuk(s)
<u>Tijdelijke maatregel:</u>			

nvt

Herstelwerk:

Installatie is buiten bedrijf, na sanering hoeft er niet herstelt te worden

Gehele afsluiters verwijderen; 3 afsluiters DN300

B30 Flenspakking (dia 8 x 15 cm.)	Slibgistingstank (buiten gebruik), Flenspakkingen tussen afsluiter kelderbakken	1 Binnen- sanering	8 stuk(s)
--	--	---	----------------------------

Tijdelijke maatregel:

Aannemer heeft pomp nodig om (hemel)water weg te pompen

Herstelwerk:

Installatie is buiten bedrijf, na sanering hoeft er niet herstelt te worden

Gehele afsluiters verwijderen; 8 afsluiters DN150

B40 Flenspakking (dia 2 x 15 cm)	Bedrijfsgebouw 1999, Afsluiter buiten	1 Buiten- sanering	2 stuk(s)
---	--	---	----------------------------

Tijdelijke voorziening:

Luik moet open.

Herstelwerk:

Afsluiter verwijderen + vervangen; 2 afsluiters DN150

B41 Flenspakking (dia 1 x 50 cm)	Bedrijfsgebouw 1999, Afsluiter binnen	1 Binnen- sanering	1 stuk(s)
---	--	---	----------------------------

Tijdelijke voorziening:

Kan alleen plaatsvinden bij droogweersituatie (DWA); werkzaamheden moeten afgestemd worden met de Centrale Proces Kamer van Rijnland, want het rioolgemaal van Schieland moet stilgezet worden.

Herstelwerk:

Afsluiter verwijderen + vervangen; 1 afsluiter DN500

B43 Flenspakking (dia 5 x 15 cm)	Nabezinktank 2, 3 en 4, Flenspakking tussen afsluiters	1 Buiten- sanering	5 stuk(s)
---	---	---	----------------------------

Tijdelijke voorziening:

- 1) Drijfslag put leeg laten zuigen door HHR, van te voren inplannen

- 2) Het niveau van beide NBT's moet voorafgaand aan de werkzaamheden verlaagd worden door de beheerders. Werkzaamheden in overleg met de beheerders inplannen.

Herstelwerk:

- 1) Blindplaat (verwijderen 2 stuks afsluiters); 2 blindplaten DN150
- 2) Isolatie en afsluiters eraf halen (2 stuks afsluiters)
+ isolatie en afsluiters vervangen; 2 afsluiters DN150
- 3) Blindplaat (verwijderen 1 stuks afsluiter); 2 blindplaten DN150

B44 Flenspakking (dia 2 x 15 cm. Dubbel)	Pompkelder nabij dienstgebouw 1, Flenspakking tussen afsluiter	1 Binnen- sanering	2 stuk(s)
---	---	---	----------------------------

Tijdelijke voorziening:

Leegpompen en schoon spuiten door HHR. Werkzaamheden in overleg met de beheerders inplannen.

Herstelwerk:

Afsluiters verwijderen + vervangen; 2 afsluiters DN150