
Werkprotocol voor het renoveren van afvalwatertransportleiding in Leiden

Dit werkprotocol is specifiek voor het renoveren van de afvalwatertransportleiding in Leiden zoals beschreven in de quickscan wet natuurbescherming (corsanummer: 23.145079). Bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten negatieve effecten door de werkzaamheden op planten- en dieren zoveel mogelijk voorkomen worden. Om negatieve effecten te voorkomen, moeten onderstaande voorschriften gehanteerd worden.

- Controleer voordat de werkzaamheden starten, het werkgebied in de broedvogelperiode (februari t/m september) op aanwezigheid van broedende vogels*.
- Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedseizoen. Broedende vogels mogen niet worden verstoord. Uitvoerend personeel van de aannemer dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels en hun nesten. Neem contact op met de directievoerder als het niet mogelijk is om minstens vijf meter afstand tot nesten te houden.
- Werk in de daglichtperiode in de actieve periode van vleermuizen (actieve periode=temperatuur boven de 5 graden Celsius).
- Maak geen gebruik van kunstlicht in de actieve periode van vleermuizen (actieve periode=temperatuur boven de 5 graden Celsius).
- Ontzie structuren (houtstapels, boomstronken, wortelkluiten en bladhopen).
- Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur.
- Werkzaamheden in watergangen (aan zinker) uitsluitend bij watertemperaturen lager dan 25 graden Celsius uitvoeren.
- Werkzaamheden in watergangen niet bij ijsdiktes groter dan 3 cm. Wanneer de ijsdikte na dooi opnieuw 3 cm of minder is, kan het werk worden hervat. Bij waargenomen vissterfte neemt de aannemer contact op met de directievoerder.
- Voorkom schade aan bermen en ander onverhard terrein.
- Neem contact op met de directievoerder als exotische planten worden aangetroffen.
- Bij het vermoeden dat de werkzaamheden negatieve effecten veroorzaken op planten- en dieren neem contact op met de directievoerder.

*Deze inspectie wordt uitgevoerd door een medewerker van de aannemer die ten minste op niveau 1 gecertificeerd.