

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
20	Contract	1e Nota van Inlichtingen	Nav uw antwoordt op vraag 3 en de mogelijkheid tot "opdrijven" van de leiding: Mag de zinkerleiding eventueel lager komen te liggen dan -4.10 NAP? Zo ja, wat is de maximale diepte?	Uitgangspunt is de ontgraving zo beperkt mogelijk te houden. Aanlegdiepte niet meer dan 15cm dieper maken dan strikt noodzakelijk. Dus bovenkant leiding maximaal op -4,25mNAP.
21	Contract	Bestek deel II - Technische Bepalingen	3.6.1.2: We gaan graven in de grond naast de vaarweg. Dient er een bemaling toegepast te worden? Zo ja, mag het bemalingswater in de korte vliet geloosd worden?	De ontgraving is zeer beperkt en ca. 40cm diep. Uitgangspunt is dat er geen bemaling benodigd is. Indien bemaling wel noodzakelijk blijkt moet worden geloosd op de onttrekkingsput (put 0) van TPI 1.
22	Contract	Bestek deel II - Technische Bepalingen	3.6.1.2: Is er bodemonderzoek beschikbaar van de locatie?	Er is geen bodemonderzoek beschikbaar. Uitkomende grond binnen het werk tijdelijk in depot zetten. Na afronding weer verwerken in het cunet. De grond mag het werk niet verlaten.
23	Contract	Bestek deel II - Technische Bepalingen	3.1.1: ~~B~~ er een ecologische quickscan/ onderzoek beschikbaar van de werklocatie?	Zie map bijlagen bij bestek, map bijlage B, map Flora en Fauna. Voor de volledigheid hebben we deze nogmaals bijgevoegd bij deze Nota.

24	Contract	Bestek deel II - Technische Bepalingen	3.4.1: De werkzaamheden vinden plaats binnen de beschermingszone van de waterkering. De opdrachtgever is hier bevoegd gezag, is het nodig om voor de werkzaamheden een vergunning eigen dienst aan te vragen? Of heeft het waterschap zichzelf hier vrijstelling voor gegeven?	De kade heeft geen classificatie als waterkering. Er is daardoor geen beschermingszone. Er is geen vergunning van Rijnland nodig. Materieel zoveel mogelijk ter hoogte van verharding 'Langs de korte Vliet' opstellen.
25	Contract	1e Nota van Inlichtingen	Uw antwoordt op vraag 11: U verwijst hier naar de bijlage locaties omcirkeld met paarse cirkels. Deze is niet toegevoegd. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen?	Deze is bijlage bij deze Nota gevoegd.
26	Contract	1e Nota van Inlichtingen	Nav uw antwoordt op vraag 5: Ivm met de hoeveelheid water en tijd beschikbaar voor afsluiting, zouden wij eventueel (ivm veiligheid) het rioolgedeelte Ø700mm willen renoveren met een naaldvilt kous ipv glasvezel. Mag dit gedeelte eventueel ook gerenoveerd worden met naaldvilt indien de aannemer hiervoor wilt kiezen?	De materiaalkeuze van de reliningkous Ø700mm is ter keuze aannemer. Uitgangspunt is dat deze binnen de beschikbare tijd is aan te brengen, uit te harden en af te werken. Voor beschikbare tijd zie antwoord op vraag 5 van NvI 1. Het riool vanuit Leiden zal 1x worden afgesloten.
27	Contract	1e Nota van Inlichtingen	Nav uw antwoordt op vraag 1: De inmeting van de Provincie Zuid Holland is niet toegevoegd. Kan deze nog beschikbaar gesteld worden?	Deze is bijlage bij deze Nota gevoegd.