

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbestedingsprocedure "Reiniging en inspectie riolering"

Kenmerk: K010726

Datum:	woensdag 5 juni 2024
Aantal vragen:	30

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de Aanbestedende Dienst. Wij danken de potentiële inschrijvers voor de gestelde vragen en gegeven adviezen. Hieronder volgt de beantwoording van de Aanbestedende Dienst. Tevens kan de Aanbestedende Dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.

Vragen en antwoorden

Vraag-nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
1	algemeen	Zijn er zakputten in het bestaande stelsel aanwezig? Indien dat het geval is, met hoeveel % van het totaal dienen wij rekening te houden?	Dit aantal is te verwaarlozen
2	algemeen	dienen alle gereinigde riolen ook geïnspecteerd te worden?	Ja, meer dan 95%
3	algemeen	op welke wijze wordt een hogere vervuilingsgraad verrekend?	Dit is verwerkt in de inschrijfstaten, zie hiervoor de inschrijfstaten
4	algemeen	"maatregelen tbv moeilijk bereikbare locaties". Dit wordt pas bekend na uitgebreide voorschouw per deelopdracht. Kunt u hiervoor in uw begroting/inschrijfstaat een stelpost opnemen?	Voorschouw staat reeds in inschrijfstaten
5	algemeen	wat is de grootste diameter waarmee rekening gehouden dient te worden?	1500mm
6	algemeen	moet er bij het afsluiten van uitmondingen nog rekening gehouden worden met bijkomende werkzaamheden? Bv het verwijderen van roosters/hekwerken etc?	Ja
7	algemeen	bevinden alle inspectieputten zich op openbaar terrein?	90% bevindt zich op openbaar terrein
8	algemeen	hebben alle inspectieputten de binnen afmeting van tenminste 80x80 cm	Dat is momenteel niet bekend
9	algemeen	zijn alle inspectieputten voorzien van een toegangsopening van tenminste DN 52 CM	Ja

10	algemeen	hoe dienen wij om te gaan met persleidingen?	Dit dient afgestemd te worden met de opdrachtgever
11	algemeen	Loopt het riool onder normale omstandigheden leeg of is dit middels de aanwezige voorzieningen droog te zetten?	DWA en gemengd wel, HWA kan verdrongen zijn.
12	inschrijfbiljet "overige tarieven buiten reguliere werkzaamheden"	u omschrijft " Calamiteiten inzet zuig en perswagen (buiten jaarlijkse inspectie en reinigingsronde) in euro's per uur". Bedoelt u hier de inzet van een Combiwagen of de inzet van een Reinigingsset (dus vacuum- en HD-wagen)?	Hier bedoelen we de inzet van een Reinigingsset (dus vacuum- en HD-wagen)
13	Inschrijfbiljet "overige tarieven buiten reguliere werkzaamheden"	zijn deze tarieven inclusief bemanning en zo ja uit hoeveel man moet deze bemanning bestaan?	Ja inclusief bemanning, aantal volgend de geldige veiligheidsnormen.
14	inschrijfstaat "Tarieven voorinspectie en video-inspectie"	Kunt u de regel " Panoramacamera- inspectie SLECHT bereikbaar in euro's per meter" toevoegen?	Deze regel komt te vervallen, dit is aangepast in het inschrijfbiljet. Er is een nieuw inschrijfbiljet toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen. U dient dit inschrijfbiljet te gebruiken voor uw inschrijving.
15	inschrijfstaat regel 11 "uitvoeren voorinspectie per keer"	bedoelt u hier de voorschouw?	Ja
16	beschrijvend document 2.3.1 en 2.3.2	Hier staat een tegenstrijdigheid t.w. 48 uur en 24 uur, welke moeten wij aanhouden?	48 uur
17	beschrijvend document 2.3.2	Van hoeveel bewonersbrieven per ronde, per gemeente moeten wij uitgaan?	Dit is vooraf niet aan te geven
18	beschrijvend document 2.3	Onder goed bereikbaar wordt verstaan: Vrij toegankelijke put binnen een straal van 5 meter van de openbare weg. Waar moeten wij rekening mee houden bij slecht toegankelijke bereikbaarheid (rijplaten, haspelwagen, achter huizen, etc.) "slecht" is een zeer ruim begrip in deze en niet kosten-homogeen af te prijzen. Graag eenduidig (in meters) aangeven waar wij rekening mee dienen te houden.	Dit is via aantoonbaar meerwerk te verrekenen
19	beschrijvend document 2.2.3	Worden de volledige jaarprogramma's voor 2024 ook uitgevoerd, aangezien de overeenkomst pas per 1 augustus ingaat?	Nee, dit start in 2025
20	beschrijvend document 2.2.2	In bijlage 5 is een indicatief overzicht van de werkzaamheden toegevoegd, echter dit is de referentie m.b.t. BRK K10014. Kunt u deze alsnog toevoegen?	Bijlage 5 is een invulformulier voor de referentie die u dient op te geven waaruit blijkt dat u voldoet aan de gevraagde kerncompetentie zoals omschreven. Dit is nadrukkelijk geen indicatief overzicht van de werkzaamheden.

21	beschrijvend document 2.2.1	In bijlage 4 is een indicatief overzicht van de werkzaamheden toegevoegd, echter dit is de referentie m.b.t. BRK K10015. Kunt u deze alsnog toevoegen?	Bijlage 4 is een invulformulier voor de referentie die u dient op te geven waaruit blijkt dat u voldoet aan de gevraagde kerncompetentie zoals omschreven. Dit is nadrukkelijk geen indicatief overzicht van de werkzaamheden.
22	2.3.1 Eisen aan de inspectie	Is de inschrijver vrij om te bepalen welk inspectie-type gebruikt wordt? Zo niet, wie bepaalt dit dan en wat is de onderbouwing van die keuze?	Nee, traditionele inspectie volgens de geldende NEN-EN norm
23	2.4.7 Eisen aan het in te zetten materieel	Kunt u hier het in bezit hebben van een CO2-certificaat trede 5 als eis toevoegen?	Nee, de eisen blijven ongewijzigd.
24	2.4.3 Eisen aan het informeren van derden	Kunt u een post toevoegen voor het verspreiden van de bewonersbrieven? Zo niet, op welke wijze wordt het verspreiden van de bewonersbrieven verrekend?	Deze post is toegevoegd aan beide inschrijfbiljetten en zijn toegevoegd aan de documenten bij de Nota van Inlichtingen. U dient deze inschrijfbiljetten te gebruiken voor het doen van uw inschrijving.
25	2.3.2 Eisen aan de reiniging	Van welke gemiddelde strenglengte per diameter dienen wij uit te gaan?	Gemiddeld 40 meter ongeacht de diameter
26	2.3.2 Eisen aan de reiniging	Kunt u met betrekking tot het aanbrengen van afsluiters, een overzicht aanleveren waarin vermeld staat het aantal strengen per diameter.	Nee, dit overzicht is er niet
27	2.3.2 Eisen aan de reiniging	Omdat het aanbrengen van afsluiters inclusief moet zijn, vragen wij u met welke diameters >1000mm wij rekening moeten houden en hoeveel strengen dit betreft.	Dit aantal is te verwaarlozen.
28	2.3.2. Eisen aan de reiniging	Omdat bij het plaatsen van grote afsluiters rekening gehouden moet worden met betreding vragen wij u om een post toe te voegen voor de inzet van een safety-unit.	Omdat dit om een klein aantal gaat kunt u dit verrekenen via meerwerk
29	2.3.2. Eisen aan de reiniging	met welke hoeveelheden aan te brengen afsluiters dienen wij per diameter rekening te houden?	Dit zal moeten blijken uit de voorschouw
30	2.3.1 Eisen aan de inspectie	u vraagt 2 verschillende camera-systemen, traditioneel en Panoramio. Worden beiden evenredig toegepast?	Alleen traditioneel, panoramo vervalt zoals vermeld bij vraag 14