



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Nota van Inlichtingen voor:

Project: Rioolvervanging De Opgang te Zwaag
Projectnummer: 23HB0244

In opdracht van:

Het college van burgemeester
en wethouders van de Gemeente Hoorn,
Nieuwe Steen 1, postbus 603, 1620 AR Hoorn.

Besteknummer: 23HB0244-BE
Datum: 02 februari 2024
Status: Nvl
Opgesteld door: ing. B. Dekker
Projectleider: ing. B. Klein



2.2 Nadere beschrijving



RAW0685-144054

Project: 23HB0244
RAW-bestek: 23HB0244-BE, Nota van Inlichtingen d.d. 2 februari 2024
Gemeente Hoorn

Bladnr. 3
Afdrukdatum:
02-02-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102310			GEWIJZIGD				
102310	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	26,00	V	
			Situering: ter plaatse van trottoir, rijweg en parkeervakken				
			Totale breedte tot 1,5 m				
		1.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.3.	Kleur: grijs				
			Inclusief bisschopsmutsen t.p.v. rijwegen in keperverband				
			2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 405330, 405340, 405350, 405360, 405370,				
			405390 en 405400, ca. 23 m2 hele onbeschadigde stenen	ton			0,50 I
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 3 m2 t.g.v.				
			breuk en overtollig				
			Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten				
102320			GEWIJZIGD				
102320	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	180,00	V	
			Situering: ter plaatse van trottoir, rijweg en parkeervakken				
			Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		2.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.3.	Kleur: grijs				
			Inclusief bisschopsmutsen t.p.v. rijwegen in keperverband				
			2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 405330, 405340, 405350, 405360, 405370,				
			405390 en 405400, ca. 167 m2 hele onbeschadigde stenen	ton			3,46 I
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 13 m2 t.g.v.				
			breuk en overtollig				
			Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten				
102330			GEWIJZIGD				
102330	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2.568,00	V	
			Situering: ter plaatse van trottoir, rijweg en parkeervakken				
			Totale breedte van 3,0 m en meer				
		3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.3.	Kleur: grijs				
			Inclusief bisschopsmutsen t.p.v. rijwegen in keperverband				
			2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 405330, 405340, 405350, 405360, 405370,				
			405390 en 405400, ca. 2311 m2 hele onbeschadigde stenen	ton			49,31 I
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 257 m2				
			t.g.v. breuk en overtollig				
			Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten				
102350			GEWIJZIGD				
102350	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	433,00	V	
			Situering: ter plaatse van trottoir, rijweg en parkeervakken				
			Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		2.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.3.	Kleur: zwart				
			Inclusief bisschopsmutsen t.p.v. rijwegen in keperverband				
			2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 405520, 405530, 405540, 405550, 405560 en				
			405580, ca. 390 m2 hele onbeschadigde stenen	ton			8,31 I
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 43 m2 t.g.v.				
			breuk en overtollig				
			Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten				
102360			GEWIJZIGD				
102360	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.331,00	V	
			Situering: ter plaatse van trottoir, rijweg en parkeervakken				
			Totale breedte van 3,0 m en meer				
		3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.3.	Kleur: zwart				
			Inclusief bisschopsmutsen t.p.v. rijwegen in keperverband				
			2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 405520, 405530, 405540, 405550, 405560 en				
			405580, ca. 1198 m2 hele onbeschadigde stenen	ton			25,56 I
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 133 m2				



RAW0685-144054

Project: 23HB0244
RAW-bestek: 23HB0244-BE, Nota van Inlichtingen d.d. 2 februari 2024
Gemeente Hoorn

Bladnr. 4
Afdrukdatum:
02-02-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
							t.g.v. breuk en overtollig Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten				
102950							TOEGEVOEGD				
102950	831799						Pakketeren bestratingsmateriaal. Situering: binnen de werkgrenzen Betreft het pakketeren van bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik	m2	8.482,00	V	
							- Betonstraatstenen	m2			4.846,00 I
							Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102310, 102320, 102330, 102340, 102350, 102360, 102370, 102380, 102510, 102520, 102530, 102540 en 102710	m2			
							- Betontegels	m2			3.636,00 I
							Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102110, 102120, 102130, 102140, 102150 en 102210				
							Vervoeren naar: de plaats van verwerking of depot				
405310							GEWIJZIGD				
405310	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405330, 405340, 405350, 405360, 405370, 405390 en 405400	st	3.127,00	V	
							3. Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			3.127,00 L
							Gerekend met 45 st/m2 Kleur: grijs (kleurvast) Ter goedkeuring van de directie				
							3. Dikte 80 mm				
							1 Leveren op plaats van verwerking				
405320							GEWIJZIGD				
405320	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405380	st	122.940,00	V	
							3. Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			122.940,00 L
							Gerekend met 45 st/m2 Kleur: grijs (kleurvast) B-keuze, maatvast Ter goedkeuring van de directie				
							3. Dikte 80 mm				
							1 Leveren op plaats van verwerking				
405370							GEWIJZIGD				
405370	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: ter plaatse van rijweg Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102310, 102320, 102330, 102510 en 102520, dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 405310 en 405410	m2	1.375,00	V	
							3. Totale breedte van 3,00 m en meer				
							5. In keperverband met bisschopsmutsen				
							1. Op straatlaag				
							1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
							4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
							Kleur: grijs (kleurvast)				
							5. Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			6,88 L
405380							GEWIJZIGD				
405380	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: ter plaatse van rijweg De Opgang Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405320 en 405420	m2	2.852,00	V	
							3. Totale breedte van 3,00 m en meer				
							3. In diagonaalverband met bisschopsmutsen				
							1. Op straatlaag				
							1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
							4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
							Kleur: grijs (kleurvast)				
							5. Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			14,26 L
405410							TOEGEVOEGD				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
405410	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	250,00 V	
			Betreft bisschopsmutsen t.b.v. aan te brengen			
			betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405370			
		.9.	Bisschopsmutsen	st		250,00 L
			Gerekend met 3,4 st/m			
			Kleur: grijs (kleurvast)			
			Ter goedkeuring van de directie			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
405420			TOEGEVOEGD			
405420	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.030,00 V	
			Betreft bisschopsmutsen t.b.v. aan te brengen			
			betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405380			
		.9.	Bisschopsmutsen	st		3.030,00 L
			Gerekend met 3,4 st/m			
			Kleur: grijs (kleurvast) B-keuze, maatvast			
			Ter goedkeuring van de directie			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
405510			GEWIJZIGD			
405510	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	9.571,00 V	
			Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen			
			betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405520, 405530,			
			405540, 405550, 405560 en 405580			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		9.571,00 L
			Gerekend met 45 st/m2			
			Kleur: zwart (kleurvast)			
			Ter goedkeuring van de directie			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
405550			GEWIJZIGD			
405550	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	960,00 V	
			Situering: ter plaatse van rijweg			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102350, 102360,			
			102530 en 102540, dan wel geleverd volgens			
			bestekspostnr(s). 405510 en 405620			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen			
		.1.	Op straatlaag			
		4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm			
			Kleur: zwart (kleurvast)			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		4,80 L
			Kleurverschillen in materiaal aaneengesloten aanbrengen			
405620			TOEGEVOEGD			
405620	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	50,00 V	
			Betreft bisschopsmutsen t.b.v. aan te brengen			
			betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405550			
		.9.	Bisschopsmutsen	st		50,00 L
			Gerekend met 3,4 st/m			
			Kleur: zwart (kleurvast)			
			Ter goedkeuring van de directie			
		.3.	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
503			GEWIJZIGD			
503			GEWIJZIGD			
503			AANBRENGEN BEBORDING			
			Toepassingsgebied type verkeersborden:			
			Type I: binnen bebouwde kom, max. 50 km/u			
503000			VERVALLEN			
807			TOEGEVOEGD			
807			TOEGEVOEGD			
807			PROEFSLEUVEN			
			Betreft het graven van proefsleuven conform CROW-publicatie			
			500 "Richtlijn zorgvuldig graafproces"			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
807010			TOEGEVOEGD				
807010	102101		Graven proefsleuf. Betreft het graven van proefsleuven conform CROW-publicatie 500 "Richtlijn zorgvuldig graafproces" Opbouw van de ondergrond: Zie "Verkennd bodem- en verhardingsonderzoek De Opgang te Zwaag, rapportnr. 33694 v2, d.d. 15 december 2020, opgesteld door Grondslag" Zie "Aanvullend bodemonderzoek Akkerwinde te Zwaag", rapportnr, 33694, d.d. 9 mei 2023, opgesteld door Grondslag Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m Gemiddelde sleuflengte: 3,00 m .3. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen .2. . . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	st	20,00	V	



3. B e p a l i n g e n



HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 09 04 TOEGEVOEGD: HANDELINGSPROTOCOLLEN "RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES"

- 01 De handelingsprotocollen als genoemd in de CROW-publicatie 500 "Richtlijn zorgvuldig graafproces" zijn van toepassing.
Dit zijn:
- 4.1 verrichten van onderzoek naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie door middel van proefsleuven;
 - 4.2 zorgvuldig graven nabij onderdelen van netten op de graaflocatie nadat de precieze ligging is vastgesteld;
 - 4.3 nemen van maatregelen bij schade aan netten op de graaflocatie.



HFD PAR ART LID

24 05 07 VERVALLEN: HANDELINGSPROTOCOLLEN "RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES"

- 01 De handelingsprotocollen als genoemd in de CROW-publicatie 250 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" zijn van toepassing.
Dit zijn:
- 4.1 verrichten van onderzoek naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie door middel van proefsleuven;
 - 4.2 zorgvuldig graven nabij onderdelen van netten op de graaflocatie nadat de precieze ligging is vastgesteld;
 - 4.3 nemen van maatregelen bij schade aan netten op de graaflocatie.

VRAGEN GESTELD DOOR DE AANNEMERS

ALGEMEEN

- V01: De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.
Verzoek om aanpassing: Eis referentiewerk
Gevraagd resultaat: Terugbrengen tot de essentiële kenmerken
Artikel 2.5.2 van het ARW 2016 stelt dat eisen aan inschrijvers verband houden met en in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Voorschrift 3.5.F. van de Gids Proportionaliteit werkt dat nader uit met de instructie technische bekwaamheid te toetsen met kerncompetenties die overeenkomen met de gewenste ervaring op essentiële punten van de opdracht. De eerste en derde zin van de gestelde eis passen goed bij de instructie, hoewel wij u graag willen verzoeken de derde zin iets duidelijker te maken zodat ook grotere diameters onder de eis vallen. De tweede zin, waarin u vraagt om een gebied welke vergelijkbaar is met de wijk Risdam in Hoorn met een bouw uit de jaren '70 en '80, is onvoldoende transparant en belemmert de toetreding van ondernemers die wel beschikken over de juiste competenties maar niet op een project met de geschetste kenmerken, terwijl deze geen bijzondere bekwaamheid met zich mee brengen die bij rioolvervanging in oudere of jongere wijken zou ontbreken. Wij vragen u deze tweede zin uit de eis te schrappen of te vervangen door een conditie die de essentie beschrijft.
- A01: De eis blijft gehandhaafd, wij hebben slechts een formulering gegeven aan wat de gemeente Hoorn beschouwd als binnenstedelijk. Ook om te voorkomen dat binnenstedelijk als een te ruim begrip wordt opgevat. Het is aan de Inschrijvers, die kennis hebben kunnen nemen van de Opdracht middels een schouw, om aan te tonen dat het referentiewerk aan deze voorwaarde kan voldoen.
De eis met betrekking tot de diameters kan gelezen worden als minimaal 600 meter VWA en/of HWA van een minimale diameter Ø315, waarbij minimaal 300 meter drainage van een minimale diameter Ø200.
Wij lichten het bovenstaande nader toe:
De gemeente Hoorn kent in het binnenstedelijk gebied meerdere bouwperiodes (lopend van historisch centrum - 14 eeuws, tot nieuwbouw wijken uit de 21ste eeuw). Op deze diverse plekken zijn naar mening van de gemeente andere competenties nodig als het gaat om kennis over de omgeving, de inzet van materieel en kennis over de ondergrond. Wij zijn daardoor overtuigd dat door de kerncompetentie op deze wijze uit te vragen wij juist wel transparant zijn en niet de toetreding van ondernemers belemmeren.
Het is zeker voor de gemeente van belang een ondernemer te contracteren die het werk ook daadwerkelijk aankan en dat ondernemers die wensen in te schrijven dit weloverwogen kunnen doen.
De technische bekwaamheid is daardoor gekoppeld aan de omgeving waarin dit is uitgevoerd, en is relevant voor deze Opdracht van de gemeente Hoorn.

DEEL 1 VAN HET BESTEK

- V02: Paragraaf 05 Tijdsbepaling: Verzoek om inlichtingen: Tijdsbepaling
Gevraagd resultaat: Toelichten of schrappen
Het bestek bevat een duidelijke tijdsbepaling en dito kortingsbepaling. In de aankondiging en de inschrijfleidraad wordt drie maal een verlenging van een maand voorgespiegeld. Kunt u aangeven onder welke condities de aannemer aanspraak kan maken op termijnverlenging en in welke zin deze bepaling afwijkt van de standaard regeling zoals deze in de UAV 2012 is omschreven? Kunt u aangeven waarom u hier kiest voor driemaal een eventuele verlenging van een maand? Waarom loopt het contract niet gewoon af bij oplevering van het werk? En wat is dan de consequentie als het werk nog niet is voltooid en de verlenging niet wordt toegewezen of het maximaal aantal verlengingen is bereikt? Wij doen u de suggestie de optie tot verlenging te schrappen. Die past prima bij raamovereenkomsten maar niet bij een concreet project waarvoor een concrete start- en opleverdatum geldt.
- A02: De verlengingstermijn wordt geschrapt.

DEEL 2.2 VAN HET BESTEK

- V03: Verzoek om aanpassing: Voorschriften zorgvuldig graven
Gevraagd resultaat: Pas CROW-publicatie 500 toe en voeg een post proefsleuven toe
Het valt ons op dat een (stel)post voor het graven van proefsleuven ontbreekt, terwijl het bestek wel aangeeft dat proefsleuven nodig zijn. Wij vragen u hierin te voorzien. Daarnaast merken wij op dat het niet is toegestaan om de Richtlijn zorgvuldig graafproces volgens CROW-publicatie 250 voor te schrijven. Deze is vervangen door CROW-publicatie 500. Wij vragen u deze bepaling aan te passen.
- A03: De tekst m.b.t. de CROW-publicatie 250 zal worden vervangen door de CROW-publicatie 500. Betreffende bepalingen zullen worden aangepast. Ook zal een bestekspost t.b.v. het graven van proefsleuven worden opgenomen in het bestek.
- V04: Bestekspostnr(s). 1023: Kunnen er posten worden opgenomen voor het palleteren van het materiaal dat weer hergebruikt moet worden?
- A04: Besteksposten t.b.v. het pakketeren van bestratingmateriaal zullen worden opgenomen in het bestek.
- V05: Bestekspostnr(s). 405370: Waarom geen bisschopsmutsen toepassen? Nu is er veel knipwerk. Kan hier een post voor worden toegevoegd?
- A05: In de bestaande rijwegen zijn bisschopsmutsen toegepast. In de nieuwe situatie van de rijwegen dienen ook bisschopsmutsen te worden toegepast. De vrijgekomen elementenverharding dient te worden hergebruikt. Betreffende besteksposten zullen worden aangepast. Ook zullen besteksposten worden toegevoegd t.b.v. leveranties.
- V06: Bestekspostnr(s). 405380: Waarom geen bisschopsmutsen toepassen? Dit is nieuw straatwerk. Nu is er veel knipwerk. Kan hier een post voor worden toegevoegd?
- A06: Zie antwoord op vraag V05.



- V07: Bestekspostnr(s). 503000: Volgens mij is deze bestekspost niet compleet. Kan deze gewijzigd worden?
A07: Bestekspostnr(s). 503000 komt te vervallen. Dit betreft een algemene tekst en zal worden toegevoegd onder bestekspostnr(s). 503.
- V08: Bestekspostnr(s). 803020: Er zitten geen ov werkzaamheden in het bestek. Waar moet een revisie van worden gemaakt?
A08: In het project zitten wel werkzaamheden aan de openbare verlichting, zie stelpost 950040. Revisie van de werkzaamheden aan de openbare verlichting uitvoeren volgens bestekspostnr(s). 803020.
- V09: Bestekspostnr(s). 804230 en 804240: Deze posten lijken erg veel op elkaar. Wat verwacht de OG hier precies? Kan dit specifiek omschreven worden?
A09: Besteksposten zijn opgenomen t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen. Bestekspostnr(s). 804230 betreft algemene bebording, bijv. kop- staart afzetting e.d. Bestekspostnr(s). 804240 betreft verbods bebording, bijv. parkeerverboden.
- V10: Bestekspostnr(s). 811020: Middels welke post worden er trillingsmetingen en deformatiemetingen gemonitord / aangebracht?
A10: De kosten voor het indien noodzakelijk plaatsen en monitoren van trillings- en deformatiemeting kunnen worden verrekend op stelpost 950020.

INSCHRIJVINGSSTAAT

- V11: Verzoek om aanpassing: Verbod op korting boven € 1.000
Gevraagd resultaat: Motiveren of aanpassen
De door u toegepaste Standaard RAW-Bepalingen zijn paritair opgestelde voorwaarden die in lijn met voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit integraal moeten worden toegepast. Afwijken mag mits dat met goede redenen wordt gemotiveerd. Wij merken op dat de standaard plaatsing van de korting in de staart van de inschrijvingsstaat verband houdt met de gekozen systematiek om een transparant overzicht te krijgen van de kosten van resultaatsverplichtingen, de opslag die een ondernemer verwacht nodig te hebben en de korting die hij wenst te geven met het doel de concurrentiestrijd te winnen. Door het afknippen van het gegeven recht om korting op te nemen in de aanbidding, stuurt u aan op het verkrijgen van lagere percentages ter dekking van algemene kosten, uitvoeringskosten en winst en risico. Aansluitend verplicht een bepaling in het bestek de aannemer om meerwerk aan te nemen tegen kostprijs plus het opgegeven percentage voor deze posten (met een maximum van 10%). Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om de korting versluierd op te nemen in de prijzen per eenheid. In beide gevallen doet het afbreuk aan de boogde transparantie en faire prijsvorming. Wij vragen u deze regeling ofwel proportioneel te motiveren ofwel aan te passen.
- A11: Opdrachtgever wenst eenheidsprijzen welke marktconform zijn en die niet teniet worden gedaan door een (extreem) hoge projectkorting. Elke inschrijvingsstaat wordt voor de (voorlopige) gunning geverifieerd op realisme en daar waar nodig wordt opheldering gevraagd aan de inschrijvende partij. Dit om te voorkomen dat een ondernemer inschrijft met hoge eenheidsprijzen, flinke staartkosten, maar wel een hoge projectkorting geeft. Dit is niet werkbaar voor de gemeente.

BIJLAGE 01: V&G-PAN ONTWERPFASE

- V12: Verzoek om aanpassing: V&G-plan ontwerpfasen
Gevraagd resultaat: In lijn brengen met de wettelijke voorschriften
Het V&G-plan ontwerpfasen geeft uitvoerige informatie over de aanwezige sterke verontreiniging met vanadium in de bodem. Dat is prima, maar de eventuele andere risico's zijn opgegeven in een algemeen lijstje dat niets zegt over de projectspecifieke situaties die bijzondere aandacht behoeven. Ook ontbreekt de wettelijk vereiste opgave van de maatregelen die de opdrachtgever heeft getroffen om risico's te elimineren of te mitigeren. Wij vragen u dit V&G-plan ontwerpfasen aan te vullen met deze wettelijk vereiste informatie.
- A12: Een aangepast V&G-plan zal worden toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

BIJLAGEN 14 & 15: BODEM- EN VERHARDINGSONDERZOEKEN

- V13: Bijlage 14 & 15 kunnen wij niet openen, kunt u deze opnieuw publiceren?
A13: Bijlage 14 & 15 zullen worden toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.