



Behoort bij: 23HB0244-BE

Rioolvervanging De Opgang te Zwaag

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
101	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1011	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
101110	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	573,00V		
101120	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	389,00V		
101130	Opbreken opsluitbanden 200 x 200 mm.	m	11,00V		
101140	Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm.	m	345,00V		
1013	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
101310	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	1.613,00V		
101320	Opbreken trottoirbanden 110/220 x 250 mm.	m	34,00V		
1015	<u>Opbreken inritbanden</u>				
101510	Opbreken inritbanden 450 x 180 x 1000 mm.	m	27,00V		
101520	Opbreken inritbanden 450 x 180 x 500 mm.	m	16,00V		
101530	Opbreken inritbanden 750 x 180 x 500 mm.	m	26,00V		
101540	Opbreken inritbanden 600 x 200 x 300 mm.	m	14,70V		
101550	Opbreken inritperronbanden 130/150 x 250 mm.	m	10,00V		
1017	<u>Opbreken diverse kantopsluitingen</u>				
101710	Opbreken stootbanden 200 x 180 x 890 mm.	st	118,00V		
1019	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken kantopsluitingen</u>				
101910	Vervoeren kantopsluitingen.	m	2.244,00V		
101920	Vervoeren kantopsluitingen.	m	2.244,00V		
102	OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN				
1021	<u>Opbreken betontegels</u>				
102110	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	236,00V		
102120	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm.	m2	35,00V		
102130	Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 mm.	m2	73,00V		
102140	Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 mm.	m2	1.811,00V		
102150	Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 mm.	m2	2.549,00V		
1022	<u>Opbreken rubberen valtegels</u>				
102210	Opbreken rubberen valtegels.	m2	38,00V		
1023	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
102310	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, trottoir, rijweg en parkeervakken.	m2	26,00V		
102320	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, trottoir, rijweg en parkeervakken.	m2	180,00V		
102330	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, trottoir, rijweg en parkeervakken.	m2	2.568,00V		
102340	Opbreken BSS KF 80 mm wit.	m2	26,00V		
102350	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, trottoir, rijweg en parkeervakken.	m2	433,00V		
102360	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, trottoir en rijweg en parkeervakken	m2	1.331,00V		
102370	Opbreken BSS DF 80 mm zwart, rijweg.	m2	4,00V		
102380	Opbreken BSS H-profiel 100 mm grijs, bushalte.	m2	19,00V		
1025	<u>Opbreken betonstraatstenen, molgoten</u>				
102510	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, 4 streks molgoot.	m	307,00V		
102520	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, 5 streks molgoot.	m	223,00V		
102530	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, 3 streks molgoot.	m	139,00V		
102540	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, 4 streks molgoot.	m	24,00V		
1027	<u>Opbreken betonstraatstenen, grootformaat</u>				
102710	Opbreken BSS GF 100 mm geel, plein.	m2	577,00V		
1029	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk</u>				
102910	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels.	m2	3.598,00V		
102920	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS.	m2	4.846,00V		
102930	Vervoeren bestratingsmateriaal, elementenverharding.	m2	8.482,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
102940	Vervoeren bestratingsmateriaal, elementenverharding.	m2	8.482,00V		
102950	Pakketeren bestratingsmateriaal.	m2	8.482,00V		
103	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1031	<u>Verwijderen markeringen</u>				
103110	Volledig verwijderen lengtemarkering, wit.	m2	43,00V		
103120	Volledig verwijderen figuraties, wit.	m2	53,70V		
1032	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
103210	Zagen verharding, laagdikte 190 mm.	m	30,00V		
1033	<u>Opbreken asfaltverharding (niet teerhoudend)</u>				
103310	Frezen niet-teerhoudend asfalt, laagdikte 25 mm.	m2	1.392,00V		
103320	Opbreken niet teerhoudend asfalt, laagdikte 105 mm.	m2	68,00V		
103330	Opbreken niet teerhoudend asfalt, laagdikte 165 mm.	m2	1.322,00V		
103340	Opbreken niet teerhoudend asfalt, laagdikte 130 mm.	m2	175,00V		
103350	Opbreken niet teerhoudend asfalt, laagdikte 190 mm.	m2	1.468,00V		
103360	Storten en acceptatiekosten niet-teerhoudend asfalt.	ton	87,00V		
103370	Storten en acceptatiekosten niet-teerhoudend asfalt.	ton	1.317,36V		
1037	<u>Opbreken goottegels</u>				
103710	Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	m	904,00V		
1038	<u>Opbreken funderingslagen</u>				
103810	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	3.213,00V		
103820	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	422,00V		
103830	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	299,00V		
103840	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR	N		
104	OPNEMEN TERREININRICHTING				
1041	<u>Opnemen afzetpalen</u>				
104110	Verwijderen afzetpaal, hout.	st	16,00V		
104120	Verwijderen afzetpaal, staal.	st	2,00V		
104130	Verwijderen afzetpaal, kunststof.	st	1,00V		
104140	Verwijderen afzetpaal, hout.	st	1,00V		
104150	Verwijderen afzetpaal, staal.	st	1,00V		
104160	Verwijderen afzetpaal, staal.	st	1,00V		
104170	Verwijderen afzetpaal, beton.	st	1,00V		
104180	Verwijderen uitneembare afzetpaal, staal.	st	1,00V		
1043	<u>Opnemen bebording</u>				
104310	Verwijderen verkeersborden.	st	3,00V		
104320	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	10,00V		
104330	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00V		
1045	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
104510	Verwijderen fietssluishek, gegalvaniseerd.	st	2,00V		
104520	Verwijderen fietsstandaard, model Tulip.	st	56,00V		
104530	Verwijderen fietssluishek, gegalvaniseerd.	st	2,00V		
104540	Verwijderen zitbank.	st	4,00V		
104550	Verwijderen afvalbak, staal.	st	1,00V		
104560	Verwijderen betonnen plantenbak.	st	1,00V		
1046	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
104610	Vervoeren straatmeubilair.	st	66,00V		
104620	Vervoeren straatmeubilair.	st	66,00V		
1049	<u>Opbreken diverse terreininrichting</u>				
104910	Verwijderen boomrooster, gietijzer.	st	5,00V		
104920	Verwijderen boomkrans, beton.	st	6,00V		
104930	Verwijderen cortens stalen bakken.	st	10,00V		
104940	Vervoeren cortens stalen bakken.	st	10,00V		
104950	Vervoeren straatmeubilair.	st	10,00V		
104960	Verwijderen houten/kunststof beschoeiing	m	16,80V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105	OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN				
1051	<u>Verwijderen bomen</u>				
105110	Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,25 m.	st	18,00V		
105120	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,25 tot 0,50 m.	st	17,00V		
105130	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,50 tot 0,75 m.	st	14,00V		
1053	<u>Verwijderen bosschage</u>				
105310	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 2,0 m.	are	8,10V		
105320	Verwijderen begroeiing, hoogte van ca. 2,0 m tot 5,0 m.	are	3,35V		
1055	<u>Stamommanteling</u>				
105510	Toepassen stamommanteling, tot 0,3 m.	st	45,00V		
105520	Toepassen stamommanteling, 0,30 tot 0,5 m.	st	16,00V		
105530	Toepassen stamommanteling, 0,5 tot 0,8 m.	st	4,00V		
105540	Toepassen stamommanteling, ca. 800 mm.	st	1,00V		
106	OPBREKEN LEIDINGWERK				
1061	<u>Opbreken kolken, putten en uitstroomvoorzieningen</u>				
106110	Verwijderen straatkolk, kunststof/gietijzer.	st	16,00V		
106120	Verwijderen straatkolk, beton/gietijzer.	st	62,00V		
106130	Verwijderen trottoirkolk, beton/gietijzer.	st	56,00V		
106140	Verwijderen lijngoot, beton/staal.	m	210,00V		
106150	Verwijderen putrand met deksel.	st	19,00V		
106160	Verwijderen putrand met deksel.	st	53,00V		
106170	Verwijderen inspectieput van beton.	st	27,00V		
106180	Verwijderen inspectieput van beton.	st	19,00V		
106190	Verwijderen inspectieput van beton.	st	14,00V		
106200	Verwijderen inspectieput van beton.	st	4,00V		
106210	Verwijderen inspectieput van kunststof.	st	3,00V		
106220	Verwijderen inspectieput van kunststof.	st	2,00V		
106230	Gedeeltelijk verwijderen inspectieput van beton.	st	2,00V		
106240	Gedeeltelijk verwijderen inspectieput van kunststof..	st	1,00V		
106250	Gedeeltelijk verwijderen inspectieput van beton.	st	1,00V		
106260	Verwijderen uitstroomvoorziening van beton.	st	3,00V		
1063	<u>Opbreken huis- en kolkaansluitingen</u>				
106310	Verwijderen PVC buis 125 mm, huisaansluiting VWA.	m	568,00V		
106320	Verwijderen PVC-hulpstuk, onstop.stuk VWA.	st	30,00V		
106330	Verwijderen PVC buis 125 mm, huisaansluiting HWA.	m	633,00V		
106340	Verwijderen PVC-hulpstukken.	st	32,00V		
106350	Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluiting HWA.	m	494,00V		
106360	Verwijderen PVC buis 125 mm, aansluiting drainage.	m	71,00V		
106370	Verwijderen PVC-hulpstuk, onstop.stuk drainage.	st	1,00V		
1064	<u>Opbreken hoofdriool</u>				
106410	Verwijderen betonbuis, rond profiel 300 mm.	m	2.033,00V		
106420	Verwijderen betonbuis, rond profiel 400 mm.	m	12,00V		
106430	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 200 mm.	m	206,00V		
106440	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 250 mm.	m	39,00V		
106450	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 315 mm.	m	24,00V		
1066	<u>Buiten bedrijf stellen riolering</u>				
106610	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	39,00V		
106620	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	277,00V		
106640	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	22,00V		
106650	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
106660	Vullen buitenwerking gestelde put F3114.	st	1,00V		
106670	Vullen buitenwerking gestelde putten F3092 en F3039.	st	2,00V		
106680	Vullen buitenwerking gestelde putten F3911.	st	1,00V		
1067	<u>Bijkomende werkzaamheden riolering</u>				
106710	Reinigen inspectieputten van beton.	st	48,00V		
106720	Reinigen inspectieputten van beton.	st	20,00V		
106730	Reinigen inspectieputten van kunststof.	st	6,00V		
106740	Reinigen kolken.	st	78,00V		
106750	Reinigen kolken.	st	56,00V		
106760	Riolering reinigen onder hoge druk, betonriool.	m	2.322,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
106770	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	310,00V		
106780	Rioolslib vervoeren.	ton	56,00V		
106790	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	482,00V		
2	GRONDWERK				
201	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
201010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	10,50V		
201020	Grond ontgraven uit cunet.	m3	175,00V		
201030	Grond ontgraven uit cunet.	m3	2.343,00V		
202	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF				
202010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen/nieuw riool.	m3	736,00V		
202020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen/nieuw riool.	m3	5.701,00V		
202030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen/nieuw riool.	m3	1.676,00V		
202040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen/nieuw riool.	m3	284,00V		
202050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen/nieuw riool.	m3	490,00V		
203	GROND VERVOEREN NAAR TIJDELIJK DEPOT				
203010	Grond vervoeren, klasse niet toepasbaar.	m3	921,50V		
203020	Grond vervoeren, klasse landbouw en natuur.	m3	8.044,00V		
203030	Grond vervoeren, klasse landbouw en natuur.	m3	1.676,00V		
203040	Grond vervoeren, klasse niet toepasbaar.	m3	284,00V		
203050	Grond vervoeren, klasse landbouw en natuur.	m3	490,00V		
204	GROND VERWERKEN IN TIJDELIJK DEPOT				
204010	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	921,50V		
204020	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	8.044,00V		
204030	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.676,00V		
204040	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	284,00V		
204050	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	490,00V		
205	GROND LEVEREN				
205010	Leveren zand.	m3	230,00V		
205020	Leveren teelaarde	m3	92,00V		
206	GROND VERVOEREN VANUIT TIJDELIJK DEPOT				
206010	Grond vervoeren, klasse niet toepasbaar.	m3	736,00V		
206020	Grond vervoeren, klasse landbouw en natuur.	m3	7.805,00V		
206030	Grond vervoeren, klasse landbouw en natuur.	m3	490,00V		
206040	Grond vervoeren, klasse niet toepasbaar.	m3	185,50V		
206050	Grond vervoeren, klasse niet toepasbaar.	m3	284,00V		
206060	Grond vervoeren, klasse landbouw en natuur.	m3	1.676,00V		
207	GROND VERWERKEN IN CUNET				
207010	Grond verwerken in cunet.	m3	135,00V		
207020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	135,00V		
207030	Profileren van oppervlakken.	m2	422,00V		
208	GROND VERWERKING IN AANVULLING GROENVAKKEN				
208010	Grond verwerken in aanvulling groenvakken.	m3	80,00V		
209	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
209010	Grond aanvullen in rioolsleuf.	m3	736,00V		
209020	Grond aanvullen in rioolsleuf.	m3	7.670,00V		
209030	Grond aanvullen in rioolsleuf	m3	490,00V		
210	GROENPLAATSVERBETERING BOMENGROND				
210010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	3,20V		
210020	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	4,80V		
210030	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	8,00V		
210040	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	30,00V		
210050	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	84,00V		
210060	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	79,20V		
210070	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	100,80V		
210080	Leveren en aanbrengen wortelscherm.	m	267,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211	VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN				
211010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR		N	
211020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR		N	
211030	Opstellen civieltechnisch saneringsplan.	EUR		N	
211040	Uitvoeren AP-04 partijkeuring.	st		6,00V	
3	RIOLERING				
31	DUURZAAM BETON, RIOLERING				
311	Aanbrengen betonputten				
32	AANBRENGEN RIOOLBUIZEN				
321	Aanbrengen PVC-buizen VWA - riool				
321010	Lev. en aanbr. PVC-buis, VWA huisaansluiting Ø125 mm.	m		700,00V	
321020	Lev. en aanbr. PVC-buis, VWA riool Ø 200 mm.	m		29,00V	
321030	Lev. en aanbr. PVC-buis, VWA riool Ø 315 mm.	m		1.084,00V	
321040	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, overgangsstuk.	st		4,00V	
321050	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, overgangsstuk.	st		4,00V	
321060	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, overgangsstuk.	st		1,00V	
322	Aanbrengen PVC-buizen HWA - riool				
322010	Lev. en aanbr. PVC-buis, HWA huisaansluiting Ø125 mm.	m		1.255,00V	
322020	Lev. en aanbr. PVC-buis, HWA riool Ø 315 mm.	m		1.067,00V	
322030	Lev. en aanbr. PVC-buis, HWA riool Ø 400 mm	m		21,00V	
322040	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, overgangsstuk.	st		1,00V	
323	Drainage riolering				
323010	Aanbr. PVC-buis, drainage blokaansluiting Ø 125 mm.	m		151,00V	
323020	Lev. en aanbr. PP buis, drainage riool Ø 200 mm.	m		928,00V	
323030	Lev. en aanbr. PP buis, drainage riool Ø 200 mm.	m		7,00V	
33	AANBRENGEN PUTTEN				
331	Putten van beton				
331010	Maken put 1000x1000 mm van betonelementen VWA.	st		1,00V	
332	Putten van kunststof				
332010	Lev. en aanbr. put van kunststof VWA, 800 mm.	st		30,00V	
332020	Lev. en aanbr., put van kunststof HWA, 800 mm.	st		38,00V	
332030	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, drainage riool.	st		27,00V	
332040	Lev. en aanbr. kunststof PK 315 put, drainage.	st		15,00V	
332050	Leveren en aanbrengen PP-hulpstuk, afsluitkap.	st		9,00V	
3321	<u>Uitstroombak</u>				
332110	Leveren en aanbrengen uitstroombak, HWA.	st		4,00V	
332120	Leveren en aanbrengen krooshek, HWA.	st		4,00V	
3322	<u>Stelringen van beton (stelhoogte put)</u>				
332210	Op hoogte brengen putafdekking met stelringen.	st		6,00V	
3323	<u>Vierkante putrand met deksel</u>				
332310	Lev. en aanbr. vierkante putrand met deksel (met logo).	st		1,00V	
332320	Lev. en aanbr. vierkante putrand met deksel (met logo).	st		60,00V	
3324	<u>Bestaande putranden met deksel</u>				
332410	Aanbrengen putrand met deksel, VWA.	st		12,00V	
332420	Aanbrengen putrand met deksel, HWA.	st		14,00V	
332430	Aanbrengen putrand met deksel, drainage.	st		10,00V	
333	AANBRENGEN KOLKEN				
333010	Lev. en aanbr. trottoirkolk in tb 130/150 of 180/200 mm.	st		85,00V	
333020	Leveren en aanbrengen straatkolk in molgoot rijweg.	st		49,00V	
333030	Leveren en aanbrengen straatkolk in molgoot trottoir.	st		7,00V	
333040	Lev. en aanbrengen straatkolk in in betonnen molgoot.	st		5,00V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333050	Leveren en aanbrengen straatkolk in trottoir.	st	10,00V		
334	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
3341	<u>Inlaten en opzetters VWA en HWA riool</u>				
334110	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 200-125.	st	4,00V		
334120	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125.	st	104,00V		
334130	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	108,00V		
334140	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	108,00V		
334150	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 200-125.	st	3,00V		
334160	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125.	st	152,00V		
334170	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 400-125.	st	1,00V		
334180	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	156,00V		
334190	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	116,00V		
334200	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 88°.	st	40,00V		
3343	<u>Inlaten en opzetters drainage riool</u>				
334310	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 200-125.	st	12,00V		
334320	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	12,00V		
334330	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	9,00V		
3344	<u>Huisaansluitingen VWA</u>				
334410	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	16,00V		
334420	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ontstop.stuk Ø 125 mm.	st	107,00V		
334430	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, afsluitkap Ø 125 mm.	st	1,00V		
3345	<u>Huisaansluitingen HWA</u>				
334510	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	9,00V		
334520	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ontstop.stuk Ø 125 mm.	st	59,00V		
334530	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, afsluitkap Ø 125 mm.	st	2,00V		
3346	<u>Kolkaansluitingen HWA</u>				
334610	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	470,00V		
3347	<u>Blokaansluitingen drainage</u>				
334710	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ontstop.stuk Ø 125 mm.	st	1,00V		
335	AANSLUITINGEN EN DOORVOEREN				
335010	Maken aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	3,00V		
335020	Maken aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	2,00V		
335030	Maken aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	1,00V		
335040	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00V		
335050	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
335060	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
335070	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
335080	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
335090	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
335100	Leveren en aanbrengen overgangsstuk, HWA.	st	5,00V		
335110	Leveren en aanbrengen overgangsstuk, HWA.	st	1,00V		
335120	Maken doorvoer in beschoeiing, PVC 125 mm.	st	4,00V		
336	BEMALING				
3361	<u>Bronbemaling</u>				
336110	Aanbr., instandhouden en verwijderen bemaling.	m	1.455,00V		
336120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	15,00V		
336130	Nemen monster uit grondwater.	st	2,00V		
336140	Aanleveren meetgegevens geloosd grondwater.	EUR	N		
3362	<u>Peilbuizen en monitoring</u>				
336210	Leveren en aanbrengen waarnemingsput.	st	30,00V		
336220	Monitoring peilbuizen.	EUR	N		
336230	Verzorgen melding toepassen bemaling bij HHNK.	EUR	N		
337	DIVERSEN LEIDINGWERK				
337010	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR	N		
337020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	540,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
337030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	598,00V		
337040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
337050	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	16,00V		
337060	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	2,00V		
338	RIOOLREINIGING EN -INSPECTIE				
338010	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	28,60V		
338020	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	1.084,00V		
338030	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	1.067,00V		
338040	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	21,00V		
338050	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	935,00V		
338060	Rioolslib vervoeren.	ton	43,94V		
338070	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PVC.	m	28,60V		
338080	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PVC.	m	1.084,00V		
338090	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PVC.	m	1.067,00V		
338100	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PVC.	m	21,00V		
338110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PP.	m	935,00V		
4	VERHARDINGEN				
40	ELEMENTENVERHARDING				
401	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4011	<u>Funderingslagen</u>				
401110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	8.571,00V		
401120	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,30 m.	m2	3.104,00V		
401130	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	5.467,00V		
401140	Leveren en aanbrengen straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	4.927,00V		
401150	Leveren en aanbrengen straatlaag zand, ld= 80 mm.	m2	2.812,00V		
4013	<u>Straatlagen</u>				
401310	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	4.954,00V		
401320	Leveren en aanbrengen straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	4.954,00V		
403	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
4032	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
403210	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, grijs.	m	9,00V		
403220	Pasmaken van betonbanden, 60 x 200 mm.	st	1,00V		
403230	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 ,mm, grijs.	st	631,00V		
403240	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	66,00V		
403250	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	70,00V		
403260	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	1.079,00V		
403270	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	136,00V		
403280	Leveren rechte gazonband 100 x 200 mm, grijs.	st	116,00V		
403290	Leveren bochtband gazonband 100 x 200 mm, grijs.	st	3,00V		
403300	Leveren hulpstuk gazonband 100 x 200 mm, grijs.	st	23,00V		
403310	Pasmaken van gazonbanden, 100 x 200 mm.	st	74,00V		
403320	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	426,00V		
403330	Richten/opnieuw stellen gazonbanden, 100 x 200 mm.	m	300,00V		
4034	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
403410	Leveren rechte trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	48,00V		
403420	Leveren bochtband trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	217,00V		
403430	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	141,00V		
403440	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	12,00V		
403450	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	14,00V		
403460	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	353,00V		
403470	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	993,00V		
403480	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	266,00V		
403490	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	230,00V		
4035	<u>Aanbrengen RWS banden</u>				
403510	Leveren rechte RWS band 110/220x250 mm, grijs.	st	2,00V		
403520	Leveren bochtband RWS.band 110/220x250 mm, grijs.	st	8,00V		
403530	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	7,00V		
403540	Aanbrengen RWS banden 110/220 x 250 mm, grijs.	m	37,00V		
403550	Pasmaken van RWS banden, 110/220 x 250 mm.	st	8,00V		
4037	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
403710	Leveren inritbanden 750 x 200 x 500 mm, grijs.	m	106,50V		
403720	Aanbrengen inritbanden 750 x 200 x 500 mm, grijs.	m	113,00V		
403730	Aanbrengen inritperronbanden 130/150 x 250 mm.	st	2,00V		
4039	<u>Aanbrengen diverse kantopsluiting</u>				
403910	Leveren boomkransen 1200 x 1200 x 100 mm.	st	21,00V		
403920	Aanbrengen boomkransen 1200 x 1200 x 100 mm.	st	21,00V		
403930	Leveren stootbanden 200 x 180 x 890 mm.	st	15,00V		
403940	Aanbrengen stootbanden 200 x 180 x 890 mm.	st	64,00V		
403950	Leveren en aanbrengen stootbanden 200 x 180 x 940 mm.	st	12,00V		
403960	Leveren goot van betonelementen 300 x 200 x 1000 mm.	st	49,00V		
403970	Aanbr. goot van betonelementen 300 x 200 x 1000 mm.	st	116,00V		
405	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
4051	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
405110	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.	m2	6,00V		
405120	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.	m2	168,00V		
405130	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	8.074,00V		
405140	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	8,00V		
405150	Aanbrengen betontegels 150x300x45 mm, grijs.	m2	79,00V		
405160	Aanbrengen betontegels 150x300x45 mm, grijs.	m2	1.410,00V		
405170	Aanbrengen betontegels 150x300x45 mm, grijs.	m2	1.934,00V		
405180	Aanbrengen betontegels 150x300x80 mm, grijs.	m2	367,00V		
4052	<u>Aanbrengen rubberen valtegels</u>				
405210	Aanbrengen rubberen valtegels.	m2	38,00V		
4053	<u>Aanbrengen betonstraatstenen heide paars en grijs</u>				
405310	Leveren BSS KF 80 mm, grijs.	st	3.127,00V		
405320	Leveren BSS KF 80 mm, grijs B-keuze	st	122.940,00V		
405330	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, inrit Akkerwinde.	m2	1,00V		
405340	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, langspaarkeervakken.	m2	158,00V		
405350	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, fietspaden.	m2	248,00V		
405360	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, haakspaarkeervakken.	m2	822,00V		
405370	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, rijweg.	m2	1.375,00V		
405380	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, rijweg De Opgang.	m2	2.852,00V		
405390	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strek molgoot.	m	49,00V		
405400	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 5-strek molgoot.	m	325,00V		
405410	Leveren bisschopsmutsen, grijs.	st	250,00V		
405420	Leveren bisschopsmutsen, grijs B-keuze.	st	3.030,00V		
4055	<u>Aanbrengen betonstraatstenen zwart en wit</u>				
405510	Leveren BSS KF 80 mm, zwart.	st	9.571,00V		
405520	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, voetpad.	m2	276,00V		
405530	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, langspaarkeervak.	m2	27,00V		
405540	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, rijweg en parkeervak.	m2	46,00V		
405550	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, rijweg.	m2	960,00V		
405560	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, parkeervak.	m2	385,00V		
405570	Aanbrengen BSS DF 80 mm zwart, rijweg en parkeervakken.	m2	4,00V		
405580	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, 4-strek molgoot.	m	371,00V		
405590	Leveren BSS KF 80 mm, wit.	st	703,00V		
405600	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, middengeleiders.	m2	15,00V		
405610	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, parkeervakmarkering.	m	389,00V		
405620	Leveren bisschopsmutsen, zwart.	st	50,00V		
4057	<u>Aanbrengen betonstraatstenen grootformaat en h-profiel</u>				
405710	Leveren BSS GF 100 mm, geel.	st	11.447,00V		
405720	Aanbrengen BSS GF 100 mm geel, speelplein.	m2	25,00V		
405730	Aanbrengen BSS GF 100 mm geel, speelplein.	m2	1.094,00V		
405740	Aanbrengen BSS KF GF 100 mm geel, 3-strek molgoot.	m	15,00V		
405750	Aanbrengen BSS H-profiel 100 mm grijs, bushalte.	m2	12,00V		
407	MARKERINGEN				
4071	<u>Lengtemarkeringen</u>				
407110	Aanbrengen ononderbroken lengtemarkering, 0,10 m.	m	28,50V		
407120	Aanbrengen 1 - 1 lengtemarkering, 0,10 m.	m	920,00V		
407130	Aanbrengen 0,30 - 0,30 lengtemarkering, 0,10 m.	m	4,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4072	<u>Figuraties</u>				
407210	Aanbrengen overige markering, klein.	m2	87,87V		
409	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
409010	Pasmaken van bestratingsmateriaal, zagen.	m	397,00V		
5	TERREININRICHTING				
501	AANBRENGEN AFZETPALEN				
501010	Leveren afzetpaal, kunststof.	st	17,00V		
501020	Leveren en aanbrengen uitneembare afzetpaal, staal.	st	4,00V		
501030	Aanbrengen afzetpaal, kunststof.	st	18,00V		
501050	Aanbrengen afzetpaal, staal.	st	1,00V		
501060	Aanbrengen afzetpaal, staal.	st	1,00V		
501070	Aanbrengen afzetpaal, beton.	st	1,00V		
501080	Aanbrengen uitneembare afzetpaal, staal.	st	1,00V		
503	AANBRENGEN BEBORDING				
503010	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00V		
503020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	10,00V		
505	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
505010	Aanbrengen fietssluishek, gegalvaniseerd.	st	2,00V		
505020	Aanbrengen fietsstandaard, model Tulip.	st	56,00V		
505030	Aanbrengen fietssluishek, gegalvaniseerd.	st	2,00V		
505040	Aanbrengen zitbank.	st	4,00V		
505050	Aanbrengen afvalbak, staal.	st	1,00V		
505060	Aanbrengen betonnen plantenbak.	st	1,00V		
506	AANBRENGEN DIVERSE TERREININRICHTING				
506010	Aanbrengen cortens stalen bakken.	st	10,00V		
506020	Leveren en aanbrengen KLP beschoeiing	m	16,80V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
802	BEREIKBAARHEID				
8021	<u>Loopschotten</u>				
802110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	200,00V		
802120	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	200,00V		
802130	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR	N		
802140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	200,00V		
8023	<u>Rijplaten</u>				
802310	Toepassen rijplatenbaan.	m	50,00V		
802320	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	50,00V		
802330	In stand houden rijplatenbaan.	EUR	N		
802340	Verwijderen rijplatenbaan.	m	50,00V		
803	REVISIE				
803010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie tbv riolering.	st	1,00V		
803020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie tbv OV.	st	1,00V		
804	VERKEERSMAATREGELEN				
8042	<u>Opstellen verkeerstekeningen en bebording</u>				
804210	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	N		
804220	Plaatsen vooraankondigingsborden.	st	25,00V		
804230	Plaatsen verkeersborden.	st	15,00V		
804240	Plaatsen verkeersborden.	st	15,00V		
805	TIJDELIJK OPSLAGDEPOT				
805010	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.	EUR	N		
805020	Instandhouden tijdelijk opslagdepot.	EUR	N		
805030	Verwijderen tijdelijk opslagdepot.	EUR	N		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
806	BOUWHEKKEN				
806010	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	200,00V		
806020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR	N		
806030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	200,00V		
807	PROEFSLEUVEN				
807010	Graven proefsleuf.	st	20,00V		
808	UITZETWERKZAAMHEDEN				
808010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR	N		
808020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR	N		
809	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8091	<u>Inzetten personeel</u>				
809110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	60,00V		
809120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	80,00V		
809130	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	80,00V		
8093	<u>Inzetten materieel</u>				
809310	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3.	uur	40,00V		
809320	Inzetten hydraulische graafmachine, 0,8 m3.	uur	40,00V		
809330	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	40,00V		
809340	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00V		
809350	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00V		
809360	Inzetten van een veeg/zuigauto.	uur	40,00V		
810	ALGEMEEN				
8101	<u>Algemeen tijdschema</u>				
810110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR	N		
810120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR	N		
810130	Opstellen faseringsplan.	EUR	N		
810140	Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan.	EUR	N		
8103	<u>Straatwerkplan</u>				
810310	Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR	N		
8105	<u>Informatievoorziening</u>				
810510	Informatie aanleveren voor aanvang werkzaamheden.	EUR	N		
810520	Bijhouden klachtenregistratie.	EUR	N		
8107	<u>Coördinatieverplichting</u>				
810710	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR	N		
811	OVERIGE				
811010	Uitvoeren bouwkundige opname.	EUR	N		
811020	Opstellen bemalings- en monitoringsplan.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N	
910060	Afsluitkosten premies/verzekeringen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost verkeersafzettingen.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost herstraten particulier terrein.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost plaatsen tijdelijke verlichtingsobjecten.	EUR	7.500,00V		
950050	Stelpost toepassen omleidingsroutes.	EUR	25.000,00V		
950060	Stelpost maatregelen uit BLVC-plan	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				