



Belastingdienst

Nota van Inlichtingen

Aanbesteding Draagbare Gasdetectiemiddelen (IUC23-714)

Publicatienummer 456222

In het kader van bovengenoemde aanbesteding zijn tot en met 12.00 uur op 24 april 2024 (sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen) door marktpartijen vragen gesteld. Zie voor de gestelde vragen en de door aanbesteder verstrekte antwoorden bij deze Nota van Inlichtingen de vraag en antwoord module op TenderNed. De vragen en antwoorden vormen met deze Nota van Inlichtingen een integraal onderdeel van het Beschrijvende document.

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen 1 zijn de volgende documenten (met toegevoegde tekst in **ROOD**, vervallen tekst in **ROOD-DOORGEHAALD**) aangepast:

Was	Wordt	Toelichting aanpassingen
IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V1	IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V2	Zie vraag 18, 20 en 21 en het antwoord daarop.
IUC23-714 Bijlage 8 - Prijzenblad V1	IUC23-714 Bijlage 8 - Prijzenblad V2	Zie vraag 23 en 24 en het antwoord daarop.
IUC23-714 Beschrijvend document Draagbare Gasdetectie V1	IUC23-714 Beschrijvend document Draagbare Gasdetectie V2	Wijziging planning

De nieuwe documenten (zie kolom “Wordt”) vervangen de oude documenten (zie kolom “Was”). Overal waar (nog) de titel van het oude document staat vermeld en overal waar naar het oude document wordt verwezen, wordt het nieuwe document bedoeld. Zie ook bovenstaande tabel.

In verband met de in deze Nota van Inlichtingen aanpassingen in de aanbestedingsdocumenten, zal Aanbesteder uit eigen beweging de deadline voor het uiterlijke ontvangst van inschrijvingen wijzigen van donderdag 23 mei 2024 om 12.00 uur naar **vrijdag 24 mei 2024 om 12.00 uur**.

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen 1 zijn de volgende inhoudelijke documenten (met toegevoegde tekst in **ROOD**, vervallen tekst in **ROOD DOORGEHAALD**) aangepast:

Document	Eis / regel	Oude tekst	Nieuwe tekst
IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V2	Uitvoeringseis 28	De in UE 17 en UE 18 beschreven gasdetectie apparatuur is binnen 2 minuten na opstarten klaar voor gebruik als PBM of het starten van de gasmeetprocedure zijnde: “schone lucht meting, Bump test, lekdichtheidstest”.	De in UE 17 en UE 18 beschreven gasdetectie apparatuur is binnen 2 minuten en 30 seconden na opstarten klaar voor gebruik als PBM of het starten van de gasmeetprocedure zijnde: “schone lucht meting, Bump test, lekdichtheidstest”.
IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V2	Uitvoeringseis 17, sensor 1	Een Zuurstof (O ₂) sensor die zuurstof kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 0,1 Vol% O ₂ in het aangegeven bereik. Bereik in Vol% O ₂ : 0 – 30 Vol% O ₂	Een Zuurstof (O ₂) sensor die zuurstof kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 0,1 Vol% O ₂ in het aangegeven bereik. Bereik in Vol% O₂: 0 – 25 Vol% O₂
IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V2	Uitvoeringseis 17, sensor 5	Een foto ionisatie sensor (PID) voor het meten van VOC's die o.a. de volgende gassen met een onnauwkeurigheid van maximaal 10 ppm relatief kan detecteren: Benzeen (C ₆ H ₆), Toluene (C ₇ H ₈), Xyleen (C ₈ H ₁₀), Fosfine (PH ₃), Ammoniak (NH ₃), Styreen (C ₈ H ₈), Methylbromide (CH ₃ Br), Formaldehyde (CH ₂ O), Ethyleenoxide (C ₂ H ₄ O) Bereik in ppm: 0-1000 ppm	Een foto ionisatie sensor (PID) voor het meten van VOC's die o.a. de volgende gassen met een onnauwkeurigheid van maximaal 10 ppm relatief kan detecteren: Benzeen (C ₆ H ₆), Toluene (C ₇ H ₈), Xyleen (C ₈ H ₁₀), Fosfine (PH ₃), Ammoniak (NH ₃), Styreen (C ₈ H ₈), Methylbromide (CH ₃ Br), Formaldehyde (CH₂O) , Ethyleenoxide (C ₂ H ₄ O)

			Bereik in ppm: 0-1000 ppm
IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V2	Uitvoeringseis 18	Deze PID meter kan VOC's detecteren met minimaal de volgende resolutie: 0,1 ppm voor waarden tussen de 0 en 1000 ppm 1 ppm voor waarden tussen de 1000 en 5000 ppm Deze meter wordt gebruikt in de koffer configuratie van Uitvoeringseis 22a en kan o.a. de volgende gassen met een onnauwkeurigheid van maximaal 10 ppm relatief detecteren: Benzeen (C₆H₆), Toluene (C₇H₈), Xyleen (C₈H₁₀), Fosfine (PH₃), Ammoniak (NH₃), Styreen (C₈H₈), Methylbromide (CH₃Br), Formaldehyde (CH₂O), Ethyleenoxide (C₂H₄O) Bereik in ppm: 0-5000 ppm	Deze PID meter kan VOC's detecteren met minimaal de volgende resolutie: 0,1 ppm voor waarden tussen de 0 en 1000 ppm 1 ppm voor waarden tussen de 1000 en 5000 ppm Deze meter wordt gebruikt in de koffer configuratie van Uitvoeringseis 22a en kan o.a. de volgende gassen met een onnauwkeurigheid van maximaal 10 ppm relatief detecteren: Benzeen (C₆H₆), Toluene (C₇H₈), Xyleen (C₈H₁₀), Fosfine (PH₃), Ammoniak (NH₃), Styreen (C₈H₈), Methylbromide (CH₃Br), Formaldehyde (CH₂O), Ethyleenoxide (C₂H₄O) Bereik in ppm: 0-5000 ppm
IUC23-714 Bijlage 8 - Prijzenblad V2	Regel 39	Groep: Toebehoren Omschrijving apparatuur: Vervangende accu t.b.v. gasdetectieapparatuur (prijs incl eventuele montage) Toepassing: Accu bedoelt voor apparatuur UE17 en 18 Aantal: 100 Eenheid: 1 stuk	VERVALLEN

IUC23-714 Bijlage 8 - Prijzenblad V2	NIEUWE REGEL: Regel 40	Groep: Toebehoren Omschrijving apparatuur: Vervangende accu t.b.v. gasdetectieapparatuur (prijs incl eventuele montage) Toepassing: Accu bedoelt voor apparatuur UE17 en 18 Aantal: 100 Eenheid: 1 stuk	Groep: Toebehoren Omschrijving apparatuur: Vervangende accu t.b.v. gasdetectieapparatuur (prijs incl eventuele montage) Toepassing: Accu bedoelt voor apparatuur UE17 Aantal: 75 Eenheid: 1 stuk
IUC23-714 Bijlage 8 - Prijzenblad V2	NIEUWE REGEL: Regel 41	Toepassing: Accu bedoelt voor apparatuur UE17 en 18 Aantal: 100	Groep: Toebehoren Omschrijving apparatuur: Vervangende accu t.b.v. gasdetectieapparatuur (prijs incl eventuele montage) Toepassing: Accu bedoelt voor apparatuur UE18 Aantal: 25 Eenheid: 1 stuk
IUC23-714 Bijlage 8 - Prijzenblad V2	NIEUWE REGEL: Regel 60	N.v.t.	Groep: Verbruiksartikelen Omschrijving apparatuur: Te leveren gassen Toepassing: Conform UE 26 a (zelf te bepalen en eventueel in te vullen door inschrijver)

			Aantal: 15 Eenheid: Per 30 liter
IUC23-714 Beschrijvend document Draagbare Gasdetectie V2	Paragraaf 6.2 Planning	Donderdag 23 mei 2024 12.00u	Vrijdag 24 mei 2024 12.00u