

NHTV Gebouw N

Apparatuurspecificatie

Versie 3 - 21 mei 2019



project	NHTV Gebouw N
onderwerp	Apparatuurspecificatie
versienummer	3
onze referentie	INT16151
behandeld door	S.Dedert

INLEIDING

Dit document geeft per positie de uitgebreide omschrijving van het apparaat weer, waar mogelijk vergezeld van een foto.



DEEL 2000 - KEUKEN

2001

Draaideur

Dagmaat 900 mm



Afmetingen

Dagmaat deur 900 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar Zie sleutelplan van architect/ opdrachtgever
Draairichting deur Zie tekening
Deurklink Veilig bedienbaar en eenvoudig schoonmaakbaar
Dorpel Er mag géén dorpel voorzien worden

Uitvoering

Materiaalsoort Stootvast, watervast en eenvoudig schoonmaakbaar

2002

Algemene omschrijving werktafels

Onderbouw, roestvaststaal

Technische gegevens

Aarding Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn.

Afmetingen

Afmetingen De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden. De tafels dienen in het werk te worden ingemeten voor de aansluiting op de bouwkundige situatie.

Horecatechnische informatie

Indeling onderbouw Zie tekening

Uitvoering

Afwerking wandaansluiting De wandafwerking dient aan de achterzijde en/of aan de zijkanten te zijn voorzien van een blokprofiel, 40 mm.

Frame Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm

Materiaalsoort Roestvaststaal

Uitvoering blad Het blad dient vervaardigd te zijn uit roestvaststaalplaat met een dikte van 1,25 mm, korrel 320 en dient onderlijmd te zijn met watervast multiplex, dient geheel met schimmelwerende verf behandeld te zijn. De dikte van het blad bedraagt 40 mm.

Materiaalsoort onderbouw Roestvaststaal

Opmerking De tafel dient tegen de wand afgekit te worden.

Plint De plint is van roestvaststaal onderlijmd met watervast multiplex, schimmel werend geveerd, welke bestand dient te zijn tegen mechanische reiniging. De plint dient zodanig gemonteerd te worden, dat een goede en waterdichte afdichting op de vloer ontstaat.

2010

Apparatenafel

Gesloten onderbouw 800 mm

Algemene gegevens

Fabrikaat Groku, Kampri of Metos

Technische gegevens

Aarding Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn

Afmetingen

Afmeting breedte (t) Zie tekening

Afmeting diepte 800 mm

Afmeting hoogte 900 mm

Afstand vloer - onderbouw 150 mm

Horecatechnische informatie

Bediening De bedieningsknoppen van de inbouwapparatuur dienen in het front van de tafel opgenomen te worden. De knoppen mogen geen uitstekende delen vormen. Tevens dienen plaatjes aangebracht te worden waarop de ingestelde stand van het apparaat af te lezen is

Uitloop friteuse Onder een eventuele friteuse dient de vetopvangbak eenvoudig gepositioneerd te kunnen worden, en de uitloop makkelijk bereikbaar te zijn

Uitvoering

Materiaalsoort onderbouw Zie algemene omschrijving spoel-, werk- en apparatenafels

Onderbouw indeling Zie subpositie, rest met roestvaststalen schap en bodemschap uitvoeren

Plint De tafel dient aan de onderzijde door middel van een roestvaststalen plint afgekit te worden

Unit geplaatst op Roestvaststalen stelpoten

Vetopvangbak Onder een eventuele bakplaat dient een goed schoon te maken vetopvangbak opgenomen te worden

2010a

Onderbouw schuifdeurkast

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal deuren 2 stuk(s)

Aantal schappen 2 incl. bodemschap

Type deur Schuifdeuren (Hygiënische uitvoering, geen geleiders aan onderzijde). Deuren moeten licht lopen/ schuiven

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen In hoogte verstelbaar

2010b

Onderbouw met wandcontactdoos

Paneel met dubbele wandcontactdoos, voorzien van klepje

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Afmetingen

Afmeting Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Opmerking Terugliggend paneel, zodat men niet tegen de stekker stoot. Wcd ip44 uitvoeren.

2011

Bakplaat Adieu

Opzetmodel, glad



Algemene gegevens

Fabrikaat Adieu
Type 6000 E
Model Tafelmodel

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V 6 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 840 mm
Afmeting diepte 470 mm
Afmeting hoogte 270 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones 2 stuk(s)
Afmeting bakplaat breedte 820 mm
Afmeting bakplaat diepte 445 mm
Temperatuurregeling Middels draaiknoppen
Type (kook) unit Gietijzer


Uitvoering

Materiaalsoort Gietijzer

2012

Saladière 6x 1/6 GN

Zonder compressor



Algemene gegevens

Fabrikaat	Wiha
Type	3603
Model	SST 1/6-6

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,25 kW
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	0,12 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	1037 mm
Afmeting diepte	252 mm
Afmeting hoogte	169 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	6 x 1/6 GN
Temperatuurbereik	+4 tot + 12 °C
Temperatuurregeling	Middels tiptoetsen

Uitvoering


Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Expansieventiel
---	-----------------

2013

Kookunit 2 zones, inductie, drop-in



Algemene gegevens

Fabrikaat	Ascobloc
Type	IEH 350
Afmeting sparing breedte	375 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	10 kW
--------------------------	-------

Afmetingen

Afmeting breedte	400 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	2 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Inductie
Vermogen (kook) zones	2x 5 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Minimale afstand sparing t.o.v. voorzijde meubel	58 mm

2014



Kolomkraan

Anti drip uitvoering, uitlooplengte 400, bladmontage

Algemene gegevens

Fabrikaat	Echtermann
Type	6927 6338

Technische gegevens

Koudwater aansluiting	15 mm
Warmwater aansluiting	15 mm
Uitloop lengte	400 mm
Uitloop hoogte	500 mm

Afmetingen

Afmeting hoogte	585 mm
-----------------	--------


Uitvoering

Materiaalsoort	Verchroomd
Montage	Op het blad

Overige gegevens

Type kraan	Eengatsmengkraan op zuil met anti-drip (automatischer Restwasser- Teilentleerung)
------------	---

2015



Kookunit 2 zones, inductie, drop-in

Algemene gegevens

Fabrikaat	Ascobloc
Type	IEH 350
Afmeting sparing breedte	375 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	10 kW
--------------------------	-------

Afmetingen

Afmeting breedte	400 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	2 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Inductie
Vermogen (kook) zones	2x 5 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Minimale afstand sparing t.o.v. voorzijde meubel	58 mm

2016

Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje



Algemene gegevens

Positie De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Uitvoering

Kleur De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden
Opmerking Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

2017

Afvalbak, 90 liter [bestaand]

Voetbediening



Algemene gegevens

Fabrikaat Rubbermaid
Type VB 223965
Model Vepa Bins Slim Jim Step
Leverancier Vepa

Afmetingen

Afmeting breedte 570 mm
Afmeting diepte 353 mm
Afmeting hoogte 825 mm

Horecatechnische informatie

Bediening Pedaalbediening
Inhoud bruto 90 liter

Uitvoering

Materiaalsoort Kunststof
Kleur Zwart
Gebruik Algemene afval inzameling back of the house

2018

Spatscherm met afzetschap

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort frame Roestvaststaal
Glas spatscherm Al het glas dient gehard te zijn

2020

Onderstel combisteamer en combi stapelkit

Verlaagde uitvoering t.b.v. 6x 1/1 GN combi steamer en 6x 1/1 GN combi steamer

Algemene gegevens

Fabrikaat	Rational, Metos en Kampri
Type	UG1 combi-duo verlaagd t.b.v. oven combi SCC ovens op pootjes

Afmetingen

Afmeting breedte	843 mm
Afmeting diepte	587 mm
Afmeting hoogte	235 mm

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	4 Roestvaststalen stelpoten

2021

Combi steamer 6 1/1 GN

Self Cooking Center linksdraaiend



Algemene gegevens

Fabrikaat	Rational
Type	SCC 61

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	10 kW
Afzekeren	16 Ampère
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	847 mm
Afmeting diepte	771 mm
Afmeting hoogte	757 mm

Horecatechnische informatie

Aantal geleiders	6 stuk(s)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	30 tot 300 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknop en tiptoetsen
Draairichting deur	Links draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kerntemperatuurmeter (voorzien van 6 meetpunten) en handdouche met oprolautomaat
------------------------------------	--

Exclusief

Exclusief	Platen, roosters en bakken
-----------	----------------------------

Combi steamer 6 1/1 GN

Self Cooking Center linksdraaiend

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Rational
Type	SCC 61

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	10 kW
Afzekeren	16 Ampère
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	847 mm
Afmeting diepte	771 mm
Afmeting hoogte	757 mm

Horecatechnische informatie

Aantal geleiders	6 stuk(s)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	30 tot 300 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknop en tiptoetsen
Draairichting deur	Links draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kerntemperatuurmeter (voorzien van 6 meetpunten) en handdouche met oprolautomaat
------------------------------------	--

Exclusief

Exclusief	Platen, roosters en bakken
-----------	----------------------------

2030

Apparatenafel

Gesloten onderbouw 900 mm

Algemene gegevens

Fabrikaat Groku, Kampri of Metos

Technische gegevens

Aarding Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	Zie tekening
Afmeting diepte	900 mm
Afmeting hoogte	900 mm
Afstand vloer - onderbouw	150 mm

Horecatechnische informatie

Bediening De bedieningsknoppen van de inbouwapparatuur dienen in het front van de tafel opgenomen te worden. De knoppen mogen geen uitstekende delen vormen. Tevens dienen plaatjes aangebracht te worden waarop de ingestelde stand van het apparaat af te lezen is

Uitloop friteuse Onder een eventuele friteuse dient de vetopvangbak eenvoudig gepositioneerd te kunnen worden, en de uitloop makkelijk bereikbaar te zijn

Uitvoering

Materiaalsoort onderbouw Zie algemene omschrijving spoel-, werk- en apparatenafels

Onderbouw indeling Zie subpositie, rest met roestvaststalen schap en bodemschap uitvoeren

Plint De tafel dient aan de onderzijde door middel van een roestvaststalen plint afgekit te worden

Unit geplaatst op Roestvaststalen stelpoten

Vetopvangbak Onder een eventuele bakplaat dient een goed schoon te maken vetopvangbak opgenomen te worden

2030a

Onderbouw met regalen

T.b.v. 1/1 GN bakken, roosters en platen

Afmetingen

Afmeting breedte	440 mm
Afmeting diepte	570 mm
Afmeting hoogte (t)	Zie tekening

Horecatechnische informatie

Capaciteit Geleiders met een minimale tussenmaat van 85 mm

Aantal geleiders 2x 7 stuk(s)

Geschikt voor 1/1 GN bakken, roosters en platen

Voorzien van Roestvaststalen geleiders

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering De regalen dienen demotabel te zijn om makkelijk te kunnen reinigen. Tevens dient het achterpaneel ook demontabel te zijn.

2030b

Onderbouw draaideurkast

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen 2 incl. bodemschap

Type deur Draaideur

Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen In hoogte verstelbaar

2030c

Onderbouw voor techniek

Draaideur met technische ruimte er achter

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Type deur Draaideur


Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering Technische ruimte om bij de aansluitpunten te kunnen

2031



Friteuse 2 pans, drop-in

Algemene gegevens

Fabrikaat Ascobloc

Type IEF 224

Afmeting sparing breedte 575 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V 18 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 600 mm

Afmeting diepte 610 mm

Afmeting hoogte 360 mm

Horecatechnische informatie

Aantal pannen 2 stuk(s)

Inhoud per pan 12 liter

Positie aftapkraan Onderzijde

Temperatuurbereik 100-195 °C

Temperatuurregeling Middels draaiknoppen

Vermogen per frituurpan 2x 9 kW

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Deksel, bodemzeef, frituurmand (2x)

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Vetopvangbak met zeef (antiklots uitvoering, en deksel)

2032

Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje

**Algemene gegevens**

Positie De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Uitvoering

Kleur De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden
Opmerking Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

2033

Onderbouwkoeling, food (frame)

2 secties, met compressor

**Algemene gegevens**

Fabrikaat Gram
Model Gastro-Line 07

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,3 kW
Koudemiddel R290 (natuurlijk koelmiddel)
Afvoerdiameter 40 mm
Condenswater via Afvoer
Koelvermogen 0,25 kW
Ontdooiing Automatisch
Verdamper Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte 1289 mm
Afmeting diepte 700 mm
Afmeting hoogte 835 - 900 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing Digitaal
Temperatuurbereik +2 tot +12 °C
Temperatuurregeling Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal
Plint De unit dient aan de voor- en zijkanen m.b.v. een roestvaststalen plint dicht gezet te worden. De plint dient t.o.v de voorzijde van het blad 100 mm. naar binnen te verspringen.
Unit geplaatst op Roestvaststalen stelpoten

Exclusief

Exclusief Werkblad

2033a

Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	DL
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	140 liter
------------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

2033b

Deursectie, food (rechtsdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	DR
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	140 liter Netto
------------	-----------------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

Bakplaat Adieu

Opzetmodel, glad

Algemene gegevens

Fabrikaat	Adieu
Type	6000 E
Model	Tafelmodel

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	6 kW
--------------------------	------

Afmetingen

Afmeting breedte	840 mm
Afmeting diepte	470 mm
Afmeting hoogte	270 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	2 stuk(s)
Afmeting bakplaat breedte	820 mm
Afmeting bakplaat diepte	445 mm
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Gietijzer

Uitvoering


Materiaalsoort	Gietijzer
----------------	-----------



2035

Afzuigkap inductie, eilandmodel

Met LED spots

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Halton, Houkes, Nu-Air of Tessu
Model	Doosmodel

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Afzuigcapaciteit indicatief	7000 m³/uur
Afmeting kanaalaansluiting	Door leverancier te bepalen
Drukverlies	0,09 kPa
Onderkant kap	2100 mm +vl
Luchttoevoer capaciteit indicatief	2900 m³/uur
Verlichtingssterkte op 950mm +vl	400 lux

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	Zie tekening
Afmeting diepte (t)	Zie tekening
Afmeting hoogte	600 mm

Uitvoering

Materiaalsoort kap	Roestvaststaal
Plafondaansluiting kap	De afzuigkap is voorzien van een roestvaststaal koof die 100 mm door het (verlaagde) plafond steekt
Type verlichting	LED spots, richtbaar, met een CRI>90
Uitvoering kap	Gelast
Uitvoering verlichting	Inbouwarmatuur, spatwater en dampdicht

Overige gegevens

Aantal filters	Door leverancier te bepalen stuk(s)
Filter afmeting	Maximaal 500 x 500 mm
Type filter	Labyrint, roestvaststaal

Exclusief

Exclusief	Kanaalwerk en ventilator
-----------	--------------------------

2036

Overwerktimer

T.b.v. afzuigkap

**Technische gegevens**

Data-/ telefoonlijn, opmerking	Aansluiten op regelaar afzuigkap
--------------------------------	----------------------------------

2037

Deegroller

T.b.v. bereiding pizza



Algemene gegevens

Fabrikaat	Somerset
Type	1550
Model	CDR
Leverancier	Culitech

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,2 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	483 mm
Afmeting diepte	635 mm
Afmeting hoogte	647 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels drukknop
-----------	------------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Rvs
----------------	-----

2037a

Verrijdbare bok

T.b.v. opzet apparatuur

Afmetingen

Afmeting	Afstemmen op apparatuur
----------	-------------------------

Horecatechnische informatie

Geschikt voor	Apparatuur, zie hoofdpositie
---------------	------------------------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd

2040



Werk-/ spoeltafel

Gesloten onderbouw 750 mm

Algemene gegevens

Fabrikaat

Groku, Kampri of Metos

Technische gegevens

Aarding

Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn

Koudwater aansluiting

15 mm

Afvoerdiameter

40 mm

Warmwater aansluiting

15 mm

Afmetingen

Afmeting breedte (t)

Zie tekening

Afmeting diepte

750 mm

Afmeting hoogte

900 mm

Afstand vloer - onderbouw

150 mm

Horecatechnische informatie

Aantal spoelbakken

Zie tekening

Afmeting spoelbak

400 x 400 x 250 mm

Type spoelbak

Geheel gepolijst

Uitvoering

Materiaalsoort onderbouw

Zie algemene omschrijving spoel-, werk- en apparatentafels

Onderbouw indeling

Zie subpositie, rest met roestvaststalen schap en bodemschap uitvoeren

Plint

De tafel dient aan de onderzijde door middel van een roestvaststalen plint afgekit te worden

Unit geplaatst op

Roestvaststalen stelpoten

Waterkering

Rondom de spoelbak(ken) is het blad voorzien van een waterkering

Overige gegevens

Type kraan

Eenhendel meng-/zwenkkraan met keramische schijven, uitloophoogte 250 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Standpijp met geïntegreerde zeef

2040a

Onderbouw ladeblok

T.b.v. 4x GN, 100 mm diep

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal laden

4

Geschikt voor

De lade is geschikt voor de inzet van een 1/1 GN bak

Voorzien van

Roestvaststalen telescoopgeleiders.

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering

Lade zonder bodemschap

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

4 roestvaststalen GN inzetbakken 100mm diep

2040b



Onderbouw t.b.v. torkrol en afvalbak

Draaideur met scheurdruppel

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Type deur Draaideur
Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie (scheurdruppel van rvs)

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Rvs. scheurdruppel en passende afvalemmer (evt. op maat maken)

2040c

Onderbouwkast draaideurkast

Onder spoel of handenwasbak

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen Bodemschap
Type deur Draaideur
Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort deur(en) Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Materiaalsoort inwendig Stoot- en watervast materiaal
Opmerking Toepassen sifonkap

2041



Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje

Algemene gegevens

Positie De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Uitvoering

Kleur De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden
Opmerking Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparaat, ip44 uitgevoerd

2042a

Zeepdispenser

Inbouw model



Algemene gegevens

Fabrikaat	Grohe
Type	36194 via bovenzijde navulbaar

Afmetingen

Afmeting hoogte	76 mm
Afmeting diameter	44 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	1 liter
------------	---------

Uitvoering

Kleur	Chroom
Opmerking	De dispenser is via de bovenzijde navulbaar

2042b

Dispenser voor handdesinfectiemiddel

Inbouw model



Algemene gegevens

Fabrikaat	Grohe
Type	36194 via bovenzijde navulbaar

Afmetingen

Afmeting hoogte	76 mm
Afmeting diameter	44 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	1 liter
------------	---------

Uitvoering

Kleur	Chroom
Opmerking	De dispenser is via de bovenzijde navulbaar

2043

Wandschap roestvaststaal

Algemene gegevens

Fabrikaat	Groku, Kampri of Metos
-----------	------------------------

Technische gegevens

Wandverstevinging	Van 1200 tot 2000 mm +vloer
-------------------	-----------------------------

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	Zie tekening
Afmeting diepte	350 mm

Uitvoering

Materiaalsoort schappen	Roestvaststaal
-------------------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Consoles
------------------------------------	----------

Werk-/ spoeltafel

Gesloten onderbouw eilandmodel

Algemene gegevens

Fabrikaat	Groku, Kampri of Metos
-----------	------------------------

Technische gegevens

Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	40 mm
Warmwater aansluiting	15 mm

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	Zie tekening
Afmeting diepte (t)	Zie tekening
Afmeting hoogte	900 mm
Afstand vloer - onderbouw	150 mm

Horecatechnische informatie

Aantal spoelbakken	Zie tekening
Afmeting spoelbak	400 x 400 x 250 mm
Type spoelbak	Geheel gepolijst

Uitvoering

Materiaalsoort onderbouw	Zie algemene omschrijving spoel-, werk- en apparatentafels
Onderbouw indeling	Zie subpositie, rest met roestvaststalen schap en bodemschap uitvoeren
Plint	De tafel dient aan de onderzijde door middel van een roestvaststalen plint afgekit te worden
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten
Waterkering	Rondom de spoelbak(ken) is het blad voorzien van een waterkering

Overige gegevens

Type kraan	Eenhendel meng-/ zwenkkraan met keramische schijven, uitloophoogte 250 mm
------------	---

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Standpijp met geïntegreerde zeef
------------------------------------	----------------------------------

Onderbouw draaideurkast**Afmetingen**

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	2 incl. bodemschap
Type deur	Draaideur
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar

2050b

Onderbouw ladeblok

T.b.v. 4x GN, 100 mm diep

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal laden 4
Geschikt voor De lade is geschikt voor de inzet van een 1/1 GN bak
Voorzien van Roestvaststalen telescoopgeleiders.

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Uitvoering Lade zonder bodemschap

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 4 roestvaststalen GN inzetbakken 100mm diep

2050c

Onderbouwkast draaideurkast

Onder spoel of handenwasbak

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen Bodemschap
Type deur Draaideur
Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort deur(en) Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Materiaalsoort inwendig Stoot- en watervast materiaal
Opmerking Toepassen sifonkap

2051

Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje

Algemene gegevens

Positie De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Uitvoering

Kleur De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden
Opmerking Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparaat, ip44 uitgevoerd



2060

Afvalbak, 90 liter [bestaand]

Voetbediening

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Rubbermaid
Type	VB 223965
Model	Vepa Bins Slim Jim Step
Leverancier	Vepa

Afmetingen

Afmeting breedte	570 mm
Afmeting diepte	353 mm
Afmeting hoogte	825 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Pedaalbediening
Inhoud bruto	90 liter

Uitvoering

Materiaal soort	Kunststof
Kleur	Zwart
Gebruik	Algemene afval inzameling back of the house

2061

Schilferijsmachine, bestaand [bestaand]**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Brema
Type	GB 1555

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,7 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Koudemiddel	R134a
Koelvermogen	0,8 kW
Condenswater via	Afvoer
Afvoerdiameter	40 mm
Warmteafgifte	1,5 kW
Ontdooiing	Automatisch

Horecatechnische informatie

Capaciteit (productie) ijsblokjes/schilferijs	150 kg/24 uur
--	---------------

Capaciteiten

Capaciteit bunker	55 kg
-------------------	-------

2063

Serveerwagen klein, 3 plateaus [bestaand]

Plateau afmeting 520 x 550

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Metos of gelijkwaardig
Type	Marseille of gelijkwaardig

Afmetingen

Afmeting breedte	640 mm
Afmeting diepte	625 mm
Afmeting hoogte	1025 mm

Horecatechnische informatie

Aantal legborden	3 stuk(s)
Voorzien van	Stoothoeken

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe, rond 25 mm
Materiaal soort blad	Roestvaststaal
Uitvoering wielen	Wielen moeten voorzien zijn van kunststof loopvlakken en een roestvaststalen huis. De diameter dient minimaal 125 mm te zijn
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd


Overige gegevens

Draagkracht per schap	65 kg
-----------------------	-------

2064

Vloerput

Levering door installateur

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Aco, Blücher of gelijkwaardig
Type	2-delig, te bepalen aan de hand van het type vloer.

Technische gegevens

Afvoerdiameter	75 mm
----------------	-------

Afmetingen

Afmeting diameter	200 mm
-------------------	--------

Horecatechnische informatie

Voorzien van	Onderuitloop
--------------	--------------

Uitvoering

Materiaal soort	Roestvaststaal 304
Opmerking	Indien de vloerput zich op een etage bevindt kan een vuurvast waterslot toegepast worden om branddoorslag te voorkomen.
Uitvoering	Met verval en stelschroeven voor hoogtenivellering

Overige gegevens

Type rooster	Anti slip draagrooster 22 x 22 mm
--------------	-----------------------------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Uitneembaar waterslot, uitneembaar vuilfiltermandje, beton ankers en hoekvulling
------------------------------------	--

2070



Werk-/ spoeltafel

Gesloten onderbouw 750 mm

Algemene gegevens

Fabrikaat Groku, Kampri of Metos

Technische gegevens

Aarding Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn

Koudwater aansluiting 15 mm

Afvoerdiameter 40 mm

Warmwater aansluiting 15 mm

Afmetingen

Afmeting breedte (t) Zie tekening

Afmeting diepte 750 mm

Afmeting hoogte 900 mm

Afstand vloer - onderbouw 150 mm

Horecatechnische informatie

Aantal spoelbakken Zie tekening

Afmeting spoelbak 400 x 400 x 250 mm

Type spoelbak Geheel gepolijst

Uitvoering

Materiaalsoort onderbouw Zie algemene omschrijving spoel-, werk- en apparatentafels

Onderbouw indeling Zie subpositie, rest met roestvaststalen schap en bodemschap uitvoeren

Plint De tafel dient aan de onderzijde door middel van een roestvaststalen plint afgekit te worden

Unit geplaatst op Roestvaststalen stelpoten

Waterkering Rondom de spoelbak(ken) is het blad voorzien van een waterkering

Overige gegevens

Type kraan Eenhendel meng-/zwenkkraan met keramische schijven, uitloophoogte 250 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Standpijp met geïntegreerde zeef

2070a

Onderbouwkast draaideurkast

Onder spoel of handenwasbak

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen Bodemschap

Type deur Draaideur

Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort deur(en) Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Materiaalsoort inwendig Stoot- en watervast materiaal

Opmerking Toepassen sifonkap

2070b

Onderbouw ladeblok

T.b.v. 4x GN, 100 mm diep

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal laden 4
Geschikt voor De lade is geschikt voor de inzet van een 1/1 GN bak
Voorzien van Roestvaststalen telescoopgeleiders.

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Uitvoering Lade zonder bodemschap

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 4 roestvaststalen GN inzetbakken 100mm diep

2070c

Onderbouw draaideurkast

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen 2 incl. bodemschap
Type deur Draaideur
Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Uitvoering schappen In hoogte verstelbaar

2071

Wastafelmengkraan met sensor voor blad montage

Algemene gegevens

Fabrikaat Grohe
Type 36015000
Model Europlus E

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,1 kW
Koudwater aansluiting 15 mm
Warmwater aansluiting 15 mm
Uitloop lengte 154 mm

Uitvoering

Montage Op blad

Overige gegevens

Type kraan Mengkraan met infrarood sensor.



2072

Handenwasbak inbouw

Voor sensorkraan



Algemene gegevens

Fabrikaat	Franke
Type	R380 IL

Technische gegevens

Afvoerdiameter	40 mm
----------------	-------

Afmetingen

Afmeting hoogte	205 mm
Afmeting diameter	380 mm

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Uitvoering	Vlakke inbouw

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Stop met ketting
------------------------------------	------------------

Exclusief

Exclusief	Sensorkraan, zie separate positie
-----------	-----------------------------------

2072a

Zeepdispenser

Technische gegevens

Wandverstevinging	Van 1200 tot 2000 mm +vloer
-------------------	-----------------------------

Uitvoering

Opmerking	De onderzijde van de dispenser dient minimaal 150 mm boven de wasbak te zijn gepositioneerd
-----------	---



2072b

Dispenser voor handdesinfectiemiddel

Technische gegevens

Wandverstevinging	Van 1200 tot 2000 mm +vloer
-------------------	-----------------------------

Uitvoering

Opmerking	De onderzijde van de dispenser dient minimaal 150 mm boven de wasbak te zijn gepositioneerd
-----------	---



2072c

Dispenser voor papieren handdoeken

Technische gegevens

Wandverstevinging	Van 1200 tot 2000 mm +vloer
-------------------	-----------------------------



2073

Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje

**Algemene gegevens**

Positie De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,6 kW

Uitvoering

Kleur De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden
Opmerking Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

2074

Onderbouwkoeling, food (frame)

3 secties, met compressor

**Algemene gegevens**

Fabrikaat Gram
Model Gastro-Line 07

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,4 kW
Koelvermogen 0,3 kW
Afvoerdiameter 40 mm
Condenswater via Afvoer
Koudemiddel R290 (natuurlijk koelmiddel)
Ontdooiing Automatisch
Verdamper Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte 1726 mm
Afmeting diepte 700 mm
Afmeting hoogte 835 - 900 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing Digitaal
Temperatuurbereik +2 tot +12 °C
Temperatuurregeling Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal
Unit geplaatst op Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Plafondisolatie

Exclusief

Exclusief Werkblad

2074a**Deursectie, food (linksdraaiend)**

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	DL
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	140 liter
------------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

2074b**Deursectie, food (rechtsdraaiend)**

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	DR
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	140 liter Netto
------------	-----------------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

2074c**Ladensectie, food, met 2 laden**

Voor 1/1 GN bak, 200 mm diep

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gram
Type	2D
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	2x 1/1 GN bak, 200 mm diep met maximale vulhoogte van 255 mm
------------	--

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

2075

Snijmachine

Schuin snijblad



Algemene gegevens

Fabrikaat	Mach of gelijkwaardig
Model	Schuin snijblad

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	520 mm
Afmeting diepte	420 mm
Afmeting hoogte	360 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Drukschakelaar en draaiknop
-----------	-----------------------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Uitvoering	Min. 13 mm snijdikte, met ingebouwde slijpparaat, diameter mes 250 mm en kunststof beschermkap snijplateau

2080

Draaideur

Dagmaat 900 mm



Afmetingen

Dagmaat deur	900 mm
--------------	--------

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Zie sleutelplan van architect/ opdrachtgever
Draairichting deur	Zie tekening
Deurklink	Veilig bedienbaar en eenvoudig schoonmaakbaar
Dorpel	Er mag géén dorpel voorzien worden

Uitvoering

Materiaalsoort	Stootvast, watervast en eenvoudig schoonmaakbaar
----------------	--

DEEL 2200 - KOEL-/ VRIESCEL

2201

Koel- met vriescel gecombineerd

Met celvloer, in bouwkundige put, drempelloos

Algemene gegevens

Fabrikaat Carrier, Fri-Jado, Smeva of Veenhuizen

Technische gegevens

Vloer t.b.v. vriescel Celpanelen komen in bouwkundige put (130 mm) rand dient waterpas en vlak afgewerkt te zijn, na montage van de cellen moet de aannemer de vloer aanhelen.

Vloer t.b.v. koelcel Celpanelen komen in bouwkundige put (100 mm) rand dient waterpas en vlak afgewerkt te zijn, na montage van de cellen moet de aannemer de vloer aanhelen.

Bouwkundige aansluiting De celleverancier moet de ruimte tussen de celwand en bouwkundige wanden afdichten met celpanelen. De aansluiting van de koelcel op het systeemplafond dient afgedicht te zijn met celpanelen die 100 mm door het systeemplafond steken.

Isolatiewaarde Koelcel maximaal 0,3 W/m²K en vriescel maximaal 0,2 W/m²K

Afmetingen

Afmeting Zie tekening

Inwendige afmeting hoogte 2400 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar Voorzien van slot, met een en dezelfde sleutel moeten alle koel-/ vriescellen in dit bestek, te openen zijn.

Celvloer uitvoering Voorzien van vochtdichtte, slipvrije (R11), schok- en krasbestendige toplaag.

Uitvoering

Afwerking celpanelen Verzinkt plaatstaal gecoat in RAL 9016

Gebruik De koel-/ vriescel is drempelloos

Verlichting LED verlichting in spatwater- en dampdicht armatuur, schakeling verlichting middels bewegingsensor.

Uitvoering Vervangt huidige koel- vriescelcombinatie (inmeten!)

Overige gegevens

Deur(en) Zie separate positie

2202



Deur t.b.v. koelcel

Technische gegevens

Isolatiewaarde Maximaal 0,3 W/m²K

Afmetingen

Dagmaat deur 900 mm

Hoogte deur Minimaal 2100 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar Voorzien van slot, met een en dezelfde sleutel moeten alle koelcellen/koelingen van hetzelfde merk vermeld in dit bestek, te openen zijn.

Type deur Draaideur

Voorzien van Noodopener die van uit de cel te bedienen is.

Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort deur(en) Gecoat plaatstaal

2203



Stroken gordijn

T.b.v. koel-/ vriescellen

Algemene gegevens

Fabrikaat Carrier, Fri-Jado of Smeva

Afmetingen

Afmetingen Per strook 200 x 2 mm

Uitvoering

Kleur Transparant

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) De nodige bevestigingsmiddelen, verankeringen en geleidingen.

2204



Verdamper t.b.v. koelcel 7,5m²

Algemene gegevens

Fabrikaat Carrier, Fri-Jado, Smeva of Veenhuizen

Model Plafondmodel

Technische gegevens

Koudemiddel R407F

Koelvermogen via koelset (bij -10°C) 1,85 kW

Afvoerdiameter 40 mm

Geluidsniveau 47 dB(A)

Verdamper Plafondmodel, gecoat, 3 ventilatoren, worp van 9 mtr en slaat af bij geopende deur/ bij ingeschakeld licht

Gewicht 15 kg

Afmetingen

Afmeting breedte 1328 mm

Afmeting diepte 515 mm

Afmeting hoogte 143 mm

Horecatechnische informatie

Temperatuurbereik 0 tot 4 °C

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Koperen afvoerleiding met externe tracing

2205



Bedieningspaneel

Voor koel-, vriescellen en verdamper

Algemene gegevens

Fabrikaat

Carrier, Fri-Jado, Smeva of Veenhuizen

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking

Datalijn naar GBS t.b.v. storingsmelding

Elektrisch vermogen 230V

1,2 kW

Aansluiting op GBS

Storingen worden via een potentiaalvrijcontact doorgegeven

Horecatechnische informatie

Bediening

Met behulp van het paneel kan de verlichting en de temperatuur van de cel bediend worden.

Display-uitlezing

Op het paneel kan worden afgelezen of het licht in de cel is ingeschakeld, of er storing is en wat de temperatuur in de cel is.

Uitvoering

Opmerking

Elektrakabels e.d. vanaf het bedieningspaneel tot boven het plafond afdekken met kap voor gladde en reinigbare afwerking.

Uitvoering

Spatwaterdicht

2206



Stellingen

Algemene gegevens

Fabrikaat

Hupfer of gelijkwaardig

Type

Norm 12

Afmetingen

Afmeting breedte (t)

Zie tekening

Afmeting diepte

500 mm

Afmeting hoogte

1800 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

4

Uitvoering

Materiaalsoort schappen

Kunststof (Polystyrol)

Opstelling

Aantal en opstelling zie lay-out tekening

Materiaalsoort staanders

Aluminium

Unit geplaatst op

Kunststof stelpoten

Reiniging

Schappen kunnen in de spoelmachine worden gereinigd

Overige gegevens

Draagkracht per schap

160 kg

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Indien noodzakelijk voor stabiliteit dienen kruisschoren bijgeleverd te worden en bij de hoeken worden verbindingklemmen gebruikt

2212



Bedieningspaneel

Voor koel-, vriescellen en verdamper

Algemene gegevens

Fabrikaat

Carrier, Fri-Jado, Smeva of Veenhuizen

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking

Datalijn naar GBS t.b.v. storingsmelding

Elektrisch vermogen 230V

1,2 kW

Aansluiting op GBS

Storingen worden via een potentiaalvrijcontact doorgegeven

Horecatechnische informatie

Bediening

Met behulp van het paneel kan de verlichting en de temperatuur van de cel bediend worden.

Display-uitlezing

Op het paneel kan worden afgelezen of het licht in de cel is ingeschakeld, of er storing is en wat de temperatuur in de cel is.

Uitvoering

Opmerking

Elektrakabels e.d. vanaf het bedieningspaneel tot boven het plafond afdekken met kap voor gladde en reinigbare afwerking.

Uitvoering

Spatwaterdicht

2213



Stellingen

Diepte schap 500 mm

Algemene gegevens

Fabrikaat

Hupfer

Type

Norm 12

Afmetingen

Afmeting breedte (t)

Zie tekening

Afmeting diepte

500 mm

Afmeting hoogte

1800 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

4

Uitvoering

Materiaalsoort schappen

Kunststof (Polystyrol)

Opstelling

Aantal en opstelling zie lay-out tekening

Materiaalsoort staanders

Aluminium

Unit geplaatst op

Kunststof stelpoten

Reiniging

Schappen kunnen in de spoelmachine worden gereinigd

Overige gegevens

Draagkracht per schap

160 kg

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Indien noodzakelijk voor stabiliteit dienen kruisschoren bijgeleverd te worden en bij de hoeken worden verbindingssklemmen gebruikt

DEEL 2500 - MAGAZIJN

2501

Insectendoder

Voor transport- en opslagruimtes tot max. 80 m2

Algemene gegevens

Fabrikaat	Insect-o-cutor
Type	Industrial 35
Model	Wandmodel

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	510 mm
Afmeting diepte	150 mm
Afmeting hoogte	235 mm

Horecatechnische informatie

Geschikt voor	Ruimtes tot 80 m2
---------------	-------------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Metaal met witte coating
Montage	Montage op wand
Uitvoering verlichting	Breukvrije lampen
Uitvoering	Met plakstrip

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Navulset lijmborden (6 stuks)
---	-------------------------------



2502



Stellingen [bestaand]

Algemene gegevens

Fabrikaat	Hupfer of gelijkwaardig
Type	Norm 12

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	Zie tekening
Afmeting diepte	500 mm
Afmeting hoogte	1800 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	4
-----------------	---

Uitvoering

Materiaalsoort schappen	Kunststof (Polystyrol)
Opstelling	Aantal en opstelling zie lay-out tekening
Materiaalsoort staanders	Aluminium
Unit geplaatst op	Kunststof stelpoten
Reiniging	Schappen kunnen in de spoelmachine worden gereinigd

Overige gegevens

Draagkracht per schap	160 kg
-----------------------	--------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Indien noodzakelijk voor stabiliteit dienen kruisschoren bijgeleverd te worden en bij de hoeken worden verbindingklemmen gebruikt
------------------------------------	---

2503



Dubbele wandcontactdoos

T.b.v. later gebruik, voorzien van klepje

Algemene gegevens

Positie	De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.
---------	---

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,2 kW
--------------------------	--------

Uitvoering

Kleur	De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden
Opmerking	Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

2504

Administratieve werkplek

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,2 kW
--------------------------	--------

Uitvoering

Opmerking	De administratieve werkplek dient ingericht te worden afhankelijk van het aantal personen en werkzaamheden die er verricht worden. Aandachtpunten zijn bureaus, bureaustoelen,, schappen, archiefkasten, lades, computers, telefoons etc.
Uitvoering	Alle items met betrekking tot de kantooromgeving vallen buiten de scope van dit document

2505

Computer met beeldscherm

Door opdrachtgever te leveren

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking

Elektrisch vermogen 230V

Datalijn

Internet aansluiting

0,1 kW

T.b.v. dataverkeer dient een datalijn voorzien te worden, de specificaties hiervan dienen door de adviseur/installateur met de opdrachtgever besproken te worden.

Toelichting

Ten behoeve van de horeca/catering dient een computer en printer voorzien te worden.



2506

Telefoontoestel

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking

Elektrisch vermogen 230V

Telefoonlijn

Telefoonlijn

0,1 kW

Er dient een telefoonaansluiting voorzien te worden. De opdrachtgever dient hier nadere informatie over te verstrekken.

Opmerking techniek

De opgegeven waardes zijn indicatief. De definitieve waardes zijn afhankelijk van de apparatuurkeuze. Deze dient met de opdrachtgever afgestemd te worden



DEEL 3000 - UITGIFTE



Algemene omschrijving uitgiftemeubels

Technische gegevens

Schakeling rolluiken/nachtafdekking	De rolluiken/nachtafdekkingen dienen per sectie bediend te kunnen worden, zodat secties naar wens geopend of gesloten kunnen worden.
Schakeling inbouwapparatuur	Alle inbouwapparatuur in de uitgiftemeubels, zoals bijv. hotpots en warmhoudplaten, en dergelijke worden per meubel geschakeld. Indien er meerdere apparaten op of in een meubel geplaatst zijn, dan worden deze op 1 plek in het meubel geschakeld.
Schakeling koelbakken	Alle koelbakken/vitrines in de uitgiftemeubels worden per meubel geschakeld. Indien er meerdere koelbakken/vitrines op of in een meubel geplaatst zijn, dan worden deze op 1 plek in het meubel geschakeld.
Schakeling verlichting	Alle verlichting in de uitgiftemeubels dient per meubel geschakeld te kunnen worden.
Verlichtingskleur	Alle aan de uitgiftemeubels gerelateerde verlichting dient van eenzelfde kleur te zijn. De kleur van de verlichting is zodanig, dat een goede presentatie van de producten mogelijk is.

Afmetingen

Afmetingen	De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.
Functionele maatvoering en indeling	De indeling en maatvoering is bepaald n.a.v. het aantal en soort van de te presenteren producten. Van deze indeling/opstelling en/of maatvoering kan niet afgeweken worden.

Horecatechnische informatie

Indeling onderbouw	Zie tekening
--------------------	--------------

Uitvoering

Materiaalsoort	De toegepaste materiaal soorten dienen krasbestendig, stoot- en watervast te zijn
Materiaalsoort blad	Het blad dient van een harde, stoot en krasvaste materiaalsoort te zijn.
Ademschotten	Op de diverse uitgiftemeubels zijn ademschotten voorzien. Zie voor de juiste plaats de tekening. Al het glas van de ademschotten dient gehard te zijn.
Spatscherm	De meubels, welke gebruikt worden voor frontcooking, zijn voorzien van een spatscherm. Zie voor de juiste plaats de tekening. Al het glas van het spatscherm dient van gehard glas te zijn.
Frame/Onderbouw	Het frame c.q. de onderbouw dient zodanig geconstrueerd te zijn, dat ingebouwde techniek, afvoeren e.d. te allen tijde goed bereikbaar is. In het geval dat koeltechniek ingebouwd is, dient rekening gehouden te worden met warmteafgifte.
Gebruik	Per meubel is kort het type gebruik en/of de functie omschreven.
Plint	De plint is van een harde materiaalsoort, welke bestand dient te zijn tegen mechanische reiniging. De plint dient zodanig gemonteerd te worden, dat een goede afdichting op de vloer ontstaat
Uitvoering wielen	Daar waar meubels verrijdbaar zijn dienen de wielen te zijn voorzien van een kunststofloopvlak en een roestvaststalen huis. De diameter van de wielen dient minimaal 125 mm te zijn. De wielen dienen zwenkbaar te zijn en twee dienen geremd te zijn.
Afwerking achterkant	Meubels die vrij in de ruimte geplaatst zijn dienen aan de achterzijde op de zelfde manier als het voorfront te worden afgewerkt
Kleurstelling	De kleurstelling wordt door de vormgever bepaald, met uitzondering van die onderdelen waar de kleur benoemd is uit functionele en/of presentatieoverwegingen.

Construction

H.A.C.C.P

Materialen en uitvoering dienen zodanig te zijn, dat aan alle eisen op het gebied van voedselveiligheid kan worden voldaan.

3002

Warme uitgifte Met composietblad

Afmetingen

Afmetingen

De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Horecatechnische informatie

Indeling onderbouw

Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort blad

Composiet Belgian Blue, Diresco, gezoet

Kabeldoorvoer

Het blad dient ter plaatse van de apparatuur te worden voorzien van een sparing voor de doorvoer van kabels. De sparing is afsluitbaar middels een kunststof dop.

Materiaalsoort schappen

Krasbestendig, stoot- en watervast

3002a

Onderbouw draaideurkast

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

2 incl. bodemschap

Type deur

Draaideur

Draairichting deur

Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen

In hoogte verstelbaar

3003

Warmhoudplaat Opzetmodel

Algemene gegevens

Fabriikaat

Scholl

Type

26060

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V

2,0 kW

Schakeling

Schakelaar op het apparaat

Afmetingen

Afmeting breedte

600 mm

Afmeting diepte

400 mm

Afmeting hoogte

115 mm

Horecatechnische informatie

Temperatuurbereik

30 tot 100 °C

Temperatuurregeling

Middels draaiknop

Type warmhoudplaat

Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Thermostaat



3004

Warmhoudplaat

Opzetmodel

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Scholl
Type	26060

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	2,0 kW
Schakeling	Schakelaar op het apparaat

Afmetingen

Afmeting breedte	600 mm
Afmeting diepte	400 mm
Afmeting hoogte	115 mm

Horecatechnische informatie

Temperatuurbereik	30 tot 100 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknop
Type warmhoudplaat	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Thermostaat
------------------------------------	-------------

3005

Warmhoudlamp chroom, hangend

In hoogte verstelbaar

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Scholl
Type	22001

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting diameter	225 mm
-------------------	--------

Horecatechnische informatie

Aantal lampen	1 stuk(s)
Temperatuurregeling	N.v.t, regeling van de temperatuur is mogelijk door de lamp omhoog of omlaag te bewegen

Uitvoering

Materiaalsoort	Verchroomd
Ophanghoogte lamp	De ophanghoogte is variabel en door de gebruiker te bepalen
Verstelbaarheid hoogte	De lamp dient eenvoudig in hoogte door de gebruiker versteld te kunnen worden

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Aan/ uit schakelaar op de lamp
---	--------------------------------

3006



Warmhoudlamp chroom, hangend

In hoogte verstelbaar

Algemene gegevens

Fabrikaat	Scholl
Type	22001

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting diameter	225 mm
-------------------	--------

Horecatechnische informatie

Aantal lampen	1 stuk(s)
Temperatuurregeling	N.v.t, regeling van de temperatuur is mogelijk door de lamp omhoog of omlaag te bewegen

Uitvoering

Materiaalsoort	Verchroomd
Ophanghoogte lamp	De ophanghoogte is variabel en door de gebruiker te bepalen
Verstelbaarheid hoogte	De lamp dient eenvoudig in hoogte door de gebruiker versteld te kunnen worden

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Aan/ uit schakelaar op de lamp
---	--------------------------------

3007



Warmhoudlamp chroom, hangend

In hoogte verstelbaar

Algemene gegevens

Fabrikaat	Scholl
Type	22001

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting diameter	225 mm
-------------------	--------

Horecatechnische informatie

Aantal lampen	1 stuk(s)
Temperatuurregeling	N.v.t, regeling van de temperatuur is mogelijk door de lamp omhoog of omlaag te bewegen

Uitvoering

Materiaalsoort	Verchroomd
Ophanghoogte lamp	De ophanghoogte is variabel en door de gebruiker te bepalen
Verstelbaarheid hoogte	De lamp dient eenvoudig in hoogte door de gebruiker versteld te kunnen worden

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Aan/ uit schakelaar op de lamp
---	--------------------------------

3008**Dubbele wandcontactdoos**

Boven bladniveau, voorzien van klepje

**Algemene gegevens**

Positie De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Uitvoering

Kleur De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden
Opmerking Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

3020**Wandshowmeubel, ombouw****Afmetingen**

Afmetingen Zie tekening

Uitvoering

Kleur voorfront en zijkant Zie tekening
Tray-rail De tray-rail is in het meubel geïntegreerd zie tekening
Materiaal voorfront en zijkant Zie ontwerp tekening

3021**Wandshowmeubel, ongekoeld**

Voor broodpresentatie in GN manden, schapbreedte 1500 mm

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V 0,1 kW

Afmetingen

Afmetingen De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Horecatechnische informatie

Aantal schappen 4 (2 schuine voor broodmanden, een bodemschap en een glazenschap)
Afsluitbaar Voorzien van slot. De verschillende wandshowmeubels dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Nachtafdekking Het meubel is voorzien van een deugdelijke en afsluitbare nachtafdekking (ook ter voorkoming van diefstal)

Uitvoering

Kleur inwendig Zwart gemoffeld
Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal
Kleur nachtafdekking Door (interieur)architect te bepalen
Materiaalsoort schappen Bovenste en onderste schap van gehard glas, schappen voor de manden van roestvaststaal
Schap diepte 400 mm
Uitstraling Om een goede productpresentatie te waarborgen dienen alle wandshowmeubels dezelfde uitstraling te hebben
Ombouw Zie separate positie
Uitvoering schappen In hoogte verstelbaar, en voorzien van een tussenregel/profiel om doorbuigen te voorkomen
Verlichting LED

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 6x 1/1 GN broodmanden en 3x 1/2 GN manden

Wandshowmeubel tussenstuk

Met schappen t.b.v. display

**Afmetingen**

Afmetingen

De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

Zie tekening

Indeling onderbouw

Zie tekening

Uitvoering

Kleur inwendig

Zwart

Materiaalsoort schappen

Gehard glas

Uitstraling

Om een goede productpresentatie te waarborgen dienen alle aanwezige gekoelde en ongekoelde wandshowmeubels dezelfde uitstraling te hebben.

Uitvoering schappen

In hoogte verstelbaar

Wandshowmeubel gekoeld

Schapbreedte 1500 mm, zonder compressor

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,5 kW
Techniek dient gebaseerd te zijn op:	Performer van het fabriek Smeva
Afvoerdiameter	40 mm
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	2,6 kW
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25 °C en een luchtvochtigheid van 65% of minder
Koudemiddel	R507
Condenswater via	Afvoer
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmetingen	De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.
------------	---

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	4, inclusief bodem
Afsluitbaar	Voorzien van slot. De verschillende wandshowmeubels dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Nachtafdekking	Het meubel is voorzien van een deugdelijke en afsluitbare nachtafdekking (ook ter voorkoming van diefstal)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Kleur inwendig	Zwart gemoffeld
Kleur nachtafdekking	Door (interieur)architect te bepalen
Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort schappen	Gehard glas
Schap diepte	400 mm
Ombouw	Zie separate positie
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar, en voorzien van een tussenregel/profiel om doorbuigen van het glas te voorkomen
Verlichting	LED
Uitvoering	Om een goede productpresentatie te waarborgen dienen alle aanwezige gekoelde en ongekoele wandshowmeubels dezelfde uitstraling te hebben
Bodemschap	Bodemschap dient in hoogte verstelbaar te zijn, hoogte ten opzichte van de bovenkant trayrail instelbaar tussen de 50 en 150 mm
Reiniging	De verdampruimte dient goed toegankelijk te zijn in verband met reiniging

Overige gegevens

Type koeling	Geforceerd
--------------	------------

Wandshowmeubel tussenstuk

Met schappen t.b.v. display

**Afmetingen**

Afmetingen

De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

Zie tekening

Indeling onderbouw

Zie tekening

Uitvoering

Kleur inwendig

Zwart

Materiaalsoort schappen

Gehard glas

Uitstraling

Om een goede productpresentatie te waarborgen dienen alle aanwezige gekoelde en ongekoele wandshowmeubels dezelfde uitstraling te hebben.

Uitvoering schappen

In hoogte verstelbaar

Wandshowmeubel gekoeld

Schapbreedte 1500 mm, zonder compressor

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,5 kW
Techniek dient gebaseerd te zijn op:	Performer van het fabriikaat Smeva
Afvoerdiameter	40 mm
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	2,6 kW
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25 °C en een luchtvochtigheid van 65% of minder
Koudemiddel	R507
Condenswater via	Afvoer
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmetingen	De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.
------------	---

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	4, inclusief bodem
Afsluitbaar	Voorzien van slot. De verschillende wandshowmeubels dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Nachtafdekking	Het meubel is voorzien van een deugdelijke en afsluitbare nachtafdekking (ook ter voorkoming van diefstal)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Kleur inwendig	Zwart gemoffeld
Kleur nachtafdekking	Door (interieur)architect te bepalen
Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort schappen	Gehard glas
Schap diepte	400 mm
Ombouw	Zie separate positie
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar, en voorzien van een tussenregel/profiel om doorbuigen van het glas te voorkomen
Verlichting	LED
Uitvoering	Om een goede productpresentatie te waarborgen dienen alle aanwezige gekoelde en ongekoelde wandshowmeubels dezelfde uitstraling te hebben
Bodemschap	Bodemschap dient in hoogte verstelbaar te zijn, hoogte ten opzichte van de bovenkant trayrail instelbaar tussen de 50 en 150 mm
Reiniging	De verdampruimte dient goed toegankelijk te zijn in verband met reiniging

Overige gegevens

Type koeling	Geforceerd
--------------	------------

3030

Salademeubel

Afmetingen

Afmetingen De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Horecatechnische informatie

Indeling onderbouw Zie tekening

Uitvoering

Gebruik Ten behoeven van de presentatie van salades

3030a

Onderbouw draaideurkast

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen 2 incl. bodemschap

Type deur Draaideur

Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen In hoogte verstelbaar

3031

Geïsoleerde bak opzetmodel t.b.v. gekoelde presentatie [bestaand]

Koeling middels schilferijs

Algemene gegevens

Fabrikaat Groku, Kampri of Metos

Afmetingen

Afmetingen Zie tekeningen

Afmeting bak hoogte 100/25 mm

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal

Uitvoering afvoer Afvoer met afvoerplug aan bedieningszijde

Isolatie Dubbelwandige schuin oplopende geïsoleerde bak

Bodemplaat De koelbak is voorzien van geperforeerde roestvaststalen bodemplaten welke zijn voorzien van een vingergat. De afmeting van de platen is zodanig, dat deze in de vaatspoelmachine gereinigd kunnen worden

Opmerking Ten behoeve van schilferijs presentatie

Uitvoering Opzetmodel



3032

Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje



Algemene gegevens

Positie

De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V

1,2 kW

Uitvoering

Kleur

De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden

Opmerking

Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

3040

Uitgifte meubel

Technische gegevens

Aarding

Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Indeling en aantal deuren/laden

Zie tekening en subposities

Uitvoering

Materiaal soort

Zie algemene omschrijving uitgifte meubels, materiaal staat en/of tekeningen

Uitvoering

Zie algemene omschrijving

3050

Uitgifte tafel

Verrijdbaar

Afmetingen

Afmetingen

De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Uitvoering

Materiaal soort

Zie algemene omschrijving uitgifte meubels

Wielen

4 zwenkwielen waarvan 2 geremd, vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met roestvaststalen lagering, corrosie- en chemicaliënbestendig, wiel diameter 125 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Wcd's ten behoeve van de deelposities

3051

Dubbele wandcontactdoos

Algemene gegevens

Positie

De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V

0,6 kW

Uitvoering

Kleur

De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden

Opmerking

Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd



3060

Uitgifte tafel

Verrijdbaar

Afmetingen

Afmetingen

De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving uitgifte meubels

Wielen

4 zwenkwielen waarvan 2 geremd, vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met roestvaststalen lagering, corrosie- en chemicaliënbestendig, wieldiameter 125 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Wcd's ten behoeve van de deelposities

3061

Dubbele wandcontactdoos

Algemene gegevens

Positie

De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V

0,6 kW

Uitvoering

Kleur

De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden

Opmerking

Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparaatuur, ip44 uitgevoerd

3070

Bereidingsmeubel voor broodjes en/of salades

Afmetingen

Afmetingen

De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Horecatechnische informatie

Indeling onderbouw

Zie tekening

Uitvoering

Gebruik

Het meubel is bestemd om in het zicht van de gast broodjes en/of salades te bereiden.

3070a

Onderbouwkast draaideurkast

Onder spoel of handenwasbak

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

Bodemschap

Type deur

Draaideur

Draairichting deur

Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort deur(en)

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Materiaalsoort inwendig

Stoot- en watervast materiaal

Opmerking

Toepassen sifonkap

3070b



Onderbouw t.b.v. torkrol en afvalbak

Draaideur met scheurdruppel

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Type deur Draaideur
Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaal soort Zie algemene omschrijving hoofdpositie (scheurdruppel van rvs)

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Rvs. scheurdruppel en passende afvalemmer (evt. op maat maken)

3070c

Onderbouw draaideurkast

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen 2 incl. bodemschap
Type deur Draaideur
Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaal soort Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Uitvoering schappen In hoogte verstelbaar

3070d



Onderbouw afvallade

T.b.v. 2x 19 liter bak

Algemene gegevens

Type Softclose

Afmetingen

Afmeting Zie tekening
Afmeting breedte 450 mm

Horecatechnische informatie

Aantal laden 1
Type geleiding Roestvaststalen telescoopgeleiders

Uitvoering

Materiaal soort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Hailo Euro-Cargo-S 3614-47

3070e**Onderbouw draaideurkast****Afmetingen**

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	2 incl. bodemschap
-----------------	--------------------

Type deur	Draaideur
-----------	-----------

Draairichting deur	Zie tekening
--------------------	--------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
----------------	--

Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar
---------------------	-----------------------

3070f**Onderbouw met wandcontactdoos**

Paneel met dubbele wandcontactdoos, voorzien van klepje

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,6 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting	Zie tekening
----------	--------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
----------------	--

Opmerking	Terugliggend paneel, zodat men niet tegen de stekker stoot. Wcd ip44 uitvoeren.
-----------	---

3070g**Onderbouw met wandcontactdoos**

Paneel met dubbele wandcontactdoos, voorzien van klepje

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,6 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting	Zie tekening
----------	--------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
----------------	--

Opmerking	Terugliggend paneel, zodat men niet tegen de stekker stoot. Wcd ip44 uitvoeren.
-----------	---

3070h**Onderbouw ladeblok**

T.b.v. 4x GN, 100 mm diep

Afmetingen

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Aantal laden	4
--------------	---

Geschikt voor	De lade is geschikt voor de inzet van een 1/1 GN bak
---------------	--

Voorzien van	Roestvaststalen telescoopgeleiders.
--------------	-------------------------------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
----------------	--

Uitvoering	Lade zonder bodemschap
------------	------------------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	4 roestvaststalen GN inzetbakken 100mm diep
------------------------------------	---

3070i

Open onderbouw met schap

Afmetingen

Afmeting Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen 2 incl. bodemschap

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving

3075

Onderbouwkoeling, food (frame)

3 secties, met compressor



Algemene gegevens

Fabrikaat Gram

Model Gastro-Line 07

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,4 kW

Koelvermogen 0,3 kW

Afvoerdiameter 40 mm

Condenswater via Afvoer

Koudemiddel R290 (natuurlijk koelmiddel)

Ontdooiing Automatisch

Verdamper Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte 1726 mm

Afmeting diepte 700 mm

Afmeting hoogte 835 - 900 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.

Indeling en aantal deuren/laden Zie tekening en separate posities

Temperatuur uitlezing Digitaal

Temperatuurbereik +2 tot +12 °C

Temperatuurregeling Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Unit geplaatst op Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Plafondisolatie

Exclusief

Exclusief Werkblad

3075a**Ladensectie, food, met 2 laden**

Voor 1/1 GN bak, 200 mm diep

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gram
Type	2D
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	2x 1/1 GN bak, 200 mm diep met maximale vulhoogte van 255 mm
------------	--

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

3075b**Ladensectie, food, met 2 laden**

Voor 1/1 GN bak, 200 mm diep

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gram
Type	2D
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	2x 1/1 GN bak, 200 mm diep met maximale vulhoogte van 255 mm
------------	--

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

3075c**Deursectie, food (rechtsdraaiend)**

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	DR
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	140 liter Netto
------------	-----------------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

3076

Kookplaat rond

Opzetmodel

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Ubert
Type	AK 2

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	2,1 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting hoogte	100 mm
Afmeting diameter	325 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	1 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Keramisch
Vermogen (kook) zones	2,1 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

3077

Kookplaat rond

Opzetmodel

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Ubert
Type	AK 2

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	2,1 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting hoogte	100 mm
Afmeting diameter	325 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	1 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Keramisch
Vermogen (kook) zones	2,1 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Geïsoleerde bak opzetmodel t.b.v. gekoelde presentatie [bestaand]

Koeling middels schilferijs

Algemene gegevens

Fabrikaat

Groku, Kampri of Metos

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekeningen

Afmeting bak hoogte

100/25 mm

Uitvoering

Materiaalsoort

Roestvaststaal

Uitvoering afvoer

Afvoer met afvoerplug aan bedieningszijde

Isolatie

Dubbelwandige schuin oplopende geïsoleerde bak

Bodemplaat

De koelbak is voorzien van geperforeerde roestvaststalen bodemplaten welke zijn voorzien van een vingergat. De afmeting van de platen is zodanig, dat deze in de vaatspoelmachine gereinigd kunnen worden

Opmerking

Ten behoeve van schilferijs presentatie

Uitvoering

Opzetmodel



3079**Onderbouwkoeling, food (frame)**

3 secties, met compressor

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gram
Model	Gastro-Line 07

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,4 kW
Koelvermogen	0,3 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koudemiddel	R290 (natuurlijk koelmiddel)
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	1726 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	835 - 900 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
------------------------------------	-----------------

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

3079a**Ladensectie, food, met 3 laden**

Voor 1/1 GN bak, 100 mm diep

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gram
Type	3D
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	3x 1/1 GN bak, 100 mm diep en maximale vulhoogte 147 mm
------------	---

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

3079b

Ladensectie, food, met 3 laden

Voor 1/1 GN bak, 100 mm diep



Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	3D
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	3x 1/1 GN bak, 100 mm diep en maximale vulhoogte 147 mm
------------	---

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

3079c

Deursectie, food (rechtsdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	DR
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	140 liter Netto
------------	-----------------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

Warmhoudplaat met -lamp

Opzetmodel

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Culion
Type	WHPL 600

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,0 kW
Schakeling	Op het apparaat

Afmetingen

Afmeting breedte	606 mm
Afmeting diepte	470 mm
Afmeting hoogte	455 mm

Horecatechnische informatie

Temperatuurbereik	70 tot 90 °C
Temperatuurregeling	Middels een dimmer
Type lamp	Halotherm
Type warmhoudplaat	Keramisch

Uitvoering

Materiaalsoort	Keramische plaat in roestvaststalen behuizing
----------------	---

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Dimmer voor de bovenwarmte
Uitvoering	De elektrakabel moet worden bevestigd aan het meubel zodat men er niet achter kan blijven haken

Kassameubel dubbel

Bediend

Technische gegevens

Elektr. verm. 230V schone groep(t)

Door de keukenleverancier wordt een dubbele WCD gemonteerd, welke door de installateur wordt aangesloten. Zie voor vermogen de omschrijving van de kassa(s)

Afmetingen

Afmetingen

De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Horecatechnische informatie

Zit/werk positie

De juiste zit/ werk positie kan per individuele medewerk(st)er bepaald worden middels afstelling van stoel en voetensteun. Voorwaarde voor het bereiken van de juiste zit/werkpositie is het plaatsnemen van de juiste kassa.

Ergonomie

De zit/sta positie dient zodanig te zijn, dat een verantwoorde houding mogelijk is.

Uitvoering

Kabeldoorvoer

Het blad is ter plaatse van de kassa voorzien van een sparing voor de doorvoer van kabels. De sparing is afsluitbaar middels een kunststof dop. De positie van de sparing is afhankelijk van het type kassa en dient door de ontwerper bepaald te worden.

Onderbouw

Aan de bedieningszijde voorzien van 2 lades voor het opbergen van persoonlijke spullen, kassarollen e.d. Aan de voorzijde voorzien van een kast met verwijderbaar paneel, t.b.v. het wegwerken van kabels e.d.

Gebruik

Afrekenen door de gast. De tray rail biedt ruimte voor drie dienbladen, zodat er tijd ontstaat voor het pakken c.q. opbergen van portemonnai of card.

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Twee maal een dubbele WCD, t.b.v. de kassa en andere apparatuur

Onderbouw draaideurkast**Afmetingen**

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

2 incl. bodemschap

Type deur

Draaideur

Draairichting deur

Zie tekening

Uitvoering

Materiaaltype

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen

In hoogte verstelbaar

3091

Kassa, touchscreen voor bemand kassameubel

Levering door derden

Algemene gegevens

Fabrikaat Door opdrachtgever te bepalen

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking Type datalijn i.o.m. opdrachtgever.
Elektr. verm. 230V schone groep 0,2 kW
Opmerking techniek De opgegeven waardes zijn indicatief. De definitieve waardes zijn afhankelijk van de apparatuurkeuze. Deze dient met de opdrachtgever afgestemd te worden
Datalijn T.b.v. dataverkeer dient een data- en een telefoonlijn voorzien te worden

Horecatechnische informatie

Ergonomie Voorwaarde voor het bereiken van de juiste zit/werkpositie is het plaatsen van de juiste kassa. Met name de hoogte van de touchscreenkassa met eventuele geldlade is bepalend voor het bereiken van de juiste zitpositie.

Uitvoering

Opmerking Pin-chip apparaat, zie seporate positie

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Bonnenprinter
Uitvoering Type kassa moet door de opdrachtgever worden opgegeven aan de interieur bouwer in verband met de uitvoering van het kassameubel.

3091a

Betaal terminal(s)

Algemene gegevens

Fabrikaat Door opdrachtgever te bepalen

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking Datalijn naar secure internet of telefoonlijn
Elektr. verm. 230V schone groep 0,1 kW
Datalijn T.b.v. dataverkeer dient een data-aansluiting voorzien te worden, de specificaties hiervan dienen door de adviseur/installateur met de opdrachtgever besproken te worden.

Kassa, touchscreen voor bemand kassameubel

Levering door derden

Algemene gegevens

Fabrikaat	Door opdrachtgever te bepalen
-----------	-------------------------------

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking	Type datalijn i.o.m. opdrachtgever.
Elektr. verm. 230V schone groep	0,2 kW
Opmerking techniek	De opgegeven waardes zijn indicatief. De definitieve waardes zijn afhankelijk van de apparatuurkeuze. Deze dient met de opdrachtgever afgestemd te worden
Datalijn	T.b.v. dataverkeer dient een data- en een telefoonlijn voorzien te worden

Horecatechnische informatie

Ergonomie	Voorwaarde voor het bereiken van de juiste zit/werkpositie is het plaatsen van de juiste kassa. Met name de hoogte van de touchscreenkassa met eventuele geldlade is bepalend voor het bereiken van de juiste zitpositie.
-----------	---

Uitvoering

Opmerking	Pin-chip apparaat, zie seporate positie
-----------	---

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Bonnenprinter
Uitvoering	Type kassa moet door de opdrachtgever worden opgegeven aan de interieur bouwer in verband met de uitvoering van het kassameubel.

Betaal terminal(s)**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Door opdrachtgever te bepalen
-----------	-------------------------------

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking	Datalijn naar secure internet of telefoonlijn
Elektr. verm. 230V schone groep	0,1 kW
Datalijn	T.b.v. dataverkeer dient een data-aansluiting voorzien te worden, de specificaties hiervan dienen door de adviseur/installateur met de opdrachtgever besproken te worden.

Kassameubel enkel, 2 dienbladen, trayrail rechts

Zij- en achterkant open.(1 kassa)

Technische gegevens

Elektr. verm. 230V schone groep(t)

Door de keukenleverancier wordt een dubbele wcd gemonteerd, welke door de installateur wordt aangesloten. Zie voor vermogen de omschrijving van de kassa(s)

Afmetingen

Afmetingen

De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Horecatechnische informatie

Zit/werk positie

De juiste zit/ werk positie kan per individuele medewerk(st)er bepaald worden middels afstelling van stoel en voetensteun. Voorwaarde voor het bereiken van de juiste zit/werkpositie is het plaatsnemen van de juiste kassa.

Ergonomie

De zit/sta positie dient zodanig te zijn, dat een verantwoorde houding mogelijk is

Uitvoering

Kabeldoorvoer

Het blad is ter plaatse van de kassa voorzien van een sparing voor de doorvoer van kabels. De sparing is afsluitbaar middels een kunststof dop. De positie van de sparing is afhankelijk van het type kassa en dient door de ontwerper bepaald te worden.

Onderbouw

Aan de bedieningszijde voorzien van 2 lades voor het opbergen van persoonlijke spullen, kassarollen e.d. Aan de voorzijde voorzien van een kast met verwijderbaar panel, t.b.v. het wegwerken van kabels e.d.

Gebruik

Afrekenen door de gast. De tray rail biedt ruimte voor twee dienbladen, zodat er tijd ontstaat voor het pakken c.q. opbergen van portemonnai of card.

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Twee maal een dubbele wcd, t.b.v. de kassa's en andere apparatuur

Onderbouw draaideurkast**Afmetingen**

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

2 incl. bodemschap

Type deur

Draaideur

Draairichting deur

Zie tekening

Uitvoering

Materiaal soort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen

In hoogte verstelbaar

3096

Kassa, touchscreen voor bemand kassameubel

Levering door derden

Algemene gegevens

Fabrikaat Door opdrachtgever te bepalen

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking Type datalijn i.o.m. opdrachtgever.

Elektr. verm. 230V schone groep 0,2 kW

Opmerking techniek De opgegeven waardes zijn indicatief. De definitieve waardes zijn afhankelijk van de apparatuurkeuze. Deze dient met de opdrachtgever afgestemd te worden

Datalijn T.b.v. dataverkeer dient een data- en een telefoonlijn voorzien te worden

Horecatechnische informatie

Ergonomie Voorwaarde voor het bereiken van de juiste zit/werkpositie is het plaatsen van de juiste kassa. Met name de hoogte van de touchscreenkassa met eventuele geldlade is bepalend voor het bereiken van de juiste zitpositie.

Uitvoering

Opmerking Pin-chip apparaat, zie seporate positie

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Bonnenprinter

Uitvoering Type kassa moet door de opdrachtgever worden opgegeven aan de interieur bouwer in verband met de uitvoering van het kassameubel.

3096a

Betaal terminal(s)

Algemene gegevens

Fabrikaat Door opdrachtgever te bepalen

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking Datalijn naar secure internet of telefoonlijn

Elektr. verm. 230V schone groep 0,1 kW

Datalijn T.b.v. dataverkeer dient een data-aansluiting voorzien te worden, de specificaties hiervan dienen door de adviseur/installateur met de opdrachtgever besproken te worden.

DEEL 5000 - LA PIADINA



Algemene omschrijving uitgiftemeubels

Technische gegevens

Schakeling rolluiken/nachtafdekking	De rolluiken/nachtafdekkingen dienen per sectie bediend te kunnen worden, zodat secties naar wens geopend of gesloten kunnen worden.
Schakeling inbouwapparatuur	Alle inbouwapparatuur in de uitgiftemeubels, zoals bijv. hotpots en warmhoudplaten, en dergelijke worden per meubel geschakeld. Indien er meerdere apparaten op of in een meubel geplaatst zijn, dan worden deze op 1 plek in het meubel geschakeld.
Schakeling koelbakken	Alle koelbakken/vitrines in de uitgiftemeubels worden per meubel geschakeld. Indien er meerdere koelbakken/vitrines op of in een meubel geplaatst zijn, dan worden deze op 1 plek in het meubel geschakeld.
Schakeling verlichting	Alle verlichting in de uitgiftemeubels dient per meubel geschakeld te kunnen worden.
Verlichtingskleur	Alle aan de uitgiftemeubels gerelateerde verlichting dient van eenzelfde kleur te zijn. De kleur van de verlichting is zodanig, dat een goede presentatie van de producten mogelijk is.

Afmetingen

Afmetingen	De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.
Functionele maatvoering en indeling	De indeling en maatvoering is bepaald n.a.v. het aantal en soort van de te presenteren producten. Van deze indeling/opstelling en/of maatvoering kan niet afgeweken worden.

Horecatechnische informatie

Indeling onderbouw	Zie tekening
--------------------	--------------

Uitvoering

Materiaalsoort	De toegepaste materiaal soorten dienen krasbestendig, stoot- en watervast te zijn
Materiaalsoort blad	Het blad dient van een harde, stoot en krasvaste materiaal soort te zijn.
Ademschotten	Op de diverse uitgiftemeubels zijn ademschotten voorzien. Zie voor de juiste plaats de tekening. Al het glas van de ademschotten dient gehard te zijn.
Spatscherm	De meubels, welke gebruikt worden voor frontcooking, zijn voorzien van een spatscherm. Zie voor de juiste plaats de tekening. Al het glas van het spatscherm dient van gehard glas te zijn.
Frame/Onderbouw	Het frame c.q. de onderbouw dient zodanig geconstrueerd te zijn, dat ingebouwde techniek, afvoeren e.d. te allen tijde goed bereikbaar is. In het geval dat koeltechniek ingebouwd is, dient rekening gehouden te worden met warmteafgifte.
Gebruik	Per meubel is kort het type gebruik en/of de functie omschreven.
Plint	De plint is van een harde materiaal soort, welke bestand dient te zijn tegen mechanische reiniging. De plint dient zodanig gemonteerd te worden, dat een goede afdichting op de vloer ontstaat
Uitvoering wielen	Daar waar meubels verrijdbaar zijn dienen de wielen te zijn voorzien van een kunststofloopvlak en een roestvaststalen huis. De diameter van de wielen dient minimaal 125 mm te zijn. De wielen dienen zwenkbaar te zijn en twee dienen geremd te zijn.
Afwerking achterkant	Meubels die vrij in de ruimte geplaatst zijn dienen aan de achterzijde op de zelfde manier als het voorfront te worden afgewerkt
Kleurstelling	De kleurstelling wordt door de vormgever bepaald, met uitzondering van die onderdelen waar de kleur benoemd is uit functionele en/of presentatieoverwegingen.

Construction

H.A.C.C.P

Materialen en uitvoering dienen zodanig te zijn, dat aan alle eisen op het gebied van voedselveiligheid kan worden voldaan.

5002**Bar-/ uitgifte meubel****Technische gegevens**

Aarding

Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Indeling en aantal deuren/laden

Zie tekening en subposities

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving uitgiftemeubels, materiaalstaat en/of tekeningen

5002a**Onderbouw draaideurkast****Afmetingen**

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

2 incl. bodemschap

Type deur

Draaideur

Draairichting deur

Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen

In hoogte verstelbaar

5002b**Onderbouw met wandcontactdoos**

Paneel met dubbele wandcontactdoos, voorzien van klepje

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V

0,6 kW

Afmetingen

Afmeting

Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Opmerking

Terugliggend paneel, zodat men niet tegen de stekker stoot. Wcd ip44 uitvoeren.

5002c**Onderbouw ladeblok**

T.b.v. 4x GN, 100 mm diep

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal laden 4

Geschikt voor De lade is geschikt voor de inzet van een 1/1 GN bak

Voorzien van Roestvaststalen telescoopgeleiders.

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering Lade zonder bodemschap

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 4 roestvaststalen GN inzetbakken 100mm diep

5002d**Onderbouw met wandcontactdoos**

Paneel met dubbele wandcontactdoos, voorzien van klepje

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,6 kW

Afmetingen

Afmeting Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Opmerking Terugliggend paneel, zodat men niet tegen de stekker stoot. Wcd ip44 uitvoeren.

5002e**Onderbouw ladeblok**

T.b.v. 4x GN, 100 mm diep

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal laden 4

Geschikt voor De lade is geschikt voor de inzet van een 1/1 GN bak

Voorzien van Roestvaststalen telescoopgeleiders.

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering Lade zonder bodemschap

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 4 roestvaststalen GN inzetbakken 100mm diep

5002f

Onderbouw t.b.v. afval

Met laag deurtje

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal deuren 1 stuk(s)

Geschikt voor Afval

Type deur Draaideur

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering De afvalbak past precies in de onderbouw zodat er geen afval naast kan vallen. Tussen bovenkant deur en onderkant blad is ruimte gelaten om afval in de bak te kunnen gooien zonder dat het deurtje opengemaakt dient te worden

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) 1 passende afvalbak (evt. op maat maken)

5002g

Onderbouw t.b.v. dienbladen 380 x 280 mm

In de onderbouw

Horecatechnische informatie

Geschikt voor Dienbladen 380 x 280 mm

5002h

Korven laden met bekerdispencers

T.b.v. korven en disposable bekers

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Inwendige afmeting hoogte Per lade minimaal 160 mm

Horecatechnische informatie

Aantal laden Zie tekening

Geschikt voor De lade is geschikt voor de inzet van korven, 500 x 500 mm

Voorzien van Roestvaststalen telescoopgeleiders

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering De korven kunnen verticaal in de lade geplaatst worden, de laden zijn aan de (achter)zijde gesloten

Exclusief

Exclusief Bekerdispencers (zie subpositie)

5002i

Dispenser inbouw t.b.v. disposable bekers

Diameter bekers 68 tot 90 mm



Algemene gegevens

Fabrikaat	Blanco
Type	BDP
Model	565 452

Afmetingen

Afmeting hoogte	700 mm
Afmeting diameter	135 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit bekers	70 bekers 0,25 cl
Diameter beker	68-90 mm

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Overige gegevens

Veerdruk	Handmatig instelbaar
----------	----------------------

5002j

Onderbouw draaideurkast

Afmetingen

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	2 incl. bodemschap
Type deur	Draaideur
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar

5002k

Afkloplade met onderbouw draaideurkast

Voor het afkloppen van pistons en opslag van koffie



Afmetingen

Afmeting breedte	383 mm
Afmeting diepte	425 mm
Afmeting hoogte	170 mm
Afmeting hoogte (t)	Onderbouw hoogte aan de hand van de ontwerpspecificaties van de architect

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	2 incl. Bodemschap
Afsluitbaar	De deur voorzien van slot, alle kasten in de onderbouw dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn.

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort onderbouw	Conform specificaties van de architect
Onderbouw	Voorzien van deur(en)
Gebruik	Geschikt om koffiedrap uit een piston te kloppen en op tevangen

5002l**Onderbouw met wandcontactdoos**

Paneel met dubbele wandcontactdoos, voorzien van klepje

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Afmetingen

Afmeting Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Opmerking Terugliggend paneel, zodat men niet tegen de stekker stoot. Wcd ip44 uitvoeren.

5002m**Onderbouw ladeblok**

T.b.v. 4x GN, 100 mm diep

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal laden 4

Geschikt voor De lade is geschikt voor de inzet van een 1/1 GN bak

Voorzien van Roestvaststalen telescoopgeleiders.

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering Lade zonder bodemschap

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 4 roestvaststalen GN inzetbakken 100mm diep

5002n**Onderbouwkast draaideurkast**

Onder spoel of handenwasbak

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen Bodemschap

Type deur Draaideur

Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort deur(en) Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Materiaalsoort inwendig Stoot- en watervast materiaal

Opmerking Toepassen sifonkap

5002o



Onderbouw t.b.v. torkrol en afvalbak

Draaideur met scheurdruppel

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Type deur Draaideur
Draairichting deur Zie tekening


Uitvoering

Materiaal soort Zie algemene omschrijving hoofdpositie (scheurdruppel van rvs)

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Rvs. scheurdruppel en passende afvalemmer (evt. op maat maken)

5002p



Onderbouw met regalen

T.b.v. bakplaten bakkerijmaat 400 x 600 mm

Afmetingen

Afmeting breedte (t) Regalen voor 400 (bakkerij maat breedte)
Afmeting diepte (t) Regalen voor 600 mm (bakkerij maat diepte)
Afmeting hoogte (t) Zie tekening

Horecatechnische informatie

Capaciteit Regalen met een minimale tussenmaat van 85 mm
Aantal geleiders 2x 7 stuk(s)
Geschikt voor Roosters en platen afmeting 400 x 600 mm
Voorzien van Roestvaststalen regalen

Uitvoering

Materiaal soort Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Uitvoering De regalen dienen demotabel te zijn om makkelijk te kunnen reinigen. Tevens dient het achterpaneel ook demotabel te zijn.

5002q



Onderbouw afvallade

T.b.v. 2x 30 liter bak

Algemene gegevens

Type Softclose

Afmetingen

Afmeting Zie tekening
Afmeting breedte 600 mm

Horecatechnische informatie

Aantal laden 1
Type geleiding Roestvaststalen telescoopgeleiders

Uitvoering

Materiaal soort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Hailo Euro-Cargo-S 3614-62

5002r

Onderbouw draaideurkast

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen 2 incl. bodemschap

Type deur Draaideur

Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen In hoogte verstelbaar

5003

Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje



Algemene gegevens

Positie De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Uitvoering

Kleur De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden
Opmerking Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

5004

Geïsoleerde bak t.b.v. gekoelde presentatie

Koeling middels schilferijs



Algemene gegevens

Fabrikaat Groku, Kampri of Metos

Technische gegevens

Afvoerdiameter 40 mm

Afmetingen

Afmetingen Zie tekeningen

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal

Uitvoering afvoer Afvoer met afvoerplug

Isolatie De geïsoleerde bak dient dusdanig uitgevoerd te zijn dat er geen condensvorming aan de buitenzijde van de geïsoleerde bak kan ontstaan

Bodemplaat De koelbak is voorzien van geperforeerde roestvaststalen bodemplaten welke zijn voorzien van een vingergat. De afmeting van de platen is zodanig, dat deze in de vaatspoelmachine gereinigd kunnen worden


Opmerking Bestemd voor schilferijs, verder niet gekoeld

Uitvoering De flensrand komt onder het blad

5005

Warmhoudplaat, drop-in

Inductie



Algemene gegevens

Type Install Hold-Line 3200-GN

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,8 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 520 mm

Afmeting diepte 320 mm

Horecatechnische informatie

Temperatuurbereik 50 tot 100 °C

Temperatuurregeling Middels draaiknop

Type warmhoudplaat Inductie

5006

Warmhoudlamp chroom, hangend

In hoogte verstelbaar



Algemene gegevens

Fabrikaat Scholl

Type 22001

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,3 kW

Afmetingen

Afmeting diameter 225 mm

Horecatechnische informatie

Aantal lampen 1 stuk(s)

Temperatuurregeling N.v.t, regeling van de temperatuur is mogelijk door de lamp omhoog of omlaag te bewegen

Uitvoering

Materiaalsoort Verchroomd

Ophanghoogte lamp De ophanghoogte is variabel en door de gebruiker te bepalen


Verstelbaarheid hoogte De lamp dient eenvoudig in hoogte door de gebruiker versteld te kunnen worden

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Aan/ uit schakelaar op de lamp

5007**Warmhoudplaat, drop-in**

Inductie

**Algemene gegevens**

Type	Install Hold-Line 3200-GN
------	---------------------------

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,8 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	520 mm
------------------	--------

Afmeting diepte	320 mm
-----------------	--------

Horecatechnische informatie

Temperatuurbereik	50 tot 100 °C
-------------------	---------------

Temperatuurregeling	Middels draaiknop
---------------------	-------------------

Type warmhoudplaat	Inductie
--------------------	----------

5008**Warmhoudlamp chroom, hangend**

In hoogte verstelbaar

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Scholl
-----------	--------

Type	22001
------	-------

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting diameter	225 mm
-------------------	--------

Horecatechnische informatie

Aantal lampen	1 stuk(s)
---------------	-----------

Temperatuurregeling	N.v.t, regeling van de temperatuur is mogelijk door de lamp omhoog of omlaag te bewegen
---------------------	---

Uitvoering

Materiaal soort	Verchroomd
-----------------	------------

Ophanghoogte lamp	De ophanghoogte is variabel en door de gebruiker te bepalen
-------------------	---

Verstelbaarheid hoogte	De lamp dient eenvoudig in hoogte door de gebruiker versteld te kunnen worden
------------------------	---


Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Aan/ uit schakelaar op de lamp
---	--------------------------------

5009

Warmhoudplaat, drop-in

Inductie



Algemene gegevens

Type Install Hold-Line 3200-GN

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,8 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 520 mm

Afmeting diepte 320 mm

Horecatechnische informatie

Temperatuurbereik 50 tot 100 °C

Temperatuurregeling Middels draaiknop

Type warmhoudplaat Inductie

5010

Warmhoudlamp chroom, hangend

In hoogte verstelbaar



Algemene gegevens

Fabrikaat Scholl

Type 22001

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,3 kW

Afmetingen

Afmeting diameter 225 mm

Horecatechnische informatie

Aantal lampen 1 stuk(s)

Temperatuurregeling N.v.t, regeling van de temperatuur is mogelijk door de lamp omhoog of omlaag te bewegen

Uitvoering

Materiaalsoort Verchroomd

Ophanghoogte lamp De ophanghoogte is variabel en door de gebruiker te bepalen

Verstelbaarheid hoogte De lamp dient eenvoudig in hoogte door de gebruiker versteld te kunnen worden

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Aan/ uit schakelaar op de lamp

5011

Onderbouwkoeling, food (frame)

3 secties, met compressor



Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Model	Gastro-Line 07

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,4 kW
Koelvermogen	0,3 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koudemiddel	R290 (natuurlijk koelmiddel)
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	1726 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	835 - 900 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
------------------------------------	-----------------

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

5011a

Ladensectie, food, met 3 laden

Voor 1/1 GN bak, 100 mm diep



Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	3D
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	3x 1/1 GN bak, 100 mm diep en maximale vulhoogte 147 mm
------------	---

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

5011b**Deursectie, food (linksdraaiend)**

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	DL
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	140 liter
------------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

5011c**Deursectie, food (rechtsdraaiend)**

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Algemene gegevens

Fabrikaat	Gram
Type	DR
Model	Gastro line 07

Horecatechnische informatie

Capaciteit	140 liter Netto
------------	-----------------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

5012

Koelvitrine met schuifdeur met compressor, incl. verlichting

Algemene gegevens

Fabrikaat	WiHA
Type	23077
Model	Front-Counter 520 BE

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,4 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Koelvermogen	0,37 kW
Koudemiddel	R134a
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	922 mm
Afmeting diepte	795 mm
Afmeting hoogte	718 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	2 incl. bodemschap
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal, gehard glas en staal
----------------	--------------------------------------

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	LED verlichting
---	-----------------

5013

Kassa, touchscreen voor bemand kassameubel Levering door derden

Algemene gegevens

Fabrikaat	Door opdrachtgever te bepalen
-----------	-------------------------------

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking	Type datalijn i.o.m. opdrachtgever.
Elektr. verm. 230V schone groep	0,2 kW
Opmerking techniek	De opgegeven waarden zijn indicatief. De definitieve waarden zijn afhankelijk van de apparatuurkeuze. Deze dient met de opdrachtgever afgestemd te worden
Datalijn	T.b.v. dataverkeer dient een data- en een telefoonlijn voorzien te worden

Horecatechnische informatie

Ergonomie	Voorwaarde voor het bereiken van de juiste zit/werkpositie is het plaatsen van de juiste kassa. Met name de hoogte van de touchscreenkassa met eventuele geldlade is bepalend voor het bereiken van de juiste zitpositie.
-----------	---

Uitvoering

Opmerking	Pin-chip apparaat, zie separate positie
-----------	---

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Bonnenprinter
Uitvoering	Type kassa moet door de opdrachtgever worden opgegeven aan de interieur bouwer in verband met de uitvoering van het kassameubel.

5013a

Betaal terminal(s)

Algemene gegevens

Fabrikaat

Door opdrachtgever te bepalen

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking

Datalijn naar secure internet of telefoonlijn

Elektr. verm. 230V schone groep

0,1 kW

Datalijn

T.b.v. dataverkeer dient een data-aansluiting voorzien te worden, de specificaties hiervan dienen door de adviseur/installateur met de opdrachtgever besproken te worden.

5014

Espresso pistonmachine

3 pistons, Cimbali



Algemene gegevens

Fabrikaat

Cimbali

Type

M100/DT3

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V

8 kW

Koudwater aansluiting

15 mm

Afvoerdiameter

40 mm

Gewicht

109 kg

Afmetingen

Afmeting breedte

1017 mm

Afmeting diepte

559 mm

Afmeting hoogte

570 mm

Horecatechnische informatie

Bediening

Middels touchscreen

Temperatuur uitlezing

Digitaal

Uitvoering

Uitvoering

Nader te bepalen

5015

Koffiemolen, dubbel



Algemene gegevens

Fabrikaat

Mahlkoning

Type

K 30 Twin

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V

1,7 kW

Gewicht

26 kg

Afmetingen

Afmeting breedte

370 mm

Afmeting diepte

300 mm

Afmeting hoogte

560 mm, incl. vulruimte ca. 900 mm

Capaciteiten

Capaciteit koffiemalen

13 kg/uur

Buffervoorraad hele koffiebonen

2x 0,75 kg

5016

Melk en suikerbakje

Ten behoeve van melk, suiker en lepeltjes

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

UitvoeringMateriaalsoort De toegepaste materiaal soorten dienen krasbestendig, stoot- en
watervast te zijn.


Kleur Door interieur architect te bepalen

Uitvoering Zie tekening

5017

Vloerput

Levering door installateur

**Algemene gegevens**

Fabrikaat Aco, Blücher of gelijkwaardig

Type 2-delig, te bepalen aan de hand van het type vloer.

Technische gegevens

Afvoerdiameter 75 mm

Afmetingen

Afmeting diameter 200 mm

Horecatechnische informatie

Voorzien van Onderuitloop

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal 304

Opmerking Indien de vloerput zich op een etage bevindt kan een vuurvast
waterslot toegepast worden om branddoorslag te voorkomen.

Uitvoering Met verval en stelschroeven voor hoogtenivellering

Overige gegevens

Type rooster Anti slip draagrooster 22 x 22 mm

InclusiefInclusief (standaard bij apparaat) Uitneembaar waterslot, uitneembaar vuilfiltermandje, beton
ankers en hoekvulling

5018

Citruspers

Met persbeugel

**Algemene gegevens**

Fabrikaat Santos

Model Super

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,3 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 200 mm

Afmeting diepte 300 mm

Afmeting hoogte 390 mm

Horecatechnische informatie

Geschikt voor Sinaasappels en citroenen

5019



Blender

2 liter

Algemene gegevens

Fabrikaat	Rotor
Type	Gastronorm GT800

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,8 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	190 mm
Afmeting diepte	190 mm
Afmeting hoogte	480 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	D.m.v. draaiknop
Inhoud bruto	2 liter

Uitvoering

Materiaalsoort	Aluminium
----------------	-----------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Roestvaststalen mixbeker
------------------------------------	--------------------------

Ijsblokjesmachine met compressor

Met ingebouwd bunker à 11 liter

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Hoshizaki
Type	IM-30CLE

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Koudemiddel	R134a
Condenswater via	Afvoer
Afvoerdiameter	40 mm
Warmteafgifte	0,8 kW
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	398 mm
Afmeting diepte	446 mm
Afmeting hoogte	695 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit (productie) ijsblokjes/schilferijs	24 kg/24 uur
--	--------------

Capaciteiten

Capaciteit bunker	11,5 kg
-------------------	---------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Slagvast kunststof
Opmerking warmteafgifte	Het apparaat dient zodanig ingebouwd te worden, dat voldoende lucht kan worden aangezogen en/of uitgeblazen kan worden
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	IJsschep
---	----------

5021

Espresso pistonmachine [optioneel]

3 pistons, Cimbali

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Cimbali
Type	M100/DT3

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	8 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	40 mm
Gewicht	109 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	1017 mm
Afmeting diepte	559 mm
Afmeting hoogte	570 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels touchscreen
Temperatuur uitlezing	Digitaal

Uitvoering

Uitvoering	Nader te bepalen
------------	------------------

5022

Koffiemolen, dubbel [optioneel]**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Mahlkonig
Type	K 30 Twin

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,7 kW
Gewicht	26 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	370 mm
Afmeting diepte	300 mm
Afmeting hoogte	560 mm, incl. vulruimte ca. 900 mm

Capaciteiten

Capaciteit koffiemalen	13 kg/uur
Buffervoorraad hele koffiebonen	2x 0,75 kg

5023

Heteluchtoven

3 geleiders voor 440 x 350 roosters

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Eloma
Type	EB30 digital, met wit display (niet rood)

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	3,6 kW
Afzekeren	16 Ampère
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	40 mm
Gewicht	48 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	600 mm
Afmeting diepte	620 mm
Afmeting hoogte	530 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	36 broodjes in ca. 20 min, 18 à 27 snacks in ca. 18 min.
Aantal geleiders	3 stuk(s)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	30 tot 250 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Exclusief

Exclusief	Platen, roosters en bakken
-----------	----------------------------

5024

Condenskap

T.b.v. Eloma oven type EB 30

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Eloma
Type	DK 1

Technische gegevens

Elektrisch vermogen	0,4 kW aangesloten op oven
---------------------	----------------------------

Afmetingen

Afmeting breedte	605 mm
Afmeting diepte	611 mm
Afmeting hoogte	144 mm

Uitvoering

Materiaalsoort kap	Chroomnikkelstaal
Uitvoering kap	Wordt geplaatst op de oven

Overige gegevens

Type filter	Labyrint, roestvaststaal
-------------	--------------------------

5025

Spoelbak inbouw

400 x 400 x 200



Technische gegevens

Afvoerdiameter 40 mm

Afmetingen

Afmeting lengte 400 mm

Afmeting breedte 400 mm

Afmeting diepte 200 mm, diepte incl. blad (afhankelijk van bladdikte) ca. 240 mm

Horecatechnische informatie

Aantal spoelbakken 1

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal

Uitvoering Onder het blad ingebouwd

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Standpijp met geïntegreerde zeef

5026

Mengkraan met kleine handspoeldouche

Bladmontage



Algemene gegevens

Fabrikaat KWC

Type 10.501.134.000 A300

Technische gegevens

Koudwater aansluiting 15 mm

Warmwater aansluiting 15 mm

Afmetingen

Afmetingen Uitloophoogte mengkraan 160 mm, bovenkant handdouche 660 mm

Uitvoering

Montage Op het blad

Overige gegevens

Type handdouche Kleine uittrekbare handdouche

Type kraan Mengkraan met keramische schijven

5027

Waterkoker inbouw (Quooker)

35 liter per uur



Algemene gegevens

Fabrikaat	Quooker
Type	PRO 7-VAQ

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	3,0 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Inhoud vloeistofvat	7 liter

Afmetingen

Afmetingen vloeistofvat	Diameter 200 mm, hoogte 500 mm
-------------------------	--------------------------------

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels draaiknop
Capaciteit waterkoker	35 ltr/uur
Opwarmtijd (20-100°C)	15 min.
Zettijd per kan	20 sec.

Overige gegevens

Type kraan	Type "Basic" kraan uitgevoerd met keramische schijven
------------	---

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kraan "Basis" , lekbakje en waterfilter
------------------------------------	---

5028a

Zeepdispenser

Inbouw model



Algemene gegevens

Fabrikaat	Grohe
Type	36194 via bovenzijde navulbaar

Afmetingen

Afmeting hoogte	76 mm
Afmeting diameter	44 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	1 liter
------------	---------

Uitvoering

Kleur	Chroom
Opmerking	De dispenser is via de bovenzijde navulbaar

5028b**Dispenser voor handdesinfectiemiddel**

Inbouw model

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Grohe
Type	36194 via bovenzijde navulbaar

Afmetingen

Afmeting hoogte	76 mm
Afmeting diameter	44 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	1 liter
------------	---------

Uitvoering

Kleur	Chroom
Opmerking	De dispenser is via de bovenzijde navulbaar

5029**Onderbouwkoeling laag met een glasdeur, voor dranken**

Linksdraaiend, antraciet, met compressor

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gamko
Type	MG/140LG
Model	Maxiglass

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Koudemiddel	R134a
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,25 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Niet gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	602 mm
Afmeting diepte	514 mm
Afmeting hoogte	840 / 850 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud per deursegment	135 x 33 cl
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Indeling en aantal deuren/laden	1x glasdeur
Temperatuurbereik	+3 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Elektronische thermostaat
Draairichting deur	Links draaiend
Uitvoering	
Materiaalsoort inwendig	Gecoat plaatstaal
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal
Plint	De unit/ apparaat dient aan de voorzijde en eventuele zijziden m.b.v. een roestvaststalen plint dicht gezet te worden. De plint dient aan de voorzijde 100 mm vanaf het blad naar achteren te verspringen
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Onderbouwkoeling laag met een glasdeur, voor dranken

Rechtsdraaiend, antraciet, met compressor

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gamko
Type	MG/140RG
Model	Maxiglass

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Koudemiddel	R134a
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,25 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Niet gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	602 mm
Afmeting diepte	514 mm
Afmeting hoogte	840 / 850 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud per deursegment	135 x 33 cl
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Indeling en aantal deuren/laden	1x glasdeur
Temperatuurbereik	+3 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Elektronische thermostaat
Draairichting deur	Rechts draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Gecoat plaatstaal
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal
Plint	De unit/ apparaat dient aan de voorzijde en eventuele zijzijden m.b.v. een roestvaststalen plint dicht gezet te worden. De plint dient aan de voorzijde 100 mm vanaf het blad naar achteren te verspringen
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

DEEL 6000 - PANTRY ONDERNEMERSCAFÉ

6001

Draaideur

Dagmaat 900 mm



Afmetingen

Dagmaat deur 900 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar Zie sleutelplan van architect/ opdrachtgever
Draairichting deur Zie tekening
Deurklink Veilig bedienbaar en eenvoudig schoonmaakbaar
Dorpel Er mag géén dorpel voorzien worden

Uitvoering

Materiaal soort Stootvast, watervast en eenvoudig schoonmaakbaar

6002

Insectendoder

Voor transport- en opslagruimtes tot max. 80 m2



Algemene gegevens

Fabrikaat Insect-o-cutor
Type Industrial 35
Model Wandmodel

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,1 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 510 mm
Afmeting diepte 150 mm
Afmeting hoogte 235 mm

Horecatechnische informatie

Geschikt voor Ruimtes tot 80 m2

Uitvoering

Materiaal soort Metaal met witte coating
Montage Montage op wand
Uitvoering verlichting Breukvrije lampen
Uitvoering Met plakstrip

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Navulset lijmborden (6 stuks)

Koelkast met compressor

Enkel deurs, 2/1 GN breed

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gram
Type	M 82 CCG L2 4N
Model	Eco twin

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,248 kW
Koelvermogen	0,333 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koudemiddel	R600a (GWP 3)
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat
Energieklasse	B
Jaarlijks energieverbruik	344 kWh

Afmetingen

Afmeting breedte	820 mm
Afmeting diepte	785 mm
Afmeting hoogte	2125 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	Bruto inhoud 614 en bruikbaar netto inhoud 458 liter
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	-5 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Elektronische besturing voorzien van serviceprogramma en fout diagnose, alsook een akoestisch deuralarm en toetsenblokkering
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Isolatie	70 mm
Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	4 grijs nylon gecoate stalen draadroosters, LED verlichting en voetpedaal
------------------------------------	---

Algemene omschrijving werktafels

Onderbouw, roestvaststaal

Technische gegevens

Aarding

Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn.

Afmetingen

Afmetingen

De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden. De tafels dienen in het werk te worden ingemeten voor de aansluiting op de bouwkundige situatie.

Horecatechnische informatie

Indeling onderbouw

Zie tekening

Uitvoering

Afwerking wandaansluiting

De wandafwerking dient aan de achterzijde en/of aan de zijkanten te zijn voorzien van een blokprofiel, 40 mm.

Frame

Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm

Materiaalsoort

Roestvaststaal

Uitvoering blad

Het blad dient vervaardigd te zijn uit roestvaststaalplaat met een dikte van 1,25 mm, korrel 320 en dient onderlijmd te zijn met watervast multiplex, dient geheel met schimmelwerende verf behandeld te zijn. De dikte van het blad bedraagt 40 mm.

Materiaalsoort onderbouw

Roestvaststaal

Opmerking

De tafel dient tegen de wand afgekit te worden.

Plint

De plint is van roestvaststaal onderlijmd met watervast multiplex, schimmel werend geverfd, welke bestand dient te zijn tegen mechanische reiniging. De plint dient zodanig gemonteerd te worden, dat een goede en waterdichte afdichting op de vloer ontstaat.

6005



Werk-/ spoeltafel

Gesloten onderbouw 750 mm

Algemene gegevens

Fabrikaat Groku, Kampri of Metos

Technische gegevens

Aarding Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn

Koudwater aansluiting 15 mm

Afvoerdiameter 40 mm

Warmwater aansluiting 15 mm

Afmetingen

Afmeting breedte (t) Zie tekening

Afmeting diepte 750 mm

Afmeting hoogte 900 mm

Afstand vloer - onderbouw 150 mm

Horecatechnische informatie

Aantal spoelbakken Zie tekening

Afmeting spoelbak 400 x 400 x 250 mm

Type spoelbak Geheel gepolijst

Uitvoering

Materiaalsoort onderbouw Zie algemene omschrijving spoel-, werk- en apparatentafels

Onderbouw indeling Zie subpositie, rest met roestvaststalen schap en bodemschap uitvoeren

Plint De tafel dient aan de onderzijde door middel van een roestvaststalen plint afgekit te worden

Unit geplaatst op Roestvaststalen stelpoten

Waterkering Rondom de spoelbak(ken) is het blad voorzien van een waterkering

Overige gegevens

Type kraan Eenhendel meng-/zwenkkraan met keramische schijven, uitloophoogte 250 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Standpijp met geïntegreerde zeef

6005a

Onderbouwkast draaideurkast

Onder spoel of handenwasbak

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen Bodemschap

Type deur Draaideur

Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort deur(en) Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Materiaalsoort inwendig Stoot- en watervast materiaal

Opmerking Toepassen sifonkap

6005b



Onderbouw afvallade

T.b.v. 2x 30 liter bak

Algemene gegevens

Type Softclose

Afmetingen

Afmeting Zie tekening

Afmeting breedte 600 mm

Horecatechnische informatie

Aantal laden 1

Type geleiding Roestvaststalen telescoopgeleiders

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Hailo Euro-Cargo-S 3614-62

6005c

Onderbouw draaideurkast

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen 2 incl. bodemschap

Type deur Draaideur

Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen In hoogte verstelbaar

6006



Waterkoker inbouw (Quooker)

35 liter per uur

Algemene gegevens

Fabrikaat Quooker

Type PRO 7-VAQ

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 3,0 kW

Koudwater aansluiting 15 mm

Inhoud vloeistofvat 7 liter

Afmetingen

Afmetingen vloeistofvat Diameter 200 mm, hoogte 500 mm

Horecatechnische informatie

Bediening Middels draaiknop

Capaciteit waterkoker 35 ltr/uur

Opwarmtijd (20-100°C) 15 min.

Zettijd per kan 20 sec.

Overige gegevens

Type kraan Type "Basic" kraan uitgevoerd met keramische schijven

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Kraan "Basis" , lekbakje en waterfilter

6007

Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje



Algemene gegevens

Positie De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Uitvoering

Kleur De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden
Opmerking Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

6008

Koffiezetapparaat

Snelfilter, 24 liter per uur



Algemene gegevens

Fabrikaat Bravilor Bonamat
Type Matic twin

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 3,5 kW
Koudwater aansluiting 12 mm

Afmetingen

Afmeting breedte 404 mm
Afmeting diepte 406 mm
Afmeting hoogte 446 mm

Horecatechnische informatie

Bediening Handmatig
Capaciteit 24 liter per uur (192 kopjes)
Zettijd per kan 210 sec.

Uitvoering

Gebruik Voor kleine voorzieningen

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) 4x Zetkan glas (à 1,7 liter)

6009

Serveerwagen klein, 3 plateaus [bestaand]

Plateau afmeting 520 x 550

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Metos of gelijkwaardig
Type	Marseille of gelijkwaardig

Afmetingen

Afmeting breedte	640 mm
Afmeting diepte	625 mm
Afmeting hoogte	1025 mm

Horecatechnische informatie

Aantal legborden	3 stuk(s)
Voorzien van	Stoothoeken

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe, rond 25 mm
Materiaalsoort blad	Roestvaststaal
Uitvoering wielen	Wielen moeten voorzien zijn van kunststof loopvlakken en een roestvaststalen huis. De diameter dient minimaal 125 mm te zijn
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd

Overige gegevens

Draagkracht per schap	65 kg
-----------------------	-------

6010

Transportwagen t.b.v. vaatspoelkorven

Met 10 geleiders

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Hupfer of gelijkwaardig
Type	KTW 1/10

Afmetingen

Afmeting breedte	643 mm
Afmeting diepte	635 mm
Afmeting hoogte	1750 mm

Horecatechnische informatie

Aantal geleiders	10 stuk(s)
Geschikt voor	Korven 500 x 500 mm

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe, 25 x 25 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Uitvoering wielen	Voorzien van een kunststofloopvlak en een roestvaststalen huis. De diameter van de wielen dient minimaal 125 mm te zijn
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Stootrubbers, en 1x roestvaststalen lekbak
------------------------------------	--

6020



Werk-/ spoeltafel

Gesloten onderbouw 750 mm

Algemene gegevens

Fabrikaat

Groku, Kampri of Metos

Technische gegevens

Aarding

Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn

Koudwater aansluiting

15 mm

Afvoerdiameter

40 mm

Warmwater aansluiting

15 mm

Afmetingen

Afmeting breedte (t)

Zie tekening

Afmeting diepte

750 mm

Afmeting hoogte

900 mm

Afstand vloer - onderbouw

150 mm

Horecatechnische informatie

Aantal spoelbakken

Zie tekening

Afmeting spoelbak

400 x 400 x 250 mm

Type spoelbak

Geheel gepolijst

Uitvoering

Materiaalsoort onderbouw

Zie algemene omschrijving spoel-, werk- en apparatentafels

Onderbouw indeling

Zie subpositie, rest met roestvaststalen schap en bodemschap uitvoeren

Plint

De tafel dient aan de onderzijde door middel van een roestvaststalen plint afgekit te worden

Unit geplaatst op

Roestvaststalen stelpoten

Waterkering

Rondom de spoelbak(ken) is het blad voorzien van een waterkering

Overige gegevens

Type kraan

Eenhendel meng-/zwenkkraan met keramische schijven, uitloophoogte 250 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Standpijp met geïntegreerde zeef

6020a

Onderbouw draaideurkast

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen

2 incl. bodemschap

Type deur

Draaideur

Draairichting deur

Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering schappen

In hoogte verstelbaar

6020b

Onderbouwkast draaideurkast

Onder spoel of handenwasbak

Afmetingen

Afmetingen Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal schappen Bodemschap

Type deur Draaideur

Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaal soort deur(en) Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Materiaal soort inwendig Stoot- en watervast materiaal

Opmerking Toepassen sifonkap

6021

Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje



Algemene gegevens

Positie De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,2 kW

Uitvoering

Kleur De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden

Opmerking Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

6022

Koud-waterontharder, 160 liter per uur

Tijdgestuurd



Algemene gegevens

Fabriikaat Lubron

Type Miniline

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,1 kW

Koudwater aansluiting 15 mm

Drukverlies 5 kPa

Afvoerdiameter 40 mm

Afmetingen

Afmeting breedte 230 mm

Afmeting diepte 420 mm

Afmeting hoogte 520 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud Zoutvat 15 liter

Capaciteiten

Capaciteit ontharder 160 ltr/uur

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Technische aansluitset en zak onthardingszout ten behoeve van opstart en verrijdbaar uitvoeren indien deze onder een afvoertafel staat opgesteld.

6023



Vaatspoelmachine, voorlader

Algemene gegevens

Fabrikaat	Wexiodisk
Type	WD-4E

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	9,74 kW
Afzekeren	16 Ampère
Onthardkoudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm
Geluidsniveau	63 dB(A)

Afmetingen

Afmeting breedte	600 mm
Afmeting diepte	628 mm
Afmeting hoogte	850 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels tiptoetsen
Korfgrootte	500 x 500 mm
Programmaduur	80, 160 en 260 sec.

Capaciteiten

Capaciteit bij normaal gebruik	20 korven/uur
--------------------------------	---------------

Tankinhoud/pompcapaciteit per zone

Tankinhoud	25 liter
------------	----------

Uitvoering

Dubbelwandig geïsoleerd	Ja
Materiaaltype inwendig	Roestvaststaal
Materiaaltype uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Kunststof stelpoten

Inclusief

Startset korven	De leverancier dient, na opdrachtverlening, met de opdrachtgever het aantal en soort van de benodigde vaatspoelkorven af te stemmen
-----------------	---

Exclusief

Zeepdoseringssysteem	Het zeepdoseringssysteem wordt door derden geleverd. Na gunning van de opdracht dient de leverancier van de vaatspoelmachine het contact tussen de verschillende partijen te initiëren
----------------------	--

6023a



Zeepdoseer installatie

Levering door derden

Uitvoering

Opmerking	De zeepdoseerinstallatie wordt door de zeepleverancier geleverd, de vaatspoelleverancier dient contact op te nemen met de zeepleverancier om samen de vaatspoelmachine in te stellen
-----------	--

6024a



Dispenser voor handdesinfectiemiddel

Technische gegevens

Wandversteving

Van 1200 tot 2000 mm +vloer

Uitvoering

Opmerking

De onderzijde van de dispenser dient minimaal 150 mm boven de wasbak te zijn gepositioneerd

6024b



Zeepdispenser

Technische gegevens

Wandversteving

Van 1200 tot 2000 mm +vloer

Uitvoering

Opmerking

De onderzijde van de dispenser dient minimaal 150 mm boven de wasbak te zijn gepositioneerd

6024c



Dispenser voor papieren handdoeken

Technische gegevens

Wandversteving

Van 1200 tot 2000 mm +vloer

6025



Afvalbak, 90 liter [bestaand]

Voetbediening

Algemene gegevens

Fabrikaat

Rubbermaid

Type

VB 223965

Model

Vepa Bins Slim Jim Step

Leverancier

Vepa

Afmetingen

Afmeting breedte

570 mm

Afmeting diepte

353 mm

Afmeting hoogte

825 mm

Horecatechnische informatie

Bediening

Pedaalbediening

Inhoud bruto

90 liter

Uitvoering

Materiaalsoort

Kunststof


Kleur

Zwart

Gebruik

Algemene afval inzameling back of the house

6026



Vloerput

Levering door installateur

Algemene gegevens

Fabrikaat	Aco, Blücher of gelijkwaardig
Type	2-delig, te bepalen aan de hand van het type vloer.

Technische gegevens

Afvoerdiameter	75 mm
----------------	-------

Afmetingen

Afmeting diameter	200 mm
-------------------	--------

Horecatechnische informatie

Voorzien van	Onderuitloop
--------------	--------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal 304
Opmerking	Indien de vloerput zich op een etage bevindt kan een vuurvast waterslot toegepast worden om branddoorslag te voorkomen.
Uitvoering	Met verval en stelschroeven voor hoogtenivellering

Overige gegevens

Type rooster	Anti slip draagrooster 22 x 22 mm
--------------	-----------------------------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Uitneembaar waterslot, uitneembaar vuilfiltermandje, beton ankers en hoekvulling
------------------------------------	--

6027



Wandkast

Volkern, met schuifdeuren

Algemene gegevens

Fabrikaat	Groku, Kampri of Metos
-----------	------------------------

Technische gegevens

Wandverstevinging	Van 1200 tot 2000 mm +vloer
-------------------	-----------------------------

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	Zie tekening
Afmeting diepte	400 mm
Afmeting hoogte	600 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	1
Geschikt voor	dienbladen 355 mm diep
Type deur	Schuifdeur (Hygiënische uitvoering, geen geleiders aan onderzijde) Deuren moeten licht lopen/schuiven

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm
Materiaalsoort deur(en)	Volkern
Materiaalsoort kast	Volkern
Materiaalsoort schappen	Volkern
Schap diepte	370 mm
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar.

DEEL 7000 - ONDERNEMERSCAFÉ



Algemene omschrijving uitgiftemeubels

Technische gegevens

Schakeling rolluiken/nachtafdekking	De rolluiken/nachtafdekkingen dienen per sectie bediend te kunnen worden, zodat secties naar wens geopend of gesloten kunnen worden.
Schakeling inbouwapparatuur	Alle inbouwapparatuur in de uitgiftemeubels, zoals bijv. hotpots en warmhoudplaten, en dergelijke worden per meubel geschakeld. Indien er meerdere apparaten op of in een meubel geplaatst zijn, dan worden deze op 1 plek in het meubel geschakeld.
Schakeling koelbakken	Alle koelbakken/vitrines in de uitgiftemeubels worden per meubel geschakeld. Indien er meerdere koelbakken/vitrines op of in een meubel geplaatst zijn, dan worden deze op 1 plek in het meubel geschakeld.
Schakeling verlichting	Alle verlichting in de uitgiftemeubels dient per meubel geschakeld te kunnen worden.
Verlichtingskleur	Alle aan de uitgiftemeubels gerelateerde verlichting dient van eenzelfde kleur te zijn. De kleur van de verlichting is zodanig, dat een goede presentatie van de producten mogelijk is.

Afmetingen

Afmetingen	De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.
Functionele maatvoering en indeling	De indeling en maatvoering is bepaald n.a.v. het aantal en soort van de te presenteren producten. Van deze indeling/opstelling en/of maatvoering kan niet afgeweken worden.

Horecatechnische informatie

Indeling onderbouw	Zie tekening
--------------------	--------------

Uitvoering

Materiaalsoort	De toegepaste materiaal soorten dienen krasbestendig, stoot- en watervast te zijn
Materiaalsoort blad	Het blad dient van een harde, stoot en krasvaste materiaalsoort te zijn.
Ademschotten	Op de diverse uitgiftemeubels zijn ademschotten voorzien. Zie voor de juiste plaats de tekening. Al het glas van de ademschotten dient gehard te zijn.
Spatscherm	De meubels, welke gebruikt worden voor frontcooking, zijn voorzien van een spatscherm. Zie voor de juiste plaats de tekening. Al het glas van het spatscherm dient van gehard glas te zijn.
Frame/Onderbouw	Het frame c.q. de onderbouw dient zodanig geconstrueerd te zijn, dat ingebouwde techniek, afvoeren e.d. te allen tijde goed bereikbaar is. In het geval dat koeltechniek ingebouwd is, dient rekening gehouden te worden met warmteafgifte.
Gebruik	Per meubel is kort het type gebruik en/of de functie omschreven.
Plint	De plint is van een harde materiaalsoort, welke bestand dient te zijn tegen mechanische reiniging. De plint dient zodanig gemonteerd te worden, dat een goede afdichting op de vloer ontstaat
Uitvoering wielen	Daar waar meubels verrijdbaar zijn dienen de wielen te zijn voorzien van een kunststofloopvlak en een roestvaststalen huis. De diameter van de wielen dient minimaal 125 mm te zijn. De wielen dienen zwenkbaar te zijn en twee dienen geremd te zijn.
Afwerking achterkant	Meubels die vrij in de ruimte geplaatst zijn dienen aan de achterzijde op de zelfde manier als het voorfront te worden afgewerkt
Kleurstelling	De kleurstelling wordt door de vormgever bepaald, met uitzondering van die onderdelen waar de kleur benoemd is uit functionele en/of presentatieoverwegingen.

Construction

H.A.C.C.P

Materialen en uitvoering dienen zodanig te zijn, dat aan alle eisen op het gebied van voedselveiligheid kan worden voldaan.

7002

Bar-/ uitgifte meubel

Technische gegevens

Aarding

Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Indeling en aantal deuren/laden

Zie tekening en subposities

Uitvoering

Materiaal soort

Zie algemene omschrijving uitgiftemeubels, materiaal staat en/of tekeningen

7002a

Onderbouw afvallade

T.b.v. 2x 30 liter bak



Algemene gegevens

Type

Softclose

Afmetingen

Afmeting

Zie tekening

Afmeting breedte

600 mm

Horecatechnische informatie

Aantal laden

1

Type geleiding

Roestvaststalen telescoopgeleiders

Uitvoering

Materiaal soort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)

Hailo Euro-Cargo-S 3614-62

7002b

Onderbouw met frontbeplating

t.b.v. inbouwapparatuur

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Geschikt voor

Inbouwapparatuur

Draairichting deur

Zie tekening

Uitvoering

Materiaal soort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

7002c**Onderbouw draaideurkast****Afmetingen**

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	2 incl. bodemschap
Type deur	Draaideur
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar

7002d**Onderbouwkast draaideurkast****Onder spoel of handenwasbak****Afmetingen**

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	Bodemschap
Type deur	Draaideur
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort deur(en)	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Materiaalsoort inwendig	Stoot- en watervast materiaal
Opmerking	Toepassen sifonkap

7002e**Onderbouw t.b.v. torkrol en afvalbak****Draaideur met scheurdruppel****Afmetingen**

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Type deur	Draaideur
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie (scheurdruppel van rvs)
----------------	--

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Rvs. scheurdruppel en passende afvallemmer (evt. op maat maken)
---	---

7002f**Onderbouw draaideurkast****Afmetingen**

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	2 incl. bodemschap
Type deur	Draaideur
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar

7002g



Korven laden

Afmetingen

Afmetingen

Inwendige afmeting hoogte

Zie tekening

Per lade minimaal 160 mm

Horecatechnische informatie

Aantal laden

3

Geschikt voor

De lade is geschikt voor de inzet van korven, 500 x 500 mm

Voorzien van

Roestvaststalen telescoopgeleiders

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering

De korven kunnen verticaal in de lade geplaatst worden, de laden zijn aan de (achter)zijde gesloten

7002h

Onderbouw ladeblok

T.b.v. 4x GN, 100 mm diep

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Aantal laden

4

Geschikt voor

De lade is geschikt voor de inzet van een 1/1 GN bak

Voorzien van

Roestvaststalen telescoopgeleiders.

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Uitvoering

Lade zonder bodemschap

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

4 roestvaststalen GN inzetbakken 100mm diep

7002i

Draaischuifdeur

Afmetingen

Afmetingen

Zie tekening

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar

Alle deuren en laden voorzien van slot, die met één en dezelfde sleutel te openen zijn

Type deur

Draaischuifdeur

Draairichting deur

Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort

Zie algemene omschrijving hoofdpositie

Opmerking

De panelen dienen indien gesloten gelijk te lopen met voorzijde nis.

7003



Vaatspoelmachine inbouwmodel

Semi huishoudelijk

Algemene gegevens

Fabrikaat	Küppersbusch
Type	IGV 6509.5

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	2,3 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm
Geluidsniveau	Ingebouwd: 42 dB(A)

Afmetingen

Afmeting breedte	598 mm
Afmeting diepte	550 mm
Afmeting hoogte	815 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels tiptoetsen
Waswater temperatuur	45 - 75 °C

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
-------------------------	----------------

Exclusief

Exclusief	Front afwerking (zie separate positie)
-----------	--

7004



Vaatspoelmachine inbouwmodel

Semi huishoudelijk

Algemene gegevens

Fabrikaat	Küppersbusch
Type	IGV 6509.5

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	2,3 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm
Geluidsniveau	Ingebouwd: 42 dB(A)

Afmetingen

Afmeting breedte	598 mm
Afmeting diepte	550 mm
Afmeting hoogte	815 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels tiptoetsen
Waswater temperatuur	45 - 75 °C

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
-------------------------	----------------

Exclusief

Exclusief	Front afwerking (zie separate positie)
-----------	--

7005

Dubbele wandcontactdoos

Boven bladniveau, voorzien van klepje



Algemene gegevens

Positie

De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V

1,2 kW

Uitvoering

Kleur

De kleur dient in overleg met de opdrachtgever bepaald te worden

Opmerking

Algemene wcd t.b.v. klein keuken apparatuur, ip44 uitgevoerd

7006

Data-/ telefoonlijn

Onder bladniveau

Algemene gegevens

Positie

De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking

Datalijn

Aansluitingen in overleg met de opdrachtgever.

T.b.v. dataverkeer dient een datalijn voorzien te worden, de specificaties hiervan dienen door de adviseur/installateur met de opdrachtgever besproken te worden.

Uitvoering

Montage

In overleg met keukenleverancier en Vijverborgh

7007

Spoelbak inbouw

400 x 400 x 200



Technische gegevens

Afvoerdiameter

40 mm

Afmetingen

Afmeting lengte

400 mm

Afmeting breedte

400 mm

Afmeting diepte

200 mm, diepte incl. blad (afhankelijk van bladdikte) ca. 240 mm

Horecatechnische informatie

Aantal spoelbakken

1

Uitvoering

Materiaalsoort

Roestvaststaal

Uitvoering

Onder het blad ingebouwd

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Standpijp met geïntegreerde zeef

7008

Veiligheidsmengkraan

Bladmontage



Algemene gegevens

Fabrikaat	Grohe
Model	Euroeco

Technische gegevens

Koudwater aansluiting	15 mm
Warmwater aansluiting	15 mm
Uitloop lengte	239 mm
Uitloop hoogte	197 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	Ca. 8 l/min. bij 3 bar stromingsdruk
------------	--------------------------------------

Overige gegevens

Type kraan	Veiligheidsmengkraan met keramische schijven
------------	--

7009

Zeeppdispenser

Inbouw model



Algemene gegevens

Fabrikaat	Grohe
Type	36194 via bovenzijde navulbaar

Afmetingen

Afmeting hoogte	76 mm
Afmeting diameter	44 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	1 liter
------------	---------

Uitvoering

Kleur	Chroom
Opmerking	De dispenser is via de bovenzijde navulbaar

Waterkoker inbouw (Quooker)

35 liter per uur

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Quooker
Type	PRO 7-VAQ

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	3,0 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Inhoud vloeistofvat	7 liter

Afmetingen

Afmetingen vloeistofvat	Diameter 200 mm, hoogte 500 mm
-------------------------	--------------------------------

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels draaiknop
Capaciteit waterkoker	35 ltr/uur
Opwarmtijd (20-100°C)	15 min.
Zettijd per kan	20 sec.

Overige gegevens

Type kraan	Type "Basic" kraan uitgevoerd met keramische schijven
------------	---

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kraan "Basis" , lekbakje en waterfilter
------------------------------------	---

7011

Volautomatische espressomachine

WMF Bistro, incl. melkkoeler, 400 Volt

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	WMF
Type	WMF Bistro 6,3 kW + melkkoeler
Model	Bistro

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,0 kW
Elektrisch vermogen 400V	6,3 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	40 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	incl. melkkoeler 697 mm
Afmeting diepte	555 mm
Afmeting hoogte	incl. bonenhouders 733 mm

Horecatechnische informatie

Aantal zetgroepen	1
Capaciteit bonencontainer	1,0 kg
Bediening	Middels drukknop
Capaciteit	300 koppen espresso en 220 koppen cappuccino per uur
Opwarmtijd (20-100°C)	Bij eerste opstart ca. 15 min.

Uitvoering

Opmerking in/opbouw	Boven de machine dient minimaal 300 mm vrije ruimte aanwezig te zijn om bonen te kunnen bijvullen
Opstelling	Zie tekening
Reiniging	Automatische reinigings- en spoelprogramma

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Melkkoeler (4 liter). Bij een waterhardheid van minder dan 7 DH dient er een waterfilter aanwezig te zijn. Bij een waterhardheid van meer dan 7 DH dient er een waterontharder aanwezig te zijn.
---	--

7012

Data-/ telefoonlijn

Onder bladniveau

Algemene gegevens

Positie	De functionele positie, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.
---------	---

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking	Aansluitingen in overleg met de opdrachtgever.
Datalijn	T.b.v. dataverkeer dient een datalijn voorzien te worden, de specificaties hiervan dienen door de adviseur/installateur met de opdrachtgever besproken te worden.

Uitvoering

Montage	In overleg met keukenleverancier en Vijverborgh
---------	---

7013



Panini-grill

Enkele uitvoering

Algemene gegevens

Fabrikaat	RSI
Type	VP

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,5 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	240 mm
Afmeting diepte	360 mm
Afmeting hoogte	250 mm geopend 450 mm

Horecatechnische informatie

Type bakplaat	Gietijzeren grillplaat onder- en bovenzijde parallel gegroefd.
---------------	--

7014



Tosti-apparaat

2 sleuven

Algemene gegevens

Fabrikaat	Stilfer
Type	527.002

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,0 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	190 mm
Afmeting diepte	320 mm
Afmeting hoogte	270 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels afzonderlijke tijdklok per sleuf (voorzien van controle lampje)
Aantal grillzones	2 stuk(s)

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Uitvoering	Iedere sleuf is voorzien van een tijdklok en een controlelampje.

7015

Afzuigkap, recirculatie

Semi-huishoud kap



Algemene gegevens

Fabrikaat	Kuppersbusch
Type	DW 9500.0 S

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,2 kW
Geluidsniveau	59 dB(A)

Afmetingen

Afmeting breedte	900 mm
Afmeting diepte	480 mm
Afmeting hoogte	625-955 mm

Uitvoering

Materiaalsoort kap	Roestvaststaal
Uitvoering kap	Recirculatie kap

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Recirculatieset met plasmafilter
---	----------------------------------

7016

Onderbouwkoeling met glasdeuren, voor dranken

2 secties, 2x glasdeur, met compressor

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gamko
Type	MG250G
Model	Maxiglass

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Koudemiddel	R134a
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,25 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Niet gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	920 mm
Afmeting diepte	514 mm
Afmeting hoogte	900 / 910 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud per deursegment	109 x 33 cl
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Indeling en aantal deuren/laden	2x glasdeur
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Elektronische thermostaat

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Gecoat plaatstaal
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal
Plint	De unit/ apparaat dient aan de voorzijde en eventuele zijzijden m.b.v. een roestvaststalen plint dicht gezet te worden. De plint dient aan de voorzijde 100 mm vanaf het blad naar achteren te verspringen

Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten
-------------------	---------------------------

7017

Wandschap roestvaststaal**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Groku, Kampri of Metos
-----------	------------------------

Technische gegevens

Wandverstevinging	Van 1200 tot 2000 mm +vloer
-------------------	-----------------------------

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	Zie tekening
Afmeting diepte	350 mm

Uitvoering

Materiaalsoort schappen	Roestvaststaal
-------------------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Consoles
------------------------------------	----------

7020

Bar-/ uitgifte meubel

Technische gegevens

Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
---------	--

Afmetingen

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en subposities
---------------------------------	-----------------------------

Uitvoering

Materiaal soort	Zie algemene omschrijving uitgiftemeubels, materiaalstaat en/of tekeningen
-----------------	--

7020a

Onderbouw met wandcontactdoos

Paneel met dubbele wandcontactdoos, voorzien van klepje

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,2 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting	Zie tekening
----------	--------------

Uitvoering

Materiaal soort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Opmerking	Terugliggend paneel, zodat men niet tegen de stekker stoot. Wcd ip44 uitvoeren.

7020b

Onderbouw met sleepdeur

t.b.v. inbouwapparatuur

Afmetingen

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Geschikt voor	Inbouwapparatuur
Type deur	Sleepdeur
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaal soort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
-----------------	--

7020c

Onderbouw met wandcontactdoos

Paneel met dubbele wandcontactdoos, voorzien van klepje

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,6 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting	Zie tekening
----------	--------------

Uitvoering

Materiaal soort	Zie algemene omschrijving hoofdpositie
Opmerking	Terugliggend paneel, zodat men niet tegen de stekker stoot. Wcd ip44 uitvoeren.

Onderbouwkoelkast, inbouwmodel

Met deurfront (sleepdeursysteem)

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Miele
Type	K 621 Ui
Model	Sleepdeursysteem

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,9 kW
Koelvermogen	0,15 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koudemiddel	R134a
Ontdooiing	Ontdooiingsvrij
Verdamper	Geschuimd

Afmetingen

Afmeting breedte	600 mm
Afmeting diepte	570 mm
Afmeting hoogte	820 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	151 liter
Temperatuur uitlezing	Analoog
Temperatuurbereik	2 - 12 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Verlichting	Binnenverlichting
-------------	-------------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Glazen plateaus
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Deur front, zie algemene omschrijving voor materialisering deur

Onderbouwkoelkast, inbouwmodel

Met deurfront (sleepdeursysteem)

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Miele
Type	K 621 Ui
Model	Sleepdeursysteem

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,9 kW
Koelvermogen	0,15 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koudemiddel	R134a
Ontdooiing	Ontdooiingsvrij
Verdamper	Geschuimd

Afmetingen

Afmeting breedte	600 mm
Afmeting diepte	570 mm
Afmeting hoogte	820 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	151 liter
Temperatuur uitlezing	Analoog
Temperatuurbereik	2 - 12 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Verlichting	Binnenverlichting
-------------	-------------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Glazen plateaus
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Deur front, zie algemene omschrijving voor materialisering deur

Onderbouwkoelkast, inbouwmodel

Met deurfront (sleepdeursysteem)

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Miele
Type	K 621 Ui
Model	Sleepdeursysteem

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,9 kW
Koelvermogen	0,15 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koudemiddel	R134a
Ontdooiing	Ontdooiingsvrij
Verdamper	Geschuimd

Afmetingen

Afmeting breedte	600 mm
Afmeting diepte	570 mm
Afmeting hoogte	820 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	151 liter
Temperatuur uitlezing	Analoog
Temperatuurbereik	2 - 12 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Verlichting	Binnenverlichting
-------------	-------------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Glazen plateaus
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Deur front, zie algemene omschrijving voor materialisering deur

DEEL 8000 - SEPARATE KOELTECHNIEK [ZOLDERTJE]

8001

Koelinstallatie digitale scroll compressor 9 kW

Luchtgekoeld, condensor ingebouwd

Algemene gegevens

Fabrikaat	Fri-Jado, Iskall, Smeva of Veenhuizen
Type	Digitale scroll compressor, luchtgekoeld, condensor ingebouwd, geschikt voor buiten opstelling

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking	T.b.v. dataverkeer dient een datalijn voorzien te worden
Aan te sluiten objecten	Alle in dit bestek genoemde koelobjecten, waarbij staat aangegeven: 'koelvermogen via koelset'
Elektrisch vermogen 400V	5 kW
Afzeker	16 Ampère
Aansluiting op GBS	Storingen worden via een potentiaalvrijcontact doorgegeven
Koudemiddel	R507
Koelvermogen	9 kW
Verdampingstemperatuur	-10 °C
Condensatietemperatuur	45 °C bij een omgevingstemperatuur van 35 °C
Draaitijd per dag, gemiddeld	18 uur
Gelijktijdigheidsreductie	0%
Rendement (COP-waarde)	Minimaal 2
Warmteafgifte	14 kW
Benodigde luchtverversing in ruimte	5000 m ³ /uur
Geluidsniveau	Op 10 m afstand in het vrije veld, halve bol, maximaal 36 dB(A)
Afstand centrale set - objecten	Uitgangspunt voor dit bestek is een koelleidingloop van 2 meter verticaal en 10 meter horizontaal
Locatie koel-vriesinstallatie	Zoldertje (boven koel- vriescel)
Gewicht	160 kg
Afmetingen	
Afmeting breedte	1200 mm
Afmeting diepte	600 mm
Afmeting hoogte	1200 mm
Uitvoering	
Ombouw	Ombouw geplaatst op trillingsdempers, afstand onderzijde machine tot vloer minimaal 150 mm, omkasting dient weersbestendig te zijn.
Uitvoering	Koelleidingen dienen conform DIN 1754 gekeurd, inwendig gereinigd en afgestopt te zijn. De installatie dient volgens EN 378-2 te worden gemonteerd en voorzien te worden van een afsluitkraan per aangesloten koelobject (kraan op goed bereikbare plaats).
Overige gegevens	
Condensor	Gecoat

Vriesinstallatie 1,5 kW

Luchtgekoeld, binnen opstelling, condensor ingebouwd

Algemene gegevens

Fabrikaat	Fri-Jado, Iskall, Smeva of Veenhuizen
Type	Luchtgekoeld, buiten opstelling, condensor ingebouwd

Technische gegevens

Data-/ telefoonlijn, opmerking	T.b.v. dataverkeer dient een datalijn voorzien te worden.
Aan te sluiten objecten	Alle in dit bestek genoemde vriesobjecten, waarbij staat aangegeven: 'koelvermogen via vriesset'
Elektrisch vermogen 400V	1,5 kW
Afzekeren	16 Ampère
Aansluiting op GBS	Storingen worden via een potentiaalvrijcontact doorgegeven
Koudemiddel	R507
Koelvermogen	1,5 kW
Verdampingstemperatuur	-30 °C
Condensatietemperatuur	45 °C bij een omgevingstemperatuur van 35 °C
Draaitijd per dag, gemiddeld	18 uur
Gelijktijdigheidsreductie	0%
Rendement (COP-waarde)	Minimaal 1
Warmteafgifte	3 kW
Geluidsniveau	Op 10 m afstand in het vrije veld, halve bol, maximaal 40 dB(A)
Afstand centrale set - objecten	angspunt voor dit bestek is een koelleidingloop van 2 meter verticaal en 10 meter horizontaal
Locatie koel-vriesinstallatie	Zoldertje (boven koel- vriescel)
Gewicht	90 kg
Afmetingen	
Afmeting breedte	1150 mm
Afmeting diepte	350 mm
Afmeting hoogte	650 mm
Uitvoering	
Ombouw	Ombouw geplaatst op trillingsdempers, kunststof balkjes, afstand onderzijde machine tot vloer minimaal 150 mm, omkasting dient weersbestendig te zijn
Uitvoering	Koelleidingen dienen conform DIN 1754 gekeurd, inwendig gereinigd en afgestopt te zijn. De installatie dient volgens EN 378-2 te worden gemonteerd en voorzien te worden van een afsluitkraan per aangesloten koelobject (kraan op goed bereikbare plaats).
Overige gegevens	
Condensor	Gecoat

DEEL 9000 - ALTERNATIEVE APPARATUUR

9001

Wandshowmeubel gekoeld

Schapbreedte 1500 mm, met compressor



Algemene gegevens

Fabrikaat	Fogal
Type	ALASKA SLIM 100

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,2 kW
Koudemiddel	R404a
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25 °C en een luchtvochtigheid van 65% of minder
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	960 mm
Afmeting diepte	635 mm
Afmeting hoogte	1950 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	4, inclusief bodem
Afsluitbaar	Voorzien van slot. De verschillende wandshowmeubels dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Nachtafdekking	Het meubel is voorzien van een deugdelijke en afsluitbare nachtafdekking (ook ter voorkoming van diefstal)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Kleur nachtafdekking	Grijs
Materiaalsoort schappen	Gehard glas
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar, en voorzien van een tussenregel/profiel om doorbuigen van het glas te voorkomen
Verlichting	LED
Uitvoering	RVS model

Overige gegevens

Type koeling	Geforceerd
--------------	------------

Wandshowmeubel gekoeld

Schapbreedte 1500 mm, met compressor

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Fogal
Type	ALASKA SLIM 100

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,2 kW
Koudemiddel	R404a
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25 °C en een luchtvochtigheid van 65% of minder
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	960 mm
Afmeting diepte	635 mm
Afmeting hoogte	1950 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	4, inclusief bodem
Afsluitbaar	Voorzien van slot. De verschillende wandshowmeubels dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Nachtafdekking	Het meubel is voorzien van een deugdelijke en afsluitbare nachtafdekking (ook ter voorkoming van diefstal)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Kleur nachtafdekking	Grijs
Materiaalsoort schappen	Gehard glas
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar, en voorzien van een tussenregel/profiel om doorbuigen van het glas te voorkomen
Verlichting	LED
Uitvoering	RVS model

Overige gegevens

Type koeling	Geforceerd
--------------	------------

Opzetsaladière met compressor

Met glas, 6x 1/3 GN

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Metos
Type	VPG1400

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,2 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	1420 mm
Afmeting diepte	380 mm
Afmeting hoogte	240 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	Gastronorm maatvoering, gelijk aan 6 x 1/3 GN
Temperatuurbereik	+2 tot + 10 °C
Temperatuurregeling	Middels tiptoetsen

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------