

ENERGIE

In 2050 zijn we energie- en CO2-neutraal. Het tegengaan van klimaatverandering door de uitstoot van CO2 te verlagen. Dit doen we door de vraag naar energie te verkleinen via besparing en door duurzame energie op te wekken. Relevant beleid voor dit thema is: Energievisie 2015 en Transitievisie Warmte 2021.

Niveau 1: standaard beleid

Wij maken gebruik van duurzame energie en beperken ons energieverbruik.

- **Energieneutraal bouwen:** Gebouwen worden volgens het BENG principe gebouwd.
- **Bespreken thema Energie:** Het thema Energie wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.

Niveau 2: significante verbetering van standaard beleid

Wij maken gebruik van duurzame energie en beperken ons energieverbruik.

- **Energieneutraal bouwen:** Gebouwen worden volgens het ENG principe gebouwd.
- **Bespreken thema Energie:** Het thema Energie wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Hernieuwbare energie:** Minimaal 50% van de gebruikte energie is hernieuwbaar en duurzaam opgewekt.
- **Energiegebruik per bewoner:** Het project draagt bij aan een energiegebruik reductie van minimaal 10% per bewoner.

Niveau 3: maximaal te behalen niveau

Wij maken gebruik van duurzame energie en beperken ons energieverbruik.

- **Energieneutraal bouwen:** Gebouwen worden volgens het energiepositief gebouw principe gebouwd.
- **Bespreken thema Energie:** Het thema Energie wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Hernieuwbare energie:** 100% van de gebruikte energie is hernieuwbaar en duurzaam opgewekt.
- **Energiegebruik per bewoner:** Het project draagt bij aan een energiegebruik reductie van minimaal 25% per bewoner.

DUURZAME MOBILITEIT

We werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent in 2030 en klimaatneutrale mobiliteit in 2050 (bijna alle vervoersmiddelen emissievrij). We komen tot klimaatneutraal vervoer, zonder uitstoot van broeikasgassen. Door in te zetten op schoon en minder vervoeren. Relevant beleid voor dit thema is: Regionaal Mobiliteitsprogramma Foodvalley.

Niveau 1: standaard beleid

Wij zetten in op duurzame mobiliteit.

- **Bespreken thema Duurzame mobiliteit:** Het thema Duurzame mobiliteit wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.

Niveau 2: significante verbetering van standaard beleid

Wij zetten in op duurzame mobiliteit.

- **Bespreken thema Duurzame mobiliteit:** Het thema Duurzame mobiliteit wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Duurzaam vervoer realisatie:** Minimaal 50% van de vervoersbewegingen binnen de realisatie van het project wordt gerealiseerd met duurzame vervoersmiddelen.
- **Duurzame vervoersmiddelen:** Het project stimuleert het gebruik van minimaal 1 soort duurzame vervoersmiddelen.

Niveau 3: maximaal te behalen niveau

Wij zetten in op duurzame mobiliteit.

- **Bespreken thema Duurzame mobiliteit:** Het thema Duurzame mobiliteit wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Duurzaam vervoer realisatie:** 100% van de vervoersbewegingen binnen de realisatie van het project wordt gerealiseerd met duurzame vervoersmiddelen.
- **Duurzame vervoersmiddelen:** Het project stimuleert het gebruik van minimaal 2 soorten duurzame vervoersmiddelen.

KLIMAATADAPTATIE

In 2050 zijn we klimaatadaptief en klimaatbestendig. Het aanpassen aan de gevolgen van (versnelde) klimaatverandering en het zo veel mogelijk beperken van de schade en overlast. Hiervoor richten we onze leefomgeving klimaatbestendig in. Relevant beleid voor dit thema is: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018.

Niveau 1: standaard beleid

Wij zijn klimaatadaptief en klimaatbestendig.

- **Waterberging eigen terrein:** De hoeveelheid waterberging op eigen terrein is minimaal 20 mm.
- **Bespreken thema Klimaatadaptatie:** Het thema Klimaatadaptatie wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Afstand tot koelteplek:** De afstand van een woning of gebouw tot de dichtstbijzijnde koelteplek is maximaal 400 meter.
- **Waterberging project:** De hoeveelheid waterberging in het projectgebied is minimaal 60 mm.

Niveau 2: significante verbetering van standaard beleid

Wij zijn klimaatadaptief en klimaatbestendig.

- **Waterberging eigen terrein:** De hoeveelheid waterberging op eigen terrein is minimaal 30 mm.
- **Bespreken thema Klimaatadaptatie:** Het thema Klimaatadaptatie wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Afstand tot koelteplek:** De afstand van een woning of gebouw tot de dichtstbijzijnde koelteplek is maximaal 350 meter.
- **Waterberging project:** De hoeveelheid waterberging in het projectgebied is minimaal 70 mm.

Niveau 3: maximaal te behalen niveau

Wij zijn klimaatadaptief en klimaatbestendig.

- **Waterberging eigen terrein:** De hoeveelheid waterberging op eigen terrein is minimaal 35 mm.
- **Bespreken thema Klimaatadaptatie:** Het thema Klimaatadaptatie wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Afstand tot koelteplek:** De afstand van een woning of gebouw tot de dichtstbijzijnde koelteplek is maximaal 300 meter.
- **Waterberging project:** De hoeveelheid waterberging in het projectgebied is minimaal 80 mm.

BIODIVERSITEIT EN GROEN

Het behouden en versterken van de aanwezigheid van inheemse dieren, organismen en plantsoorten in ons gebied om zo te zorgen voor een gezonde bodem die bestand is tegen veranderende klimaatomstandigheden. Relevant beleid voor dit thema is: Biodiversiteitsplan 2021.

Niveau 1: standaard beleid

Wij houden rekening met biodiversiteit.

- **Puntensysteem natuurinclusief bouwen (kleinschalig):** Minimaal 20 punten behalen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (kleinschalig project).
- **Bespreken thema Biodiversiteit:** Het thema Biodiversiteit wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Puntensysteem natuurinclusief bouwen (middelgroot):** Minimaal 34 punten behalen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (middelgroot project).
- **Puntensysteem natuurinclusief bouwen (grootschalig):** Minimaal 47 punten behalen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (grootschalig project).

Niveau 2: significante verbetering van standaard beleid

Wij houden rekening met biodiversiteit.

- **Puntensysteem natuurinclusief bouwen (kleinschalig):** Minimaal 23 punten behalen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (kleinschalig project).
- **Bespreken thema Biodiversiteit:** Het thema Biodiversiteit wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Puntensysteem natuurinclusief bouwen (middelgroot):** Minimaal 39 punten behalen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (middelgroot project).
- **Puntensysteem natuurinclusief bouwen (grootschalig):** Minimaal 54 punten behalen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (grootschalig project).

Niveau 3: maximaal te behalen niveau

Wij houden rekening met biodiversiteit.

- **Puntensysteem natuurinclusief bouwen (kleinschalig):** Minimaal 26 punten behalen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (kleinschalig project).
- **Bespreken thema Biodiversiteit:** Het thema Biodiversiteit wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.
- **Puntensysteem natuurinclusief bouwen (middelgroot):** Minimaal 44 punten behalen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (middelgroot project).
- **Puntensysteem natuurinclusief bouwen (grootschalig):** Minimaal 61 punten behalen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (grootschalig project).

CIRCULAIRE ECONOMIE

We hebben een 100 procent circulaire economie in 2050. Het omvormen van ons economisch systeem waarin we grondstoffen niet uitputten en reststoffen opnieuw gebruiken in het productieproces. Zodat we onze welvaart duurzaam borgen voor volgende generaties. Relevant beleid voor dit thema is: Startnotitie Circulaire Economie 2020.

Niveau 1: standaard beleid

We willen het huidige materiaalgebruik reduceren.

- **Hergebruik materiaal:** Minimaal 10% van de materialen is hergebruikt.
- **Hogere R-strategie:** Bij 1 grondstofstroom passen we een hogere R-strategie toe dan standaard.
- **Bespreken thema Circulaire Economie:** Het thema Circulaire Economie wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.

We willen toekomstig afval reduceren.

- **Materialenpaspoort:** Minimaal 25% van de gebruikte materialen/object heeft een materialenpaspoort.

Niveau 2: significante verbetering van standaard beleid

We willen het huidige materiaalgebruik reduceren.

- **Hergebruik materiaal:** Minimaal 30% van de materialen is hergebruikt.
- **Hogere R-strategie:** Bij 2 grondstofstromen passen we een hogere R-strategie toe dan standaard.
- **Bespreken thema Circulaire Economie:** Het thema Circulaire Economie wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.

We willen toekomstig afval reduceren.

- **Materialenpaspoort:** Minimaal 50% van de gebruikte materialen/object heeft een materialenpaspoort.

Niveau 3: maximaal te behalen niveau

We willen het huidige materiaalgebruik reduceren.

- **Hergebruik materiaal:** Minimaal 50% van de materialen is hergebruikt.
- **Hogere R-strategie:** Bij 3 grondstofstromen passen we een hogere R-strategie toe dan standaard.
- **Circulaire ontwerpprincipes:** Circulaireontwerp principes worden meegenomen tijdens de ontwerpfase van het project.
- **Bespreken thema Circulaire Economie:** Het thema Circulaire Economie wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.

We willen toekomstig afval reduceren.

- **Materialenpaspoort:** 100% van de gebruikte materialen/object heeft een materialenpaspoort.
- **Vrijkomende materialen in beeld:** Vrijkomende materialen (bv. bij sloop) worden in beeld gebracht en een nuttige toepassing hiervan is onderdeel van het plan van aanpak.

DUURZAAM VOEDSELSYSTEEM

We werken toe naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Dat is een systeem met korte ketens, kringlooplandbouw en een gezonde voedselomgeving. Relevant beleid voor dit thema is: Strategische Agenda Foodvalley.

Niveau 1: standaard beleid

Wij zetten in op een duurzaam voedselsysteem.

- **Bespreken thema Duurzaam voedselsysteem:** Het thema Duurzaam Voedselsysteem wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.

Niveau 2: significante verbetering van standaard beleid

Wij zetten in op een duurzaam voedselsysteem.

- **Uitdragen thema Duurzaam voedselsysteem door project:** Het thema Duurzaam Voedselsysteem wordt uitgedragen door het project door het stimuleren van bewoners.
- **Kansen voor duurzaam voedselsysteem:** Er wordt ruimte gemaakt voor het toepassen van minimaal 1 duurzame kans die bijdraagt aan een Duurzaam Voedselsysteem.
- **Bespreken thema Duurzaam voedselsysteem:** Het thema Duurzaam Voedselsysteem wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.

Niveau 3: maximaal te behalen niveau

Wij zetten in op een duurzaam voedselsysteem.

- **Uitdragen thema Duurzaam voedselsysteem door project:** Het thema Duurzaam Voedselsysteem wordt uitgedragen door het project, waarbij de gemeente het voortouw neemt.
- **Kansen voor duurzaam voedselsysteem:** Er wordt ruimte gemaakt voor het toepassen van minimaal 2 duurzame kansen die bijdragen aan een Duurzaam Voedselsysteem.
- **Bespreken thema Duurzaam voedselsysteem:** Het thema Duurzaam Voedselsysteem wordt in de initiatief, definitie en ontwerpfase van het project besproken.