



2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-
sluiscomplex 2025-2030

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0483397.100
definitief
19 juli 2024

www.anteagroup.nl

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscomplex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

definitief

19 juli 2024

datum	beschrijving	vrijgave
19 juli 2024		

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscaplex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

Inhoudsopgave

1.	Algemene inlichtingen	4
2.	Gestelde vragen	4
2.1	Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden	4
3.	Bijlagen	17

1. Algemene inlichtingen

Op basis van de gestelde vragen en de hoeveelheid wijzigingen zijn bij deze nota alle contractstukken herzien en opnieuw geplaatst. Bijgevoegd is een wijzigingen overzicht met de belangrijkste aanpassingen in de stukken.

2. Gestelde vragen

2.1 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscplx 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
55	Inschrijffase	Verzoek uitstel datum indienen	Vanwege capaciteit hebben wij langere opstart van de tender nodig gehad. Wij willen graag een aanbieder gaan doen. Om deze kwalitatief in te kunnen vullen, verzoeken wij u om de indieningsdatum een week uit te stellen.	30-5-2024	Uitstel is verleend zie nieuwe data op Tendered en de herzieningen in het contract en de aanbestedingsstukken.
56	Inschrijffase	onderhoudsregime	In de decompositie / huidig onderhoudsregime, wordt regelmatig aangegeven dat het onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens onderhoudshandleiding. Kunt u deze onderhoudshandleiding verstrekken?	30-5-2024	In TCD staan de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van de objecten voor zover van toepassing

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscplx 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

57	Inschrijff ase	Basis overeenkomst art 13a	"Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van beëindiging overeenkomst. Partijen zijn ten aanzien van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor gebreken in het Werk, die bij beëindiging van de overeenkomst niet zijn ontdekt, het volgende overeengekomen: de Opdrachtnemer is aansprakelijk voor die gebreken, tenzij: (a) die gebreken niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, dan wel (b) de Opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de feitelijke datum van einde overeenkomst daadwerkelijk heeft opgemerkt. Deze regeling is volstrekt onredelijk. Het houdt in dat bij een opvolgend onderhoudscontract in geval van een storing meteen wordt verwezen naar de vorige Opdrachtnemer. Tussentijds kan er van alles zijn gebeurd met de objecten. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is nu onbeperkt. Het is bekend dat aannemers niet in staat zijn om ongelimiteerde risico's en daarmee samenhangende aansprakelijkheid te accepteren omdat zij die niet kunnen dragen. Het getuigt van goed opdrachtgeverschap als hiermee rekening wordt gehouden. Wij verzoeken u in dat kader te bevestigen dat: • de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor gebreken in het Werk die dateren van voor de ingangsdatum van de overeenkomst. • de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor aanspraken (van derden) tot vergoeding van schade als gevolg van niet- of verminderde beschikbaarheid van de kunstwerken die onder de werking van de overeenkomst gaan vallen, met inbegrip van (vaar)wegen en/of de waterkerende functie (indirecte	11-6-2024	Artikel 13a: aansprakelijkheid wordt als volgt aangepast: de Opdrachtnemer is niet meer aansprakelijk voor die gebreken, tenzij: (a) die gebreken te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, en bovendien (b) de Opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de feitelijke datum van oplevering niet daadwerkelijk heeft opgemerkt, en bovendien (c) de Opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van de feitelijke datum van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
----	-------------------	----------------------------------	--	-----------	--

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscplx 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

			schade/gevolg schade). Dergelijke risico's zijn niet te verzekeren en zijn te groot voor marktpartijen om in te schatten, te beprijzen en te dragen. Verder verzoeken wij u de aansprakelijkheid, voor zover die niet ziet op materiele schade, letselschade en schade als gevolg van overlijden in ieder geval te beperken tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de inschrijfsom."		
58	Inschrijff ase	Basis overeenkomst	"7 De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na het verstrijken van de eerste drie jaren van de in lid 1 genoemde periode tussentijds te beëindigen met ingang van het vierde jaar, respectievelijk met ingang van het vijfde jaar. Voor een dergelijke beëindiging is geen ingebrekestelling nodig. Een dergelijke beëindiging wordt de Opdrachtnemer schriftelijk aangezegd, uiterlijk 3 maanden voor het einde van het tweede jaar, respectievelijk het derde jaar. Kunt u toelichten wat de ratio is voor deze bepaling? Het kan door de opdrachtgever zelfs zonder ingebrekestelling. Dit heeft impact op de verbeter en investeringsvoorstellen, geeft ook extra onzekerheid tot investeringen van de opdrachtnemer. "	11-6-2024	Artikel 2 lid 7 is vervallen, lid 8 is als volgt aangepast: De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na afloop van de in lid 1 genoemde Meerjarige Onderhoudsperiode tweemaal te verlengen, telkens voor een periode van 2 jaar. De Opdrachtgever geeft dit 3 maanden voor afloop van het lopende contract aan bij Opdrachtnemer. Een en ander zal worden vastgelegd in een tussen partijen te sluiten aanvullende overeenkomst, waarin onder andere de financiële afspraken worden vastgelegd. De verlenging als in dit lid bedoeld geldt als bonus voor een goede en regelmatige uitvoering van deze Overeenkomst.

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscapex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

59	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie UV-430 UV- 440	"De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel voor zijn rekening opnieuw aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij een kritiek onderdeel uit de voorraad heeft verbruikt. Kunt u de ratio voor deze eis toelichten? De gebruiker van de kunstwerken is ook de opdrachtgever. Als een onderdeel, of het nu kritisch is of niet, door gebruik slijt of defect raakt en moet worden vervangen is het normaal dat de gebruiker daarvan de kosten draagt. Wilt u dit schrappen? Of anders het risico voor de opdrachtnemer verkleinen. "	11-6-2024	Componenten waarvan de vervanging behoort tot groot onderhoud zijn vanzelfsprekend voor kosten Opdrachtgever. Componenten die vallen onder onderhavig onderhoudscontract met betrekking tot functioneel onderhoud worden geacht wel binnen het contract vervangen te worden. Waarbij kritische componenten ook op voorraad dienen te blijven. In Annex XII is een lijst met onderdelen toegevoegd die op het werk aanwezig is.
60	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie UV-230 UV- 250	"Alle directe en indirecte kosten die gemoeid zijn met de vervanging van onderdelen van het systeem, behoudens technische installaties, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Kunt u aangeven waar wij de begrenzing kunnen vinden van systeem versus technische installatie? "	11-6-2024	VSP maakt onderscheidt tussen technische installaties binnen het systeem (totale scope) en overige delen. Voor de laatste delen zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening ON. Onder technische installatie worden alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties verstaan die binnen het Systeem vallen (Scope).

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscomplex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

61	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie UV-050	"De Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden mogen geen (blijvende) schade aan de omgeving veroorzaken. Schades en slijtages van bestaande objecten tijdens de contractperiode als gevolg van de Werkzaamheden, het bouwverkeer of het omleidingsverkeer (geïnitieerd door de Opdrachtnemer) dienen door de Opdrachtnemer voor zijn rekening hersteld te worden (zie ook §4.9.3). Het kan heel goed zijn dat bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden aanzienlijke kans bestaat op beschadiging in verband met de aard van die werkzaamheden of dat beschadiging zelfs onvermijdelijk is. Als dat het geval is, is het onredelijk dat de Opdrachtnemer de kosten van herstel moet dragen. Wilt u bevestigen dat in die gevallen, indien niet gedekt onder een (CAR) verzekering de herstelkosten verrekenbaar zijn? "	11-6-2024	Hier gaag OG niet in mee. Indien door de aard der werkzaamheden schade kan worden verwacht dient dat in de aanbidding te zijn verwerk om hersteld te worden.
62	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie art 1.2 en art 1.4.4	Beide hebben de zelfde omschrijving, waarom is dit?	11-6-2024	Paragraaf 1.4.4 komt te vervallen
63	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie art 1.2	De Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico's in het Functioneren en Presteren van het systeem, voor zover dit logisch voortvloeit uit de scope van deze Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient daarbij aan te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico hem niet verwijtbaar is. Kunt u met een concreet voorbeeld toelichten wat u bedoelt?	11-6-2024	Een voorbeeld kan zijn dat een aandrijving sterker slijt van verwacht. Opdrachtnemer heeft daarin een meldingsplicht.
64	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie art 1.2	Onderdelen te vervangen waarvan de technische levensduur de contractduur van de overeenkomst niet overschrijden. Welke onderdelen zijn dat?	11-6-2024	Er is geen lijst beschikbaar, het betreft kleine onderdelen.

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscapex 2025-2030
projectnummer 0483397.100
19 juli 2024

65	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie UT-020 art 1.2	Het vereiste instandhoudingsniveau te handhaven aan de hand van de in de Overeenkomst opgenomen eisen; Hoe luidt het vereiste instandhoudingsniveau?	11-6-2024	Het huidige instandhoudingsniveau voldoet aan de beschikbaarheid. De beschikbaarheidseis is aangescherpt en dient in de transitiefase definitief vastgesteld te worden. Het instandhoudingsniveau is hier aan gekoppeld.
66	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie IN-120, art 3.5	De beschikbaarheidspercentage van het object is niet aangegeven, alleen de beschikbaarheid van het OMS. Waaraan moet deze voldoen?	11-6-2024	Beschikbaarheids eis is aangevuld met historische informatie die een beeld geven van de huidige beschikbaarheid. In de transitiefase op te stellen onderhoudsplan vereist een FMECA analyse waarin de huidige beschikbaarheid wordt vastgesteld.
67	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie 1.2	Kunt u toelichten wat u bedoelt met "in het systeem aangetroffen staat van Functioneren en Presteren en de daarbij aangedragen risico's te beheersen en interventiemomenten"?	11-6-2024	Met "in het systeem aangetroffen staat van Functioneren en Presteren en de daarbij aangedragen risico's te beheersen en interventiemomenten" wordt de actuele onderhoudstoestand bedoeld. Er is geen actueel risicodossier beschikbaar, teksten in de VSP zijn daarop aangepast
68	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie	Aanschaf van extra reserve materiaal is nu voor kosten van de ON, terwijl deze afhankelijk is van de FMECA die pas na opdracht gemaakt gaat worden. Ook dit is weer onbeperkt risico voor de ON. Wij willen graag dat de extra aanschaf van de kritische componenten in overleg gaat met de OG en dat deze ook de extra materialen aanschaf zodat deze bij einde contract ook niet overgedragen hoeven te worden.	11-6-2024	Gaat opdrachtgever niet in mee. Lijst met actueel beschikbare reserve materialen op locatie is toegevoegd in de annexen.
69	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie	Waar kunnen wij de uurtarieven van 2025 invullen, we hebben geen formulier hiervoor ontvangen? Graag deze aanleveren.	11-6-2024	Kosten transitie fase zijn onderdeel van de totaalprijs. Inschrijver dient deze zelf te specificeren. Ten behoeve van de nadere onderbouwing inschrijving wordt gevraagd op basis van eis FM-220 een tarievenlijst toe te voegen aan de detailbegroting
70	Inschrijff ase	Excel objectenboom o.b.v. decompositie	Zijn storingen veroorzaakt door drijfvuil of andere externe factoren verrekenbaar?	11-6-2024	Storingen veroorzaakt door calamiteiten zijn verrekenbaar. Te verwachten externe factoren vallen binnen het risicoprofiel van de inschrijver

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscapex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

71	Inschrijff ase	Excel objectenboom o.b.v. decompositie	Jaarlijkse duikinspectie van de sluiskolk. Behoort het verwijderen van drijfvuil en vervuiling bij de deuren en inkastingen tot dit contract?	11-6-2024	Ja, zeker daar waar het direct invloed heeft op het functioneren van het object en de beschikbaarheid van het systeem
72	Inschrijff ase	Excel objectenboom o.b.v. decompositie	In de tabbladen onderhoud wordt veelvuldig verwezen naar de "onderhoudshandleiding". Kan OG deze onderhoudshandleidingen ter beschikking stellen?	11-6-2024	In TCD staan de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van de objecten voor zover van toepassing
73	Inschrijff ase	Toegang	Krijgen wij remote toegang tot scada, zodat wij de storingen zelf kunnen monitoren?	11-6-2024	ja
74	Inschrijff ase	Zie vraag 30 van de NVI	Onbeperkte aansprakelijkheid kan niet door ons (Equans en Spie) geaccepteerd worden voor het oplossen van storingen, aanschaf van kritische componenten en vervangingen, normaliter worden deze ook gemaximaliseerd, vandaar ook de vraag in de NVI1 vraag 30. Indien OG blijft bij dit standpunt moeten wij u aangeven dat wij niet mogen inschrijven omdat beide bedrijven geen onbeperkte aansprakelijkheid kunnen en mogen accepteren.	11-6-2024	Onbeperkte aansprakelijkheid is niet aan de orde. Aansprakelijkheid betreft alleen componenten die logischerwijs vervangen moeten worden als onderdeel van deze opdracht. Opdrachtgever komt tegemoet aan de zorg en stelt voor per storing een maximale aansprakelijkheid in te stellen van €1.500,00 aan materiaal en € 3.000,00 aan loonkosten inclusief alle toeslagen en uren van werkvoorbereiders, projectleider, assistenten, secretariaten etc. Daar boven zijn de bedragen verrekenbaar mits aangekondigt ten tijde van de storing.
75	Inschrijff ase	CM-070 overdracht OMS systeem	Waarom moeten wij een OMS systeem overdragen, terwijl de OG zelf een OMS systeem heeft?	11-6-2024	ON krijg in de transitiefase de data overgedragen waarna OG inzage houdt in het OMS van de ON. OMS systeem wordt niet overgedragen. Aan het einde van de onderhoudstermijn dient ON data over te dragen aan OG.
76	Inschrijff ase	UT-230 behoudens technische installaties	Welke kosten worden wel vergoed en welke niet, wat wordt er bedoeld met "behoudens technische installatie" dit is voor ons niet smart. Wacht op antwoord bij vraag 9? Voorbeeld slijtlaag vervangen, hoe zit dat in het contract betreft de financiële afhandeling.	11-6-2024	Zie antwoord vraag 60

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscapex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

77	Inschrijff ase	Vraagspecifica tie	Op meerdere plaatsen in de vraagspecificatie wordt gerefereerd naar het instand houden en/of handhaven van een beschreven en vereist instandhoudingsniveau. Kan de OG toelichten wat het huidige instandhoudingsniveau is en wat de eisen zijn m.b.t. het toekomstige instandhoudingsniveau.	11-6-2024	Zie antwoord vraag 65
78	Inschrijff ase	CM-060	OMS verplicht Ultimo in Vraagspec. Het is een UAVGC contract, waarbij de OG niet kan voorschrijven wat de ON moet aanschaffen / gebruiken. Waarom wordt dit nu wel voorgeschreven, dit is niet gebruikelijk en kan eigenlijk helemaal niet. Wij willen een eigen OMS gebruiken en de OG toegang geven tot onze OMS, zodat ze direct inzichtelijk hebben van bv de status van de storing. Is dit akkoord.	11-6-2024	Ultimo is geen eis, mag gelezen worden 'als gelijkwaardig'. Data moet wel uitwisselbaar zijn vanuit de systemen
79	Inschrijff ase	Excel objectenboom o.b.v. decompositie	DE BMI installatie valt onder derden, het maandelijkse onderhoud en kwartaal onderhoud valt dus niet in dit contract, is onze aanneme correct?	11-6-2024	Aanname is niet correct. Jaarlijks onderhoud en keuring laat de OG door Chubb uitvoeren. Maandelijks en kwartaalonderhoud ligt bij de ON.
80	Inschrijff ase	Status installaties	Kunt u aangeven welke installaties reeds vervangen zijn of momenteel worden vervangen?	11-6-2024	zie bijlage voor opgave van de in 2023 en 2024 uitgevoerde vervangingen
81	Inschrijff ase	Garanties	Kunt u een overzicht verstrekken welke garanties nog van toepassing zijn bij het ingaan van het contract?	11-6-2024	niet beschikbaar, eigenlijk alleen van de in 2024 uitgevoerde vervangingen
82	Inschrijff ase	Objectenboom	In de 1e Nvl geeft u bij vraag 1 aan dat de objectenboom is aangepast. Kunt u deze toevoegen aan de documenten?	11-6-2024	Nieuwe objectenboom is toegevoegd aan de nota

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscaplex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

83	Inschrijff ase	Organisatie vs scope werkzaamhed en	Het valt ons op dat de administratieve werkzaamheden in deze opdracht zwaar zijn aangezet in relatie tot de beoogde werkzaamheden. Bent u zich ervan bewust dat om aan alle eisen te voldoen er een behoorlijke administratieve organisatie bij de opdrachtnemer dient te worden opgetuigd. En dat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt?	11-6-2024	De gekozen contractvorm maakt dat de aantoonbaarheid van de werkzaamheden bij de ON ligt. Uitgangspunt is dat het OMS bepalend is voor deze aantoonbaarheid. Wat digitaal kan, mag digitaal.
84	Inschrijff ase	Scope	In de 1e Nvl geeft u bij vraag 8 aan dat de aannemer zelf de inschatting dient te maken hoeveel onderhoud benodigd is om het functioneren te handhaven. De eventueel genoemde frequenties in de objectenboom zijn het minimaal benodigde. U schrijft hier dus zowel een frequentie voor en vraagt een prestatie uit. Voor inschrijvers is het niet in te schatten waarmee nu gerekend dient te worden. Zeker omdat de gehele scope niet beschreven is zoals blijkt uit het antwoord op vraag 2 Nvl. Kunt u bevestigen dat de prijs die ingediend moet worden gebaseerd moet worden op de door u aangeleverde informatie in de objectenboom? Kunt u de ontbrekende werkzaamheden inzichtelijk maken in het kader van level playing field?	11-6-2024	UAV-GC gaat uit van expertise van de inschrijver om de prestatie op orde te houden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat van de OG een frequentie vast gelegd voor de te maken onderhoudsinspanning. Hoewel dat een eenduidige afprijzing tot gevolg kan hebben wijzen, wij de inschrijvers op de eenduidige definitie van de eisen om tot een zelf gekozen onderhoudsregiem te komen wat leidt tot het halen van de gestelde eisen. Het level playingfield bestaat uit een eisenpakket en installatiebeschrijving dat voor alle inschrijvers gelijk is. De bijgevoegde inspectie gegevens moeten maken dat het voor alle inschrijvers gelijkwaardig is de onderhoudsinspanning is in te schatten.
85	Inschrijff ase	US-640	"Opdrachtgever kan het urgentieniveau aanpassen." Wie vanuit opdrachtgever doet dit?	11-6-2024	De technisch beheerder van het sluiscomplex of de dienstdoende sluismeester
86	Inschrijff ase	UT-410	Waar ligt de voorraad opgeslagen? Mogen wij daar ook voorraad opslaan? Wat is de status van de onderdelen?	11-6-2024	De voorraad ligt opgeslagen in de bovenbouw van gebouw 13. Daar is nog enige ruimte vrij. In overleg kunnen andere locaties op de sluis daarvoor ingericht worden. De status van alle reservedelen is 'nieuw in de doos' echter kan enige jaren oud zijn.
87	Inschrijff ase	Asbestrapport	Kunt u een asbest en overige gevaarlijke stoffen rapport aanleveren?	11-6-2024	Ja, die is aanwezig en zal na opdracht op verzoek worden toegeleverd.

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscomplex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

88	Inschrijffase	Status objecten	Wat is de status van de objecten? Stel er komt uit de nulmeting dat er een hoop mankeert, mag opdrachtnemer dit via verbetervoorstellen verhelpen?	11-6-2024	Verbetervoorstellen mogen worden ingediend, in overleg met de technisch beheerder van het sluiscomplex wordt bepaald of het daadwerkelijk uitgevoerd mag worden.
89	Inschrijffase	Contract	“Is aanbestedende dienst bereid in het licht van de aard en omvang van (voornamelijk) onderhoudswerkzaamheden de aansprakelijkheid voor directe schade te beperken tot de opdrachtsom en de aansprakelijkheid voor indirecte schade te beperken tot 10% van de opdrachtsom? Indien u hiertoe niet bereid bent, wat is hiervoor uw argumentatie?	11-6-2024	zie antwoord vraag 74
90	Inschrijffase	Contract	Basisovereenkomst, artikel 18. Vraag: Praktijk leert dat voor technisch complexe projecten geschilbeslechting middels arbitrage zowel voor een opdrachtgever als een opdrachtnemer beter geschikt is dan geschilbeslechting door een gewone rechter. Bovendien heeft arbitrage een korte doorlooptijd en een betere borging van vertrouwelijkheid. Is aanbestedende dienst in heroverweging bereid geschilbeslechting middels arbitrage van toepassing te verklaren?	11-6-2024	Hier gaat OG niet in mee
91	Inschrijffase	Termijn indiening	Gezien de onduidelijkheden in de scope versus prestatieverplichting is het op dit moment nog niet mogelijk voor inschrijvers om een gedegen inschrijving te maken., Hiervoor zijn de antwoorden uit de NvI van cruciaal belang. Wij vragen u daarom om de termijn van indiening te verschuiven met minimaal een maand. Bent u hiertoe bereid?	11-6-2024	Inschrijf termijnen zijn aangepast zie antwoord op vraag 55

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscaplex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

92	Inschrijff ase	Annex XV	Voor zover ingestemd kan worden met de toepasselijkheid van de UAV-gc 2005 (Die als gezegd uit zijn aard niet geschikt is voor onderhoudswerk) kan § 28 UAV-gc niet zomaar worden uitgesloten. Ook bij realisatie van een Werk met aansluitend meerjarig onderhoud is het bepaalde in § 28 UAV-gc van toepassing. Garantieverplichtingen zien verder uitsluitend op overeengekomen garanties en laten het bepaalde in § 28 UAV-gc onverlet. Wilt u dat aanpassen?	11-6-2024	Er is bewust gekozen om een verantwoordelijkheid van keuze onderhoudsmaatregelen bij de ON te leggen waarbij de aansprakelijkheid van de genomen maatregelen ook daadwerkelijk bij de ON ligt.
93	Inschrijff ase	Annex XV	"De Opdrachtnemer garandeert de voor het onderhoud geleverde onderdelen van het Werk gedurende de bij de productspecificatie genoemde periode. Een periode begint na het in gebruik nemen van het onderdeel. Ten aanzien van "De Opdrachtnemer garandeert de voor het onderhoud geleverde onderdelen van het Werk gedurende de bij de productspecificatie genoemde periode. Een periode begint na het in gebruik nemen van het onderdeel." het volgende: Het gaat hier in alle gevallen om garanties van producenten. Die garanties gaan in op het moment van aflevering van de onderdelen. Het risico dat hiermee samenhangt (eerder verlopen van een garantietermijn) kunt u niet bij de Opdrachtnemer beleggen. Dat is in strijd met de wet c.q. de Gids Proportionaliteit. Wilt u de bepaling conform aanpassen? "	11-6-2024	Het is wel degelijk de bedoeling dat ON garandeert dat de toegepaste onderdelen voor de daadwerkelijke gebruiksfase gegarandeerd worden. De keuze om een geleverd onderdeel een dag na verloop van garantie te plaatsen in de installatie is een risico voor de ON en proportioneel ten aanzien van de te verwachten zekerheden voor OG.

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscapex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

94	Inschrijff ase	Annex IV	"De indexeringsfactuur moet binnen 13 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers, waar de indexeringsfactuur betrekking op heeft, zijn ingediend. De verjaringstermijn voor dit soort vorderingen is 5 jaar. Gelieve dit aan te passen. CBS cijfers kunnen ook niet altijd tijdig beschikbaar zijn, dus vandaar verlenging van de 13 weken."	11-6-2024	Er is een nieuwe indexatie regeling toegevoegd aan annex VII, in tegenstelling tot het antwoord op vraag 20 van de eerste nota van inlichtingen is de peildatum voor de verrekening de datum van inschrijving. In plaats van oktober 2023. In tegenstelling tot het antwoord op vraag 18 van de Nvl 1 heeft deze overeenkomst 2x2 jaar verlenging. De verrekening zal daarin doorlopen.
95	Inschrijff ase	CM-070 overdracht OMS systeem	Waarom moeten wij een OMS systeem overdragen, terwijl de OG zelf een OMS systeem heeft? Bedoeld u hiermee de data?	11-6-2024	Zie antwoord vraag 75

3. Bijlagen

- 20230329-TCD 2023.zip
- 240717-0483397-Vraagspecificatie_def2
- 20240717-0483397.100 -Annexen bij de Vraagspecificatie_def2
- 20240529-0483397.100- Inschrijvingsleidraad Deventer_def v2
- Reserve materialen Sluis Deventer
- 20240422-483397-Objectenboom o.b.v. decompositie R0.1
- 2023-00345_IR_Hanzebrug_v2.0
- 2023-00345_IR_Prins-Berhardsluis_v2.0
- 477769-rap-Inspectierapportage – Hanzebruggen Verkeersbrug-V1.0
- 477769-rap-Inspectierapportage – Hanzebruggen Spoorbrug-V1.0
- 477769-rap-Inspectierapportage – Zutphensewegbrug-V1.0
- 477769-rap-Inspectierapportage – Deensesgtraatbrug-V1.0
- 477769-rap-Inspectierapportage – Prins Bernhardsluis-V1.0
- 477769-rap-Inspectierapportage – Havens-V1.0
- 20240612-uitgevoerde vervangingen 2023 en 2024
- 20224-Reserve materialen Sluis Deventer Actueel

2e Nota van Inlichtingen

Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscomplex 2025-2030

projectnummer 0483397.100

19 juli 2024

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere

Copyright ©

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl