



Annexen bij de Vraagspecificatie Hoofdwegennet

Ontwerpen en uitvoeren van Levering en Realisatie van
Bewegwijzering
Zaaknummer: 31180683

Datum: 2-10-2023

Colofon

4.6

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Nationale Bewegwijzeringsdienst Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Datum	2-10-2023
Status	Definitief
Versienummer	2.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	4
Annex II	Planning	6
Annex III	Acceptatieplan	7
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	10
Annex V	Vrijkomende materialen	13
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	14
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	15
Annex VIII	Stelposten	17
Annex IX	Bankgarantie	18
Annex X	Verzekeringen	19
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	20
Annex XII	Vervallen	21
Annex XIII	Informatie	22
Annex XIV	Vervallen	23
Annex XV	Garanties	24
Annex XVI	Prestatiemeten	27

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
	Er zijn door/aan de Opdrachtgever geen vergunningen reeds aangevraagd of verleend.			

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen
	Er worden door de Opdrachtgever in dit kader geen procedures doorlopen.			

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	Er zijn door de Opdrachtgever geen kabels en leidingen reeds aangepast vóór de datum van opdracht. Er zijn bij de Opdrachtgever geen kabels en leidingen bekend die niet mogen worden aangepast.
2	
3	

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1	De Opdrachtgever heeft met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht geen afspraken gemaakt over de technische oplossing en doorlooptijden.			
2				
3				

Annex II Planning

In overeenstemming met het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	De mijlpalen worden per nadere overeenkomst bepaald	
2		
3		
4		
5		

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal digitale exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, PM100
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, IV100
Projectbeheersing				
Beschrijving Planningsproces	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, PL020
Overall-planning	1 week na ontvangst eerste nadere uitvraag. Acceptatie geldt voor de eerste overall-planning van de contractperiode	1	1 week	Vraagspecificatie Proces, PL100
Detailplanning	Indien in nadere uitvraag is vermeld dat detailplanning is vereist. 1 week na opdrachtverlening op nadere overeenkomst. Acceptatie geldt voor de eerste detailplanning van de contractperiode	1	1 week	UAV-GC 2005 § 7 lid 2 Vraagspecificatie Proces, PL200
Aanbieding met staat van ontleding van de opdrachtsom	Conform nadere uitvraag	1	Afhankelijk van opdracht wegbeheerder.	Vraagspecificatie Proces, FM100

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal digitale exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
			Acceptatie vindt plaatst d.m.v. het verstrekken van een nadere overeenkomst	
Termijnstaat	Minimaal 2 weken voor aanvraag Prestatie Verklaring (PV)	1	2 weken	Vraagspecificatie Proces, FM200, FM295
beschrijving van processen met betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde)	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, DU010
Omgevingsmanagement				
Verkeersmanagementplan. Ter acceptatie in te dienen bij het betreffende verkeersloket van RWS	Conform wens RWS verkeersloket	Conform wens RWS verkeersloket	10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie proces, VM100
Faseringsplan verkeersmaatregelen. Ter acceptatie in te dienen bij het betreffende verkeersloket van RWS	Conform wens RWS verkeersloket	Conform wens RWS verkeersloket	10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM200
Verkeersmaatregelenplan. Ter acceptatie in te dienen bij het betreffende verkeersloket van RWS	Conform VM420 en VM430	Conform wens RWS verkeersloket	Hindercat. A: 15 werkdagen B, C en D: 10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM400
Procesbeschrijving Incidentmanagement. Ter acceptatie in te dienen bij het betreffende verkeersloket van RWS	Conform wens RWS verkeersloket	Conform wens RWS verkeersloket	Conform wens RWS verkeersloket	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM500
Projectplan conform WSCS-OCE	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, CE030
Technisch management				
Procesbeschrijving levering gegevens	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, LG020
Verschil tussen de gebouwde situatie en de gegevens in het bewegwijzeringsplan	In afleverdossier (OP100) en opleverdossier (OP200)	1	2 weken	Vraagspecificatie Proces, UV050

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal digitale exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V-strategie	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	3 weken na opdrachtverlening	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, VV120
Afleverdossier	Binnen 3 weken nadat een betaalpost is afgerond. Tegelijk met aanvraag Prestatie Verklaring (PV).	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	Binnen 12 weken na uitvoering gereed. Tegelijk met aanvraag Prestatie Verklaring (PV).	1	3 weken	Vraagspecificatie Proces, OP200
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Minimaal 2 weken voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	1	2 weken	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal digitale exemplaren	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst			
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11sub c	art.11 sub d
Projectmanagement			
Alle ernstige ongevallen	Terstond	1	Vraagspecificatie Proces, IV060
SCL certificaat	90 dagen na opdrachtverlening	1	Vraagspecificatie Proces, VL020
Voortgangsrapportage	Elk kwartaal, binnen 5 werkdagen na afloop van dat kwartaal	1	Vraagspecificatie Proces, IN100
Projectbeheersing			
Overall-planning	Wekelijks. Te starten direct na acceptatie Overall-planning	1	Vraagspecificatie Proces, PL100
Detailplanning	Indien in nadere uitvraag is vermeld dat detailplanning is vereist. 1 ^e detailplanning: 1 week na opdrachtverlening op nadere overeenkomst. 2 ^e en volgende detailplanningen: na elke wijziging van de detailplanning.	1	Vraagspecificatie Proces, PL200
Kopie bouwplaats-ID administratie	Nader te bepalen	1	Vraagspecificatie Proces, AB220
CO ₂ -Bewust certificaat of specifieke bewijsstukken t.a.v. het aangeboden CO ₂ -ambitieniveau	Binnen 12 maanden na opdrachtverlening en vervolgens elke 12 maanden	1	Vraagspecificatie Proces, CO030
Geprognosticeerde CO ₂ -footprint en projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO ₂ -reductie	Binnen 12 maanden na opdrachtverlening en vervolgens elke 12 maanden	1	Vraagspecificatie Proces, CO040,
Maatregelen met betrekking tot CO ₂ -reductie op grond van het aangeboden CO ₂ -ambitieniveau	Binnen 12 maanden na opdrachtverlening en vervolgens elke 12 maanden	1	Vraagspecificatie Proces, CO050

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal digitale exemplaren	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst			
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11sub c	art.11 sub d
CO ₂ -eindrapportage	1 maand voor einde raamovereenkomst	1	Vraagspecificatie Proces, CO060
Eindrapportage MKI-waarde	1 maand voor einde raamovereenkomst	1	Vraagspecificatie Proces, DU070
Omgevingsmanagement			
Schriftelijke melding beschadiging aan kabel of leiding	Onverwijld	1	Vraagspecificatie Proces, KL240
Informatie en resultaten van (bureau)onderzoeken.	Zo spoedig mogelijk	1	Vraagspecificatie Proces, CE040
De conform de CS-000 verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) verbaal van oplevering	Zo spoedig mogelijk	1	Vraagspecificatie Proces, CE050
Vooropnamerapport	Binnen 8 dagen nadat vooropnamerapport is gereed gekomen	1	Vraagspecificatie Proces, BS170
Plan van aanpak mbt het meten van trillingen	Nader te bepalen	1	Vraagspecificatie Proces, BS220
Alle gegevens over de wijze van uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden	Binnen 5 werkdagen na de concrete aanwijzing	1	Vraagspecificatie Proces, BS300
Melding van schade.	Terstond, uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de schade.	1	Vraagspecificatie Proces, BS310
Technisch management			
Bewijs van levering van de data aan DINO	Gelijktijdig met opleverdossier	1	Vraagspecificatie Proces, GO110
(Tijdelijke) beperkingen van doorrijprofielen	2 maanden vóór de start van de voorgenomen beperking	1	Vraagspecificatie Proces, Data 17,
Inkoopmanagement			
Informatie zelfstandige hulppersonen in het kader van artikel 2.79 leden 2 en 3 van de aanbestedingswet	Zodra de gegevens bekend zijn	1	Vraagspecificatie Proces, IM020
Resultaat quickscan conform de handleiding 'Quickscan	Zodra het resultaat bekend is	1	Vraagspecificatie Proces, IM030

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal digitale exemplaren	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst			
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11sub c	art.11 sub d
nationale veiligheid bij inkopen en aanbesteden'			

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1.

Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast
5. Te verwijderen objecten, elementen en onderdelen dienen zodanig zorgvuldig te worden gedemonteerd én afgevoerd dat alle componenten, met uitzondering van bevestigingsmaterialen, in beginsel herbruikbaar zijn.

Artikel 2.

Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 3.

Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Materialen die afgevoerd moeten worden naar depot wegbeheerder
2. Materialen die ten behoeve van later hergebruik bewaard moeten worden

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Een overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht , wordt, indien bekend, bij de nadere uitvraag vermeld.		

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van de voor verrekening in aanmerking komende tarieven dient de volgende index te worden gehanteerd:

Voor werkzaamheden: (PR en PV artikelnummers)

de CBS index voor de Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010=100. En dan deelgebied 42/43 Grond-, weg- en waterbouw.

<http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=82261ned&D1=0&D2=0&D3=20-26&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T>

Voor materialen: (ML en MR artikelnummers)

De CBS Index voor Productprijzen (PPI) afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100, met filter (PRODCOM) op afdeling C Industriële producten, Sectie en afdelingen, tabel 25 "Werken van metaal, andere dan machines, toestellen en werktuigen".

<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83935NED/table?ts=1646649862189>

2. De indexcijfers verschijnen vier keer per jaar. Gepubliceerde indexcijfers kunnen voorlopig zijn. Voorlopige indexcijfers worden voor de verrekening als definitief beschouwd. Er vindt geen herberekening en verrekening plaats na het definitief worden van toegepaste voorlopige indexcijfers.
3. De indexering vindt plaats op de staat van prijzen per eenheid, ingediend bij inschrijving.

Artikel 3 Verrekening

1. De eerste indexering vindt plaats bij de tweede kwartaalwisseling na ingangsdatum raamovereenkomst en vervolgens elk kwartaal zolang de raamovereenkomst duurt.

2. Op reeds uitgebrachte aanbiedingen ten behoeve van nadere overeenkomsten en op reeds opgedragen nadere overeenkomsten wordt geen indexering toegepast.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing op ROK niveau. Op NOK niveau zijn stelposten mogelijk. Deze worden in de nadere uitvraag uitgewerkt.

Annex IX Bankgarantie

Niet van toepassing.

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Projectspecifieke informatie wordt, indien bekend, bij de nadere uitvraag verstrekt.

Annex XIV Vervallen

Annex XV

Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De wegbeheerder en/of Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, zodanig dat:

de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en

- het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren en
- het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt gehouden.

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk

De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen.

2. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen

- a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat:
 - Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten opzichte van de eis (0,75 m) bepaald van de naastliggende verharding dan wel wegberm, niet voorkomt;
 - In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen de toleranties conform paragraaf 8.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).
- b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat optredende roestvorming aan de geleiderailconstructies beperkt blijft tot klasse I of II, omgevingsklasse B (afnamesnelheid is vastgesteld op 2 µm/jaar) conform tabel 9.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).

3. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum van oplevering dat de conserveringssystemen voldoet aan de navolgende eisen:

- a. een geconserveerd onderdeel mag slechts corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dan klasse Ri 1, volgens NEN-EN-ISO 4628-3;
- b. een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de conserveringslagen heeft $\geq 5,0$ MPa, volgens NEN-EN-ISO 16276-1;
- c. slechts onthechting / afbladdering mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-5;
- d. slechts blaarvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-2;
- e. slechts scheurvorming mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-4, in het totale conserveringssysteem dan wel in één van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken.

Het al dan niet optreden van gebreken wordt getoetst op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als totaal. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen.

4. Bewegwijzeringsbord

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 12 (twaalf) jaar na oplevering dat het bewegwijzeringsbord voldoet aan de volgende eisen:

- a. Het beeldvlak niet loslaat van de drager;
- b. Er geen beschadigingen in het beeldvlak optreden zoals bijvoorbeeld onthechting, vouwen, plooiën, scheuren of craquelé.

5. Verlichtingsunit

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar na oplevering dat de verlichtingsunit voldoet aan de gestelde eisen uit de overeenkomst.

6. Boeteregeling garanties

Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst – tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd en wel als volgt:

- tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € 500,--;
- tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € 500,--;
- tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € 500,--.

7. Garantietermijnen hergebruik

Bij hergebruik van materialen waarvan de oorspronkelijke garantietermijn is verstreken, worden de termijnen, zoals in deze Annex XV vermeld, gehalveerd. Dit geldt niet voor de termijn genoemd in artikel 4.

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden door Opdrachtnemer in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.