

Klant specifieke eisen:

- Indien nieuw project mogelijke schouw op locatie/globespotter meenemen, dit i.v.m. de bewegwijzering die de provincie zelf heeft geplaatst en bij de NBd dus niet bekend zijn.
- UIT-borden plaatsen op flespalen.
- Masten voor portalen en borden: NIET gecoat, maar thermisch verzinkt
- Masten handwegwijzers (groot en klein) en fietswegwijzers: NIET gecoat, maar thermisch verzinkt.
- Masten lichtwegwijzers en overige masten: NIET gecoat, maar thermisch verzinkt.
- De masten worden tot 500mm boven het maaiveld voorzien van epoxycotating in de kleur zwart.
- Voor de onderste arm welke deels of geheel boven de rijbaan wordt gehangen dient een vrije doorrijhoogte van minimaal 5M in acht te worden genomen.
- Borden en stellingen dienen te zijn uitgevoerd in staal.

Vergunningen en ontheffingen	Verkeersmaat-regelen Prov. wegen	Verkeers-loket
------------------------------	----------------------------------	----------------

[https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/verkeersmaatregelen-op-of-langs-de-provinciale-weg/#:~:text=Hiervoor%20kunt%20u%20\(kosteloos\)%20een,via%20verkeersloket%40provinciegroningen.nl](https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/verkeersmaatregelen-op-of-langs-de-provinciale-weg/#:~:text=Hiervoor%20kunt%20u%20(kosteloos)%20een,via%20verkeersloket%40provinciegroningen.nl)

Voeding	Swarco	Michel Kral	06 36 12 99 32	michel.kral@swarco.com
---------	--------	-------------	----------------	--

In het verleden had de Provincie Groningen het logo rechtsonder in de kies.
Vanaf 2017 lijkt dit logo niet meer te worden geëist.

<https://www.bodemloket.nl/kaart>