

Gemeente Barneveld
Herinrichting sportpark Norschoten
Aanleg kunstgrasvelden
Datum: 02-02-2024
Grondbalans

	Omschrijving	Opp. m2	Totaal ontgraven (m1)	Besteks- postnr(s).	Ontgraven(m3) humeus zand	Totaal aanvullen (m1)	Besteks- postnr(s).	Aanvullen(m3)		
								M3.d- zand	zand voor zandbed	humeus zand
	veld 2									
1	Kunstgrasveld tot 1 meter buiten de belijning	6731	0,35	210010	2356	0,16	510040	1077		
2	Uitloopstrook vanag 1 meter buiten de belijning	929	0,38	210020	353	0,25	510030	232		
3	tegels rondom het veld	187	0,38	210020	71	0,32	230010		60	
4	verharding noordwesthoek veld	200				0,09	230020		18	
	Totaal				2780			1309	78	0
	veld 3									
5	Zuidelijk deel veld 3 ontgraven	3988	0,30	210030	1196					
6	kunstgrasveld	3806	0,38	210030	1408	0,25	510050	952		
7	nieuwe inrit veld 3	14	0,30	210030	4	0,20	230030		3	
8	tegels rondom het veld	412	0,38	210030	157	0,25	230030		103	
9	beplanting	161				0,39	230040			63
10	grond aanvullen langs rijweg	93				0,10	230040			9
	Totaal				2765			952	106	72