

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	VERHARDING				
110010	Opbreken betonbanden 100x200 mm	m	841,00	V	
110020	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	35,00	V	
110030	Opbreken betontegels 300x300 mm (< 1,5 m)	m2	104,00	V	
110040	Opbreken betontegels 300x300 mm (> 1,5m)	m2	202,00	V	
110050	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	230,00	V	
110060	Opbreken betontegels 400x600 mm streklaag	m2	82,00	V	
110070	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	65,00	V	
110080	Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,50	V	
12	HEKWERK				
120	OPNEMEN HEKWERK				
120010	Verwijderen leunhekwark veld 3	m	237,00	V	
120020	Verwijderen leunhekwark veld 2	m	48,00	V	
120030	Verwijderen ballenvanger 5m	m	30,00	V	
120040	Verwijderen ballenvanger 5m	m	68,00	V	
120050	Verwijderen hekwark 2 m	m	9,00	V	
120060	Verwijderen hek, dubbele poort 2 m hoog	st	1,00	V	
121	STAANDERS ONTDOEN VAN GROND				
121010	Staanders hekwerken ontdoen van grond. 60 mm 2m	st	43,00	V	
121020	Staanders hekwerken ontdoen van grond. 89 mm 4,5 m	st	5,00	V	
121030	Staanders hekwerken ontdoen van grond. 89 mm 6,5 m	st	29,00	V	
13	BEREGENING				
130010	Verwijderen sproeiers	st	24,00	V	
130020	Verwijderen beregeningsleiding 63 mm	m	850,00	V	
130030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	V	
14	DRAINAGE EN RIOLERING				
140010	Verwijderen drainage 65 mm	m	38,00	V	
140020	Graven en aanvullen werkput.	st	1,00	V	
140030	Verwijderen kolk.	st	1,00	V	
140040	Opnemen van lijngoot	m	2,00	V	
15	VELDINRICHTING				
150010	Verwijderen grondpotten hoekvlagstok.	st	8,00	V	
150020	Opnemen dug-outs.	st	6,00	V	
150030	Verwijderen voetbaldoelen.	st	4,00	V	
16	VERLICHTING				
160010	Ontkoppelen grondkabel.	st	6,00	V	
160020	Verwijderen aansluitsnoer.	st	6,00	V	
160030	Verwijderen verlichtingsarmatuur.	st	8,00	V	
160040	Verwijderen voorschakelapparatuur.	st	8,00	V	
160050	Verwijderen verlichtingsobject.	st	6,00	V	
160060	Verwijderen grondkabel verlichting incl grondwerk.	m	300,00	V	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
210010	Grond ontgraven uit voetbalveld 2	m3	2.356,00	V	
210020	Grond ontgraven uit voetbalveld 2 (rand)	m3	424,00	V	
210030	Grond ontgraven uit voetbalveld 3 (30 cm)	m3	1.196,00	V	
210040	Grond ontgraven uit voetbalveld 3 (37 cm)	m3	1.596,00	V	
22	GROND VERVOEREN				
220010	Grond vervoeren.	m3	5.491,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220020	Grond vervoeren.	m3	72,00	V	
220030	Grond vervoeren.	m3	72,00	V	
23	GROND VERWERKEN				
230010	Grond verwerken in cunet verharding veld 2	m3	60,00	V	
230020	Grond verwerken in cunet verharding hoek veld 2	m3	18,00	V	
230030	Grond verwerken in cunet verharding rondom veld 3	m3	106,00	V	
230040	Grond verwerken in terrein	m3	72,00	V	
24	GROND DEPOT				
240010	Grond verwerken in depot	m3	5.491,00	V	
240020	Grond verwerken in depot	m3	72,00	V	
240030	Grond ontgraven uit depot	m3	72,00	V	
25	GROND BEWERKEN				
250010	Verdichten grond.	m2	254,00	V	
250020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	813,00	V	
3	KABELS EN LEIDINGEN				
30	DRAINAGE				
300010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.915,00	V	
300020	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.065,00	V	
300030	Doorsteken drains van horizontale drainage. (10 m)	m	180,00	V	
300040	Doorsteken drains van horizontale drainage. (10 m)	m	190,00	V	
31	STRAATKOLKEN EN LIJNGOOT				
310010	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	
310020	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	4,00	V	
310030	Aanbrengen van lijngoot	m	2,00	V	
310040	Aanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.	m	20,00	V	
310050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 125 mm	st	18,00	V	
310060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 125 mm	st	6,00	V	
310070	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	V	
4	VERHARDING				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
410010	Aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel	m2	9,00	V	
410020	Aanbrengen straatlaag (gem. 50 mm)	m2	9,00	V	
410030	Afwerken zandbed.	m2	840,00	V	
42	BANDEN				
420010	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	687,00	V	
420020	Aanbrengen opsluitbanden van beton (r=3)	m	37,68	V	
420030	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm (beton)	m	50,00	V	
420040	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	119,00	V	
420050	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 200 mm (recht)	m	6,50	V	
420060	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm	st	20,00	V	
420070	Pasmaken van geleidebanden 50/200 x 200 mm	st	2,00	V	
43	BETONTEGELS				
430010	Aanbrengen betontegels. 300x300 mm	m2	440,00	V	
430020	Leveren betontegels 300x300 mm	st	2.519,00	V	
430030	Aanbrengen betontegels. 400x600 mm	m2	261,00	V	
430040	Leveren betontegels 400x600 mm	st	815,00	V	
430050	Aanbrengen betontegels. 300x300 mm	m2	19,00	V	
44	BETONSTRAATSTENEN				
440010	Aanbrengen betonstraatstenen. (KV, KF)	m2	7,00	V	
440020	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	15,46	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440030	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk	m2	15,46	V	
440040	Pasmaken van bestratingsmateriaal. BSS	m	50,00	V	
45	SCHOONLOOPRROOSTERS				
450010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x300	m	24,00	V	
450020	Pasmaken van betonbanden. 100x300	st	8,00	V	
450030	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	39,00	V	
450040	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm	st	10,00	V	
450050	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	15,00	V	
450060	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	10,00	V	
450070	Aanbrengen borstelmat 1500 x 1000 mm	st	4,00	V	
450080	Aanbrengen schoonlooprooster 1000 x 600 mm	st	15,00	V	
46	GATEN IN BETONTEGELS				
461	GATEN MAKEN IN ELEMENTENVERHARDING				
461010	Boren gaten in betontegels leunhek en terreinhek	st	82,00	V	
461020	Boren gaten in betontegels hekwerken	st	43,00	V	
461030	Boren gaten in betontegels t.b.v. poorten	st	10,00	V	
461040	Boren gaten in betontegels t.b.v. lichtmasten	st	10,00	V	
462	GATEN DICHTEN IN ELEMENTENVERHARDING				
462010	Dichten gaten rondom staanders leunhek en terreinhek	st	82,00	V	
462020	Dichten gaten rondom staanders ballenvangers	st	43,00	V	
462030	Dichten gaten rondom poortstaanders.	st	10,00	V	
462040	Dichten gaten rondom lichtmasten	st	10,00	V	
5	KUNSTGRAS				
51	ZANDONDERBOUW				
510010	Egaliseren.	are	67,31	V	
510020	Egaliseren.	are	41,60	V	
510030	Aanbrengen onderbouw rand veld 2	m2	929,00	V	
510040	Aanbrengen onderbouw veld 2	m2	6.731,00	V	
510050	Aanbrengen onderbouw veld 3	m2	3.806,00	V	
52	FUNDERING				
520010	Aanbrengen sportspecifieke fundering veld 2	m2	7.660,00	V	
520020	Aanbrengen sportspecifieke fundering veld 3	m2	3.806,00	V	
53	KUNSTGRAS				
530010	Aanleggen kunstgrassportveld voetbal veld 2	st	1,00	V	
530020	Aanleggen kunstgrassportveld voetbal veld 3	st	1,00	V	
530030	Leveren reserve penaltystip	st	4,00	V	
530040	Leveren stuk kunstgras	st	2,00	V	
6	TERREIN EN VELDINRICHTING EN GROENVOORZIENING				
61	HEKWERKEN VELD 2				
610010	Aanbrengen leunhek 1,20 m met dubbelstaafmat	m	51,00	V	
610020	Aanbrengen leunhek 1,20 m met dubbelstaafmat (groen)	m	12,00	V	
610030	Omdraaien draairichting dubbele poort	st	1,00	V	
610040	Aanbrengen enkele toegangspoort 1,25 m breed	st	1,00	V	
62	HEKWERKEN VELD 3				
620010	Aanbrengen leunhek 1,20 m met dubbelstaafmat	m	64,00	V	
620020	Aanbrengen ballenvanger 5,0 m hoog (tussenstaanders)	m	31,32	V	
620030	Aanbrengen ballenvanger 5,0 m hoog	m	72,10	V	
620040	Aanbrengen hekwerk dubbelstaafmat 2 m	m	76,00	V	
620050	Aanbrengen dubbele poort	st	1,00	V	
620060	Aanbrengen enkele toegangspoort 1,25 m breed	st	3,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
620070	Aanbrengen dubbele toegangspoort. 2m hoog	st	1,00	V	
63	LEVEREN HEKWERKMATERIALEN				
630010	Leveren staanders 4,5 m	st	1,00	V	
630020	Leveren staanders 6,5 m	st	8,00	V	
630030	Leveren dubbelstaafmat 1,0 m	st	40,00	V	
630040	Leveren dubbelstaafmat 2,0 m	st	7,00	V	
630050	Leveren buizen 60 mm	m	15,00	V	
630060	Leveren staanders 2,2 m	st	6,00	V	
630070	Leveren buizen 40 mm	m	11,00	V	
64	VELDINRICHTING				
640010	Aanbrengen dug-outs	st	6,00	V	
640020	Aanbr. inrichting kunstgrassportveld hoekvlag	st	4,00	V	
640030	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld.	st	2,00	V	
640040	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld. - jeugddoel	st	4,00	V	
65	VERLICHTING				
650010	Opstellen lichttechnisch ontwerp	EUR		N	
650020	Bekabeling lichtinstallatie	EUR		N	
650030	Aanbrengen lichtmanagementsysteem	EUR		N	
650040	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	4,00	V	
650050	Keuring veldverlichting	EUR		N	
66	GROENVOORZIENING				
661	GRAS				
661010	Zaaïen randstroken	are	1,00	V	
662	BEPLANTING				
662010	Maken plantgat.	st	620,00	V	
662020	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek).	st	620,00	V	
662030	Watergeven sierplantsoen.	st	6.200,00	V	
662040	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	620,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
810220	Inzetten werknemer. zelfstandig stratenmaker	uur	16,00	V	
810330	Inzetten werknemer.- zelfstandig Opperman	uur	16,00	V	
810440	Inzetten werknemer. - zelfstandig grondwerker	uur	8,00	V	
810550	Inzetten tractor.	uur	8,00	V	
810660	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
810770	Gebruik meetinstrumenten.	EUR		N	
82	RIJPLATEN				
820010	Aanbrengen rijplaten. veld 2	m	300,00	V	
820020	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
820030	Verwijderen rijplaten.	m	300,00	V	
820040	Aanbrengen rijplaten. gronddepot veld 2	m	150,00	V	
820050	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
820060	Verwijderen rijplaten.	m	150,00	V	
820070	Aanbrengen rijplaten. veld 3	m	125,00	V	
820080	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
820090	Verwijderen rijplaten.	m	125,00	V	
820100	Aanbrengen rijplaten. gronddepot veld 3	m	150,00	V	
820110	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
820120	Verwijderen rijplaten.	m	150,00	V	
83	BOUWHEK				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830010	Aanbrengen tijdelijke afrastering (bouwhek) veld 2	m	100,00	V	
830020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
830030	Verwijderen tijdelijke afrastering	m	100,00	V	
830040	Aanbrengen tijdelijke afrastering (bouwhek) veld 2	m	120,00	V	
830050	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
830060	Verwijderen tijdelijke afrastering	m	120,00	V	
830070	Aanbrengen tijdelijke afrastering (bouwhek) depot	m	100,00	V	
830080	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
830090	Verwijderen tijdelijke afrastering	m	100,00	V	
830100	Toepassen afscherming ondergrond t.b.v depot	EUR		N	
84	REVISIE				
840110	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie	EUR		N	
85	OPSTELLEN PLANNEN EN OMGEVINGSWET				
850010	Opstellen gedetailleerd werkplan en algemeen tijdschema Betreft: het opstellen van een gedetailleerd	EUR		N	
850020	Meldingen omgevingsdienst	EUR		N	
86	VERKEERSPLAN				
860020	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
860030	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
860040	Toepassen alle benodigde verkeersmaatregelen	EUR		N	
87	PROEFSLEUVEN				
870110	Graven proefsleuf.	m	60,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost algemeen	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost pro-gran veld 2	EUR	110.000,00	V	
950030	Stelpost pro-gran veld 3	EUR	55.000,00	V	
950040	Stelpost richten ballenvanger	EUR	5.000,00	V	
950050	Stelpost herstellen drainage	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				