

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Bestek met kenmerk: 2023-131

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

1. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd.

- Fase 1 - Aanleggen kunstgras voetbalveld 2
Fase 2 - Aanleggen kunstgras voetbalveld 3

- Fase 1
- De werkzaamheden kunnen starten op maandag 6 mei 2024;
- De oplevering vindt plaats na goedkeuring van kunstgrasveld 2 op uiterlijk op vrijdag 21 juni 2024.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,--) per dag, exclusief btw na de eerste oplevering, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

- Fase 2
- De werkzaamheden kunnen starten na goedkeuring van kunstgrasveld 2;
- De oplevering vindt plaats na goedkeuring van kunstgrasveld 3 op uiterlijk op vrijdag 2 augustus 2024.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,-per dag, exclusief btw na de eerste oplevering, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

2. De eind oplevering voor hoofdstuk 7 beheer en onderhoud vindt plaats 10 jaar na goedkeuring van de kunstgrasvelden op 2 augustus 2034.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek. nr.:	datum:	omschrijving:
23131-OT-1-1	02-02-2024	Opruimingstekening veld 3
23131-OT-1-2	02-02-2024	Opruimingstekening veld 2
23131-UT-2-1	02-02-2024	Uitvoeringstekening veld 3
23131-OT-2-2	02-02-2024	Uitvoeringstekening veld 2
23131-PT-3	02-02-2024	Profielen veld 3
23131-PT-4	02-02-2024	Profielen veld 2
23131-RT-5A	13-03-2024	Rijroute naar gronddepot
23131-DT-6	13-03-2024	Depot en rijplatenbaan

02

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03

KWALITEITSBORGING

04

BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
110030							Hoeveelheid gewijzigd			
110030	831703						Opbreken betontegels. Betreft: verwijderen betontegels Situering: 2 zijden langs veld 3 en t.p.v. dug-outs veld 2 Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm 9 Hele tegels pakketteren na ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 110050 Afmeting pakket ter keuze aannemer 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 430010 Hele betontegels (ca. 60 m2) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	104,00 V	
110040							Hoeveelheid gewijzigd			
110040	831703						Opbreken betontegels. Betreft: verwijderen betontegels Situering: noordwestelijke hoek veld 2 en en t.p.v. poorten veld 2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm 9 Hele tegels pakketteren na ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 110050 Afmeting pakket ter keuze aannemer 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 430010 Hele betontegels (ca. 170 m2) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	202,00 V	
110050							Hoeveelheid gewijzigd			
110050	831503						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: betontegels 300x300 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 110030 en 110040 Betontegels 7 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer 9	m2	230,00 V	
210030							Situering aangepast.			
210030	220101						Grond ontgraven uit voetbalveld 3 Betreft: grond ontgraven uit voetbalveld 3 Situering: voetbalveld 3 zuidelijk deel: 30 cm ontgraven Grondsoort: 0 - 0,30 m - mv top laag vervoeren volgens bestekspostnr. 220010 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m 1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 72 m 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.196,00 V	
210040							Situering aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
210040	220101						Grond ontgraven uit voetbalveld 3 Betreft: grond ontgraven uit voetbalveld 3 Situering: voetbalveld 3 inclusief verharding t.p.v. nieuw kunstgrasveld: 38 cm ontgraven Grondsoort: humeus zand vervoeren volgens bestekspostnr. 220010 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,38 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 72 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.596,00 V		
240010			1				hoeveelheid ter inlichting gewijzigd				
240010	220301						Grond verwerken in depot Betreft: grond verwerken in depot Situering: nieuwe natuurgrasvelden Grondsoort: humeus zand - grond vervoerd volgens bestekspostnr. 220010 Hoogte 3 m Bovenoppervlakte 2000 m2 Taluds 1 : 2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m 9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010, 210020, 210030 en 210040	m3	5.491,00 V		
		5						m3			5.491,00 I
			4								
				1							
					4						
240020							hoeveelheid ter inlichting gewijzigd				
240020	220301						Grond verwerken in depot Betreft: grond verwerken in depot Situering: werkterrein kunstgrasvelden Grondsoort: humeus zand - grond vervoerd volgens bestekspostnr. 220020 Hoogte 2 m Bovenoppervlakte 50 m2 Taluds 1 : 2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210040	m3	72,00 V		
		5						m3			72,00 I
			4								
				1							
					3						
420010							verwijzing naar levering toegevoegd				
420010	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden Situering: veld 2 en 3 Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostnr. 110010 Geleverd bij bestekspostnr. 420040 kleur: grijs	m	687,00 V		
		2						st			657,00 I
				5				st			30,00 I
420040							Hoeveelheid gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
420040	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: leveren tekortkomende banden t.b.v. bestekspostnr. 420030 en 450030 Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st	119,00	V		
				5				st			119,00	L
					1							
						1						
430010							Hoeveelheid gewijzigd					
430010	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: ten noorden en westen van veld 2 en 3 Betreft: aanbrengen betontegels 300x300 mm Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs Vrijgekomen bij bestekspostnr. 110030 Geleverd bij bestekspostnr. 430020 Afstrooien met brekerzand	m2	440,00	V		
			2									
				2								
					2							
						1		st			2.321,00	I
								st			2.519,00	I
								m3			4,40	L
430020							Hoeveelheid gewijzigd					
430020	831604						Leveren betontegels. Betreft: leveren tekortkomende betontegels t.b.v. bestekspostnr. 430010 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st	2.519,00	V		
					1			st			2.519,00	L
						1						
430050							Bestekspost toegevoegd					
430050	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: poorten veld 2 Betreft: aanbrengen betontegels 300x300 mm Totale breedte tot 1,50 m In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs Vrijgekomen bij bestekspostnr. 110040 Afstrooien met brekerzand	m2	19,00	V		
					1							
				2								
					2							
						1		st			209,00	I
								m3			0,19	L
450010							hoeveelheid gewijzigd					
450010	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: enkele poorten veld 2 en 3 Op zandbed Profiel 100 x300 mm kleur: grijs	m	24,00	V		
					2							
						9		st			24,00	L
450020							hoeveelheid gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
450020	831502		2				Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken opsluitbanden D.m.v. zagen Profiel 100 x300 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	8,00 V		
450050							hoeveelheid gewijzigd				
450050	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: schoonlooprooster en borstelmat poorten Totale breedte tot 1,50 m streklag Op zandbed 9 Betonstraatstenen: type waterpasserend standaard keiformaat 1 Afstrooien met brekerzand	m2	15,00 V		
450070							hoeveelheid gewijzigd				
450070	639999						Aanbrengen borstelmat 1500 x 1000 mm Situering: veld 2 en 3 enkele poorten Betreft: borstelmat met T-profiel Fabrikant: Jobo Borstelfabriek B.V. o.g. Materiaal: gerecycled kunststof v.v. nylon borstelharen en een stalen t-profiel Afmeting: 2500 x 1000 mm Totale hoogte: ca. 110 mm Kleur borstelharen: zwart Plaatsen op betonstraatstenen aangebracht volgens bestekspostnr. 450050 Bovenzijde borstelmat op gelijke hoogte met naastgelegen elementenverharding aanleggen.	st	4,00 V		
								st			4,00 L
520020							situering gewijzigd				
520020	712203						Aanbrengen sportspecifieke fundering. Situering: veld 3 Betreft: aanbrengen fundering van lava 9 Lava: - te voldoen aan aanbevelingen van sportinfrastructuur - laagdikte minimaal 100 mm - niet vormgegeven bouwstof - steenmengsel van natuurlijk gesteente Aanleggen volgens voorschriften sportinfrastructuur en uitvoeringstekening	m2	3.806,00 V		
			9					ton			686,00 L
610020							Kleur gewijzigd naar RAL 6009 (groen)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
610020	103199							Aanbrengen leunhek 1,20 m met dubbelstaafmat (groen) Betreft: aanbrengen leunhek met dubbelstaafmat Situering: voor de dug-outs veld 4 Totale hoogte boven maaiveld: 1,20 m Staanders: h.o.h. ca. 2,58 m - buisprofiel diam.: 60,3 mm - wanddikte: 2,8 mm - kleur: RAL 6009 (groen) - totale lengte 2,20 m - v.v. Kee klamp buiskoppelingen t.b.v. doorvoer leunbuis - staander ca. 1,00 m pneumatisch in de grond gedreven - afdekplaat en stelling: buitendiameter 120 mm, kleur: RAL 6009 (groen) Hekwerk voorzien van een buisligger Leunbuis op ca. 1,20 m boven maaiveld. - buitendiam.: 40 mm - wanddikte: 2,5 mm - kleur: RAL 6009 (groen) - buisligger onderling verbinden aan staanders. Staafmat - hoogte: 1000 mm - kleur: RAL 6009 (groen) - maaswijdte: 50 x 200 mm - dubbele horizontale staven diam.: 8 mm - enkele verticale staven diam.: 6 mm Middels 4 langlipbeugels per staander en voorzien van RVS nyloc borgmoeren - incl. hoek en eindpalen	m m	12,00 V	12,00 L
640010								bevestigen middels betonpoeren			
640010	639999							Aanbrengen dug-outs Betreft: dug-outs aanbrengen Situering: veld 3 (3 meter) veld 2 (4 meter) veld 4 (4 meter) Dug-out - vrijgekomen bij bestekspostnr. 150020 Dug-out: - lengte: 3 tot 5 meter - Hoogte: 2 m - Diepte: 1,5 m - Materiaal: aluminium en polycarbonaat - incl. houten zitbank - incl. benodigd grondwerk Bevestigen aan betonpoeren - betonpoer gewicht minimaal 75 kg/st. - bevestigen middels RVS-keilbout - inclusief grondwerk	st st st	6,00 V	6,00 I 24,00 L
640040								Verplaatsbare doelen i.p.v. vaste doelen en hoeveelheid gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6							
640040	712304						Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld. Betreft leveren en aanbrengen verplaatsbaar voetbaldoel 5x2 kruiwagen ComFix. Inrichtingsmaterialen: Verplaatsbaar voetbal jeugdgoal (leverancier Skor o.g.) - 2 Laags poedercoating RAL9010 - binnenwerkse afmeting 5,0 x 2,0 m Paal en lat - Materiaal: aluminium 80x90mm ovaalprofiel -verstevigingsribben t.b.v. stijfheid profiel - Gelaste hoekverbinding Netbevestiging - ComFix netbevestiging Kruiwagen - Doel is v.v. 2 wielen aan de zijkant - draagbeugel aan de andere zijkant Doelnet, PP-net, kleur wit, maaswijdte 120 mm, draaddikte 4 mm	st	4,00	V			
		1						st			4,00	L	
7							Deze post is vervallen					4,00	L
71							Deze post is vervallen						
710010							Deze post is vervallen						
710020							Deze post is vervallen						
710030							Deze post is vervallen						
72							Deze post is vervallen						
720010							Deze post is vervallen						
720020							Deze post is vervallen						
720030							Deze post is vervallen						
720040							Deze post is vervallen						
720050							Deze post is vervallen						
720060							Deze post is vervallen						
820010							hoeveelheid gewijzigd						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
820010	101412						Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: 300 m dubbelspoors rijplatenbaan, totaal 600 m1 Situering: toegang sportcomplex veld 2 T.b.v. aan- en afvoer bouwverkeer Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm dik	m	300,00 V	
820030			2				hoeveelheid gewijzigd			
820030	101432			2			Verwijderen rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 820010	m	300,00 V	
820060		1			1	2	hoeveelheid gewijzigd			
820060	101432						Verwijderen rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 820040	m	150,00 V	
820090		1					hoeveelheid gewijzigd			
820090	101432						Verwijderen rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 820070	m	125,00 V	
820120							hoeveelheid gewijzigd			
820120	101432						Verwijderen rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 820100	m	150,00 V	
830060							hoeveelheid gewijzigd			
830060	101532						Verwijderen tijdelijke afrastering. Afrasteringen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 830040	m	120,00 V	
830070		1					Bestekspost toegevoegd			
830070	101512						Aanbrengen tijdelijke afrastering. Betreft het plaatsen van een t.b.v. depot langs de Barnseweg Afrastering(en) ten behoeve van: bouwhek Type afrastering: Uitneembaar gaashek incl. betonvoet Hoogte: ten minste 1,75 m Met materialen van de aannemer	m	100,00 V	
830080			2							
830080				2						
830080	101521						In stand houden tijdelijke afrastering. Betreft: in stand houden gedurende de gehele uitvoering van het werk Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 830070	EUR		N
830090		1					Bestekspost toegevoegd			
830090	101532						Verwijderen tijdelijke afrastering. Afrasteringen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 830070	m	100,00 V	
830100		1					Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
830100	101499						Toepassen afscherming ondergrond t.b.v depot Betreft: afschermen van de ondergrond (verharding en straatkolken) van de parkeerplaats tijdens het gebruik als depot en overslaglocatieSituering: depot en overslaglocatie, zie tekening 23131-DT-6 Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk. Na afloop van de werkzaamheden de afscherming verwijderen en afvoeren van het werk.	EUR		N
85							Bestekspost gewijzigd			
85							OPSTELLEN PLANNEN EN OMGEVINGSWET			
850020							Bestekspost toegevoegd			
850020	109999						Meldingen omgevingsdienst Betreft: alle kosten voor meldingen bij de omgevingsdienst zoals aangegeven in artikel 01.10.04 van deel 3 van het bestek.	EUR		N

3. BEPALINGEN

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 VERVALT

62 12 04 VERVALT

01 Vervalt

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 02 In afwijking van artikel 62.13.01, lid 02 van de Standaard informeert de aannemer (in overleg met directie) de betrokkenen.
- 06 Vervalt
- 07 Vervalt

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

- 01 Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het werk, dient de aannemer een verkeersplan inclusief tijdelijk bebordingsplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordings- en markeringsplan;

b. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is.

d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;

e. Naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties is geregeld;

g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;

h. De in te stellen omleidingsroutes.

- 03 Verkeersplan dient afgestemd en goedgekeurd te zijn door de nood- en hulpdiensten.
- 05 In afwijking van lid 05 is de termijn 4 weken.