

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Besteknr. GZW/2023/Ci01, dienstjaar 2023
Kort Ambacht Noord fase 3 Herinrichting
2e nota van inlichtingen

Status: Definitief
Datum: 12 september 2023

Gemeente Zwijndrecht
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

03 Door gegadigden gestelde vragen

Voor vragen en antwoorden wordt verwezen naar het totaal overzicht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

- Bijlage 5 V&G-plan ontwerpfase versie 2

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1612			<u>Tekst wordt aangepast</u>				
			Tekst wordt aangepast				
1612			<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
161610			Bestekpost gewijzigd				
161610	831703		Opbreken betontegels.	m2	6.985,00 V		
			Alle binnen het werk aanwezige trottoirtegels				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 300 x 300 x 45 - 80 mm				
			Gemiddeld dikte: 70 mm				
			inclusief halve tegels en pastegels				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
342010			Bestekpost gewijzigd				
342010	252221		Aanbrengen PP-buis.	m	325,00 V		
			Betreft				
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m		325,00 L	
			Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.				
			Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel				
			Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd				
			Sleufbreedte: 4,5-6 mm				
			Sleuflengte: 30 mm				
			Aantal sleuven in omtrek: 6				
			Gesleufd oppervlak: 132800 mm ²				
			Bergend volume: 83 ltr/m ¹				
			Kleur: groen (RAL 6024)				
			Geotextiel:				
			Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl				
			Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m ² s				
			O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm				
			Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m				
			Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250				
			Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips				
		.9.9. . . .	Nominale middellijn 300 mm				
		9	Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet, uitwendig geribd				
			Mof voorzien van gesculpte inloop				
			Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)				
342020			Bestekpost gewijzigd				
342020	252221		Aanbrengen PP-buis.	m	930,00 V		
			Betreft				
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m		930,00 L	
			Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.				
			Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel				
			Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd				
			Sleufbreedte: 4,5-6 mm				
			Sleuflengte: 30 mm				
			Aantal sleuven in omtrek: 6				
			Gesleufd oppervlak: 132800 mm ²				
			Bergend volume: 83 ltr/m ¹				
			Kleur: groen (RAL 6024)				
			Geotextiel:				
			Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl				
			Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m ² s				
			O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm				
			Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m				
			Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250				
			Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips				
		.9.9. . . .	Nominale middellijn 400 mm				
		9	Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344115			rubbermanchet, uitwendig geribd				
			Mof voorzien van gesculpte inloop				
			Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)				
							
			Bestekspost wordt toegevoegd				
344115	800115		Aanbrengen inlage van kunststof.	m2		230,00	I
			Situering: rondom grindkoffer				
			Grondsoorten: grind 2/6				
		9.	Geotextiel: type Geolon PE 180	m2		230,00	L
		. .9. . . .	Aanbrengen rondom grindkoffer				
		4. .	De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m				
							
383010			Bestekpost gewijzigd				
							
383010	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.	m	75,00	V	
			Situering: Inbouwen riolering op Kort Ambachtlaan en aansluiting op de singel				
			Toepassen dubbelzijdige voorziening en/of stempeling in sleuf dieper dan 1,50 m.				
		9.	Constructie ter keuze aannemer				
		.2.	Aan twee zijden van de sleuf				
		. .8. . . .	Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,70 m				
		. . .1. . .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
		2. .	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				
							
441120			Bestekpost gewijzigd				
							
441120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	560,00	V	
			Rijbaan Roosstraat langs Roosflat dichtblokken na aanbrengen riolering en ophoging (510m2) en ca 50m2 in resterende straten.				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		30.800,00	I
			Formaat: standaard keiformaat, dikte 85 mm				
			Kleur: rood				
			Vrijgekomen volgens bestekspost 161230, uit het tijdelijk depot volgens bestekspost 411010.				
			Inclusief laden en vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de plaats van verwerking.				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .5. . . .	In blokverband				
		. . .2. . .	Op zandbed				
		1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5. .	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

- 01** **Algemeen en administratief**
- 01 19** **Arbeidsomstandigheden**
- 01 19 05** **Nadere eisen arbeidsomstandigheden**
- 05 Lid komt te vervallen.