

Nota van inlichtingen 2 - 230082GZD Herinrichting Kort Ambacht Fase 3				
Ref. nr.	Onderwerp	Bron	Vraag	Antwoord
1	Proces	Selectieleidraad paragraaf 2.5	De sluiting van vragen voor de nota van inlichtingen staat gepland op 17 augustus. Dit is 3 dagen na de bouwvakperiode van deze regio, waarin vrijwel alle aannemers minimaal weken gesloten zijn. Dit stelt ons niet voldoende in de gelegenheid om vragen te formuleren betreffende het bestek en de EMVI uitvraag. Kunt u een tweede vragen ronde inlassen in de aanbestedingsprocedure van dit project?	Er wordt een aanvullende inlichtingenronde ingelast met sluitingsdatum 11 september 8.00.
2	Contract	deel 1	Startdatum werkzaamheden volgens bestek deel 1 par. 05: 23 oktober 2023 om 07:00 uur. De aanbestedingsleidraad noemt in par. 2.5 een meer realistische datum: 27 november 2023. Wij stellen voor het bestek hierop aan te passen.	Het bestek zal hierop worden aangepast.
3	Juridisch	Kerncompetentie	Uw eis voor dit project is vrij specifiek, mag gegadigde ook meerdere referenties indienen om het gevraagde aan te kunnen tonen? Mogen er ook referenties ingediend worden die qua waarde/omvang boven het gevraagde liggen om de competentie als nog aan te tonen. Welke referentie zou eventueel als vergelijkbaar mogen worden ingediend voor het gevraagde onderdeel 1.200 m1 betonriool diameter minimaal 400. Wij hebben diverse referenties, maar veelal met verhouding 1/3 beton 2/3 PVC of waarbij de overige gevraagde competenties niet allemaal aantoonbaar zijn.	Correctie op eerdere aanpassing kerncompetentie. Daar waar is vermeld " Aantoonbare ervaring met de uitvoering van een werk - in de periode van 5 jaren voorafgaand aan de uiterste datum voor de indiening van een Inschrijving; - op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd; - met een opdrachtwaarde van minimaal €1.000.000,= (ex BTW); - waarbij Inschrijver als hoofdaannemer eindverantwoordelijkheid heeft gedragen voor het uitvoeren van de aanleg van minimaal 1200m1 betonnen hoofdriolering met een minimale diameter van 400mm met toepassing van lichtophoogmateriaal van minimaal 0,5m3/m1 in een woonwijk, waarbij het een werk in een zettingsgevoelig gebied betreft; - De opdracht dient opgeleverd te zijn." Dient te worden gelezen " Aantoonbare ervaring met de uitvoering van een werk - in de periode van 5 jaren voorafgaand aan de uiterste datum voor de indiening van een Inschrijving; - op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd; - met een opdrachtwaarde van minimaal €1.000.000,= (ex BTW); - waarbij Inschrijver als hoofdaannemer eindverantwoordelijkheid heeft gedragen voor het uitvoeren van de aanleg van minimaal 1000m1 <u>betonnen</u> hoofdriolering met een minimale diameter van 315mm in een woonwijk, waarbij het een werk in een zettingsgevoelig gebied betreft; - De opdracht dient opgeleverd te zijn." Het woord [betonnen] behoort niet in de kerncompetentie te blijven staan. De betreffende maat betreft een kunststof maat.
4	Inhoud	nota van inlichtingen	IN de nota vraag 6 stelt u dat de eis is aangepast: minimale eis is 1000m1 betonriool met afmeting 315. Dit is echter PVC. Kunt u aangeven of dit ook pvc moet zijn. In de reconstructies van diverse woonwijken treffen wij vaak aan RWA 315-400 en HWA 315 beide van pvc	Per abuis is het woord "betonnen" in de aanpassing blijven staan. De maat 315 is inderdaad evident een kunststof maat en dit is ook zo bedoeld in de aanpassing.
5	Contract	deel 3	012601 SROI inzet sroi 5% van de aanneemsom; De bedoeling is heel goed en positief echter in de huidige markt is het al heel lastig om personeel te vinden, laat staan personen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Deze paragraaf graag aanpassen naar 2% van de loonsom.	Opdrachtgever ziet geen reden om af te wijken van de aangegeven 5%. Er zijn meerdere mogelijkheden om SROI in te zetten, e.e.a. in afstemming met Baanbrekend Drechtsteden. Gezien de looptijd en omvang van het project vindt opdrachtgever het van belang dat het SROI potentieel ten volle wordt benut.

Nota van Inlichtingen 2 - 230082GZD Herinrichting Kort Ambacht Fase 3				
Ref. nr.	Onderwerp	Bron	Vraag	Antwoord
6	Contract	bestek 84	84 Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij de volgende vragen: *hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, directie of wegbeheerder? * Zou u het bestek in lijn willen laten brengen met het gestelde in artikel 62,17,03 van de standaard raw bepalingen 2020?	De verkeersmaatregelen dienen conform CROW 96B te zijn. Dit kan prima in een euro post worden afgeprijsd.
7	Contract	deel 3	par 010402 02 kunt u aangeven waarom u de verrekening van bouwstoffen NIET indexeert? Werk duurt 2 jaar, wij kunnen niet in glazen bol kijken.	Gezien de aard van de werkzaamheden welke in het eerste jaar zullen plaatsvinden acht opdrachtgever het niet noodzakelijk om de bouwstoffen te indexeren.
8	Contract	bestek	86 Coördinatie: kunt u per post aangeven wat het aantal uren zijn. Dit om een ieder gelijk uitgangspunt te geven en naderhand geen discussie te krijgen dat er meer of minder tijd in gaat zitten/	Opdrachtgever geeft geen uren aan. Dit is door de aannemer zelf in te schatten a.d.h.v. hoe de werkwijze van de aannemer in de uitvoering zal zijn.
9	Contract	bestek	382010 toepassen bronbemaling: klopt de resultaatsverplichting? 100 m is toch te weinig?	Uitgangspunt is dat er geen bemaling toegepast hoeft te worden zoals in het bemalingsplan is aangegeven. Indien het tijdens het werk blijkt toch nodig te zijn is hierin voorzien met deze bestekspost.
10	Contract	bestek	347360 maken inlaat op pvc 500: klopt het dat er GEEN post is leveren en aanbrengen pvc 500 mm?	Dit klopt, dit moet 315 mm zijn, bestekspost wordt gewijzigd
11	Contract	bestek	346110 Graven en aanvullen werkput: klopt de resultaat verplichting van 150 st (als wij de posten optellen komen we op 143 stuks)	De juiste hoeveelheid moet zijn 143, bestekspost wordt gewijzigd.
12	Contract	bestek	336010 Graven en aanvullen werkput: de verwijzing naar de besteksposten ontbreken.	In de bestekspost wordt verwezen naar bestekspost 336020
13	Contract	bestek	324010 Reinigen kolken. Vrijgekomen materialen vervoeren maar hier stelt u 3,5 ton leveren. Is het juist dat hier een i had moeten staan?	Dit is juist, bestekspost wordt gewijzigd
14	Contract	bestek	221010 Grond vervoeren: klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting?	Hoeveelheid resultaatsverplichting klopt niet, bestekspost wordt gewijzigd.
15	Contract	bestek	214010 Ontgraven grond plantvak: de klasse ontbreekt: is het industrie, aw?	Klasse industrie volgens bijlage 7a
16	Contract	bestek	200020 ter beschikking stellen personeel o.b.v. CROW 400. Wat wordt nu precies met deze post bedoeld? Dienen wij heier de uren van de grondwerkers in te zetten die elders in de grondwerkposten horen te zitten?	Dit betreft een milieukundig begeleider
17	Contract	bestek	1690 opbreken drempелеlementen, kunt u ook de dikte aangeven, dan kunnen wij gewicht bepalen	De aannemer dient uit te gaan van een dikte van 120 mm.
18	Contract	bestek	1611 opbreken straatbakstenen (2x) wat bedoelt u met 2 x? is het dan 2x 3400m2 of 1 x 6800m2 en dit 2 x opbreken?	Aannemer dient bij aanvang de bestrating uit de rijbaan op te breken, na aanbrengen riolering tijdelijk terug te brengen en na een zettingsperiode voor de 2e keer op te breken, hoeveelheden zijn juist.
19	Contract	bestek	140010 verwijderen verlichtingsobject: kunt u hier een stelpost voor openemen voor wat betreft het ontkoppelen door de netbeheerder? Deze kosten zijn variabel en de doorlooptijd is ook best lang. Heeft u dit al aangevraagd?	Alle masten kunnen in één keer worden aangevraagd door opdrachtnemer. Opdrachtgever ziet geen reden om hiervoor een stelpost op te nemen.

Nota van Inlichtingen 2 - 230082GZD Herinrichting Kort Ambacht Fase 3				
Ref. nr.	Onderwerp	Bron	Vraag	Antwoord
20	Contract	bestek	121 verwijderen bomen: bestek zegt verwijderen of verplaatsen. Dit zijn 2 verschillende werkzaamheden met aparte kosten. Graag bestekspost opnemen voor het verplaatsen van bomen incl voorbereiding op de bestaande locatie	Bestek zegt verwijderen bomen. Het verplaatsen van bomen is niet in het bestek opgenomen, besteksposten 125 en 125010 worden toegevoegd en tekening 312101-BT-BG-03 wordt aangepast, voorbereiding is niet nodig.
21	Proces	algemeen	Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?	Alleen de Nota van Inlichtingen en gewijzigde inschrijfstaat worden in PDF-verstrekt. Er wordt op dit moment geen nieuwe versie van het bestek gemaakt.
22	Proces	algemeen	Kunt u een gewijzigd NSX-bestand en/of RSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?	De Nota van inlichtingen wordt in NSX- en PDF gepubliceerd op TenderNed.
23	Contract	deel 3 010402	indexeren op bouwstoffen word uitgesloten kan dit gezien de looptijd van het werk wel van toepassing verklaard worden?	Gezien de aard van de werkzaamheden welke in het eerste jaar zullen plaatsvinden acht opdrachtgever het niet noodzakelijk om de bouwstoffen te indexeren.
24	Contract	deel 1	Start datum werkzaamheden word aangegeven in deel 1 paragraaf 5 op 23 oktober in de leidraad word aangegeven dat de opdracht in werking treedt op 27 november ons inziens klopt de datum in het bestek niet	De datum start werk is aangepast.
25	Contract	012601 sroi	Kan gezien de krapte op de arbeidsmarkt het percentage van de sroi aangepast worden naar 2%	Zie het antwoord bij vraag 5.
26	Contract	Bestek post 442310 t/m 442350	de te leveren betonstraatstenen moet deze kleurecht zijn, dus een steen met deklaag of word bedoeld een standaard steen zonder kleurecht materiaal?	Ja, stenen leveren met kleurechte deklaag, besteksposten worden gewijzigd
27	Inhoud	Bestek post 345130 en 345230	in de betreffende posten word aangegeven een mangat in de afdekplaat van 600x600mm dus vierkant, het is gebruikelijk dat een mangat in de afdekplaat rond word geproduceerd is dat akkoord?	Overeenkomstig met de LIOR dient er een mangat van 600x600 mm aanwezig te zijn. Rond is niet akkoord.
BM1	Contract	bestek 84/ Vraag 6 Nvl	op vraag 6, betreffende verkeersmaatregelen, zegt u dat de VKM volgens 69B dienen te zijn en makkelijk in een EUR post kunnen De richtlijn welke u van toepassing verklaart: de CROW 2020 staat bij paragraaf 62.17.03 duidelijk iets anders. Daarom nogmaals de vraag de bestekspost conform de CROW te laten lopen.	Alle verkeersmaatregelen dienen overeenkomstig de CROW 96B te worden uitgevoerd. Hoeveelheid is afhankelijk van de uitvoeringswijze en het faseringsplan van de opdrachtnemer. Indien de door de ON beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, directie of wegbeheerder wordt hierbij het redelijkheid en billijkheids principe gehanteerd. Het bestek wordt niet in lijn gebracht met artikel 62 17 03 van de standaard.

Nota van Inlichtingen 2 - 230082GZD Herinrichting Kort Ambacht Fase 3				
Ref. nr.	Onderwerp	Bron	Vraag	Antwoord
BM2	Contract	Bestek	Wij hebben een vraag/opmerking over uw gestelde eis m.b.t. de arbeidsomstandigheden c.q. CAO Bouwnijverheid. U sluit elke potentiële aannemer welke niet onder de Bouwnijverheid valt uit, waarom doet u dit? Naar welke zekerheid bent u op zoek? Wij zijn van oudsher ingedeeld in de Groen Grond en Infra CAO en betalen netjes alle belastingen en overige verplichtingen. Daarnaast word ons personeel niet minder betaald dan een iemand die onder CAO Bouwnijverheid valt. Wij horen natuurlijk ook vaak de term "oneerlijke concurrentie" van bedrijfstakken met goedkopere CAO's. Als u aangeeft aan welke voorschriften of (CAO) eisen wij moeten voldoen, dan kunnen we dit aantonen en kunt u dit controleren. Het zou oneerlijk zijn dat wij als bedrijf zijnde niet zouden mogen inschrijven, terwijl wij voldoen aan uw gevraagde kerncompetenties en al jaren bij vele andere gemeentes soortgelijke projecten naar tevredenheid verrichten. De Aanbestedingswet schrijft voor dat de openbare procedure een aanbesteding is waarbij alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging mogen inschrijven. Het uitsluiten van een onderneming voor elke andere vorm van een CAO gaat derhalve te ver.	Artikel 01 19 05 lid 5 uit de eerste nota van inlichtingen komt te vervallen.
BM3	Proces	Aanbestedingsleidraad, p. 12, 3.4 B WAM	Aangezien wij voornamelijk met gehuurd materieel werken hebben wij een doorlopende Landmateriaalverzekering. Hierin zit wel dekking voor schade aan ondergrondse K&L, maar niet werkrisico en laad- en losrisico. Dit laatste wordt wel gedekt door onze CAR-verzekering. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord inzake geschiktheidseis 3.4-B?	Dit is akkoord mits dit ook duidelijk aangegeven staat in de CAR polis/voorwaarden. Bij het aanleveren van bewijsmiddelen voor de geschiktheidseisen inzake verzekering dient in dat geval dus ook het bewijsmiddel m.b.t. de CAR-polis te worden overlegd, waaruit dit blijkt.
BM4	Proces	Aanbestedingsleidraad, p. 18, 4.4	Kunt u aangeven wie u ziet als stakeholders en belanghebbenden? (in de context van de kwaliteitscriteria)	Bedoeld wordt stakeholders in de breedste zin, direct en indirect welke invloed hebben op de werkzaamheden binnen het werkgebied, met de directe omgeving wordt bedoeld stakeholder(s) buiten het werkgebied maar wel direct grenzend aan of in de nabijheid van het werkgebied (wijk Kort Ambacht fase 3) welke geïnformeerd dienen te blijven.
BM5	Inhoud	Bestek 2.2, 411	Is een andere methode van schoonmaken ook toegestaan?	Nee, een andere manier van schoonmaken is niet toegestaan.
BM6	Inhoud	Bestel deel 3, 01.10.01-03	Kunt u aangeven welke werkzaamheden dit specifiek betreffen én, indien mogelijk, wanneer deze staan ingepland?	Dit is niet nader te specificeren.
BM7	Inhoud	Planning	Met hoeveel zettingsperiode tussen het dichtblokken en definitief bestraten dienen wij rekening te houden?	Uitgangspunt is zettingsperiode van een jaar. Een en ander is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.
BM8	Inhoud	Bestek 2.2, 1612	In de omschrijving van tussenpost 1612 staat "eigendom aannemer", in de onderliggende posten staat verwerken volgens post 411010. Wat is juist?	Tekst "eigendom aannemer" wordt verwijderd.
BM9	Inhoud	Bestek deel 2.1-05 werkterrein en depot	Kunnen wij ervan uit gaan dat het inrichten van werkterrein en depot buiten de werkgrenzen op gemeentegrond is toegestaan?	Nee, dit wordt niet toegestaan.
BM10	Inhoud	Bestek 2.2, 383010	In het bestek zijn voorzieningen tegen inkalven opgenomen voor 2500 m1, deze staat echter op geen van de dwarsprofielen ingetekend. Kunt u aangeven voor welke werkzaamheden u deze voorzieningen verwacht?	Hoeveelheid resultaatsverplichting klopt niet, bestekspost wordt gewijzigd. Bestekspost betreft voorzieningen nabij het inbouwen van de riolering op de Kort Ambachtlaan en strengen nabij singel

Nota van Inlichtingen 2 - 230082GZD Herinrichting Kort Ambacht Fase 3				
Ref. nr.	Onderwerp	Bron	Vraag	Antwoord
BM11	Inhoud		Tijdens het locatiebezoek is ons op gevallen dat er redelijk wat afwijking is op de maatvoering van de her te gebruiken SBS DF en KF. In het VenG plan concept zijn wij dit niet tegen gekomen, terwijl dit wel degelijk een risico is voor het welzijn van de medewerkers. Ons inziens kan door de maatafwijking niet machinaal her gestraat worden, maar handmatig mag ook niet van de arbeidsinspectie. Hoe heeft u dit in de ontwerp fase bedacht?	V&G plan ontwerpfase wordt aangepast. Werkzaamheden volgens CROW publicatie 324.
BM12	Inhoud	Bestekspostnr. 3441 Tek. 312101-BT-OG-02	Volgens dwarsprofiel 7 word er aangegeven dat de grindkoffer ingepakt word in waterdoorlatend doek, echter word dit nergens beschreven in het bestek, gelieve dit te wijzigen	Bestekpost wordt toegevoegd
BM13	Inhoud	Bestekspostnr. 441120	In de post staat een leverantie voor 30.800,00 straatbakstenen, moet dit niet een l zijn?	Bestekpost wordt aangepast.
BM14	Inhoud	Bestekspostnr. 161610	Kunt u de dikte van de tegels verder specificeren, het is voor ons zo onmogelijk om hier het totaalvolume en -gewicht van te bepalen.	Dit is niet verder te specificeren. U moet uitgaan van een gemiddelde dikte 70mm. Bestekpost wordt aangepast.
BM15	Inhoud	bestek	In het bestek worden herhaaldelijk werkzaamheden benoemd die uitgevoerd moeten worden na de zettingsperiode, graag ontvangen wij verduidelijking over de tijdsduur van deze periode	Uitgangspunt is zettingsperiode van een jaar. Een en ander is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.
BM16	Inhoud	Bestekspostnr. 342010,342020	In de post noemt u een DT-riool buis, wij verzoeken u de gewenste buis beter te specificeren.	Bestekposten worden aangepast.