

Nota van Inlichtingen Levering houten Insectenlades

Datum: 21 februari 2024

Status: Definitief

Nr	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Bijlage E PvE	Tijdens de marktverkenning is onderstaande verbetering voorgesteld. Waarom is dit voorstel niet in de ontwerptekening van de insectenlade verwerkt. • Het toepassen van een sponning waarin de bodemplaaf wordt opgesloten. Een constructieve verbetering en een optimalisatie in kosten.	In het huidige ontwerp is de verbinding tussen de bodem en de zijkanten essentieel voor de stevigheid van de insectenlade. Er was onvoldoende zekerheid of de voorgestelde constructiewijziging hierop invloed zou hebben. Ook voor de (zeer) lange termijn. Bovendien zijn de toleranties van de buiten- en de binnenmaten zeer gering. Een lade moet in bestaande stalen stellingen passen en in de lade moeten bakjes passen met een vaste afmeting. Naturalis twijfelt of met toepassing van een sponning deze toleranties niet overschreden worden.
2	Bijlage E PvE	Tijdens de marktverkenning is onderstaande verbetering voorgesteld. Waarom is dit voorstel niet in de ontwerptekening van de insectenlade verwerkt. • Het opsluiten van de glasplaat in een sponning in plaats van de oplossing met glaslatjes (eigenlijk een faux pas voor een interieurbouwer). Een constructieve verbetering en een optimalisatie in kosten.	In het huidige ontwerp is de verbinding tussen de glazen deksel en de zijkanten essentieel voor de stevigheid van de insectenlade. Er was onvoldoende zekerheid of de voorgestelde constructiewijziging hierop invloed zou hebben. Ook voor de (zeer) lange termijn. Bovendien zijn de toleranties van de buiten- en de binnenmaten zeer gering. Een lade moet in bestaande stalen stellingen passen en in de lade moeten bakjes passen met een vaste afmeting. Naturalis twijfelt of met toepassing van een sponning deze toleranties niet overschreden worden.

3	Bijlage E PvE	Tijdens de marktverkenning is onderstaande verbetering voorgesteld. Waarom is dit voorstel niet in de ontwerptekening van de insectenlade verwerkt. • Het toepassen van een tapse deksel die beter sluit. Een verbetering van het product. Zoals gemeld: het verwerken van de verbeterpunten in de definitieve insectenlade levert een beter product op tegen een betere / lagere prijs.	De huidige deksel van de insectenlade is zoekend uitgevoerd. De tekening is op dit punt onzorgvuldig. Zie tevens de bijlage, genaamd: <i>NVI Levering houten Insectenlades - antwoord vraag 3.pdf</i>
		EINDE	