

Bijlage 5 Programma van Eisen

Indien een inschrijver (combinatie) aangaande een minimumeis verklaart bij zijn inschrijving niet te voldoen aan de betreffende minimumeis wordt de inschrijver (combinatie) uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Indien gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst blijkt dat inschrijver (combinatie) niet voldoet aan één of meerder minimumeisen, terwijl inschrijver (combinatie) heeft verklaard dat hij aan alle minimumeisen voldoet, dan wordt dit als niet-nakoming van de overeenkomst aangemerkt. In dat geval is SRO gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Dit programma van eisen dient door de Inschrijver te worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen.

De opdracht omvat de bemesting van:

Regio Eemland

Nr	Sportpark	Plaats	veld	veldnr	Oppervlakte (m2)
1	Birkhoven Bosbad	Amersfoort	ligweide		3500
2	Birkhoven Atletiek	Amersfoort	Atletiek		8500
3	Bokkeduinen Posthoorn	Amersfoort	voetbal	1	6200
4	Bokkeduinen Posthoorn	Amersfoort	voetbal/train.	2	7000
5	Bokkeduinen RC Eemland	Amersfoort	rugby	1	10800
6	Bokkeduinen RC Eemland	Amersfoort	rugby	2	12500
7	AKV Soesterkwartier	Amersfoort	korfbal		8500
8	Dollardstraat KVVA	Amersfoort	voetbal	2	8700
9	Merwedestraat KVVA	Amersfoort	voetbal/train.	3	4600
10	Merwedestraat KVVA	Amersfoort	voetbal/train.	4	5600
11	Dorrestein BSC Quick	Amersfoort	honkbal		13300
12	Dorrestein BSC Quick	Amersfoort	softbal	1	8500
13	Dorrestein BSC Quick	Amersfoort	softbal	2	8500
14	Dorrestein AFC Quick	Amersfoort	voetbal	4	7400
15	Nimmerdor Amsvorde	Amersfoort	voetbal	1	8700
16	Nimmerdor Amsvorde	Amersfoort	voetbal	2	8300
17	ROC MN Disketteweg	Amersfoort	schoolsportveld		3600
18	De Koppel APWC	Amersfoort	voetbal	3	7800
19	De Koppel APWC	Amersfoort	voetbal	mini	3500
20	De Koppel Centauer	Amersfoort	boogschieten	1	7500
21	Emiclaer VVZA	Amersfoort	voetbal	1	8700
22	Emiclaer VVZA	Amersfoort	voetbal	2	7800
23	Emiclaer VVZA	Amersfoort	voetbal	3	7800
24	Emiclaer VVZA miniveld	Amersfoort	voetbal/train.	5	4700

25	Schothorst Atletiekbaan	Amersfoort	atletiek		8500
26	Langenoord Hoogland	Amersfoort	voetbal	3	7800
27	Langenoord Hoogland	Amersfoort	voetbal	4	7800
28	ASC Nieuwland	Amersfoort	voetbal	2	7800
29	ASC Nieuwland	Amersfoort	voetbal	3	7800
30	Olympus VOP	Amersfoort	voetbal	1	8700
31	Olympus VOP	Amersfoort	voetbal	3	8700
32	Olympus VOP	Amersfoort	voetbal	4	8700
33	Natuurboerderij de Brinkhorst	Amersfoort	weide		7000
34	Willem Thomassencomplex Hlv.	Amersfoort	voetbal	2	7800
35	Willem Thomassencomplex Hlv.	Amersfoort	voetbal/train.	3	7800
36	Willem Thomassencomplex Hlv.	Amersfoort	voetbal	6	7800
37	Zielhorst HVC	Amersfoort	voetbal	1	8700
38	Zielhorst HVC	Amersfoort	voetbal	2	7800
39	Zielhorst Cobu Boys	Amersfoort	voetbal	1	8700
40	Zielhorst Cobu Boys	Amersfoort	voetbal	2	7800
41	Zielhorst Cobu Boys overhoek	Amersfoort	training		4000
42	Zielhorst HSVA	Amersfoort	hondensport	1	7800
43	De Vinken Eemdijk/Quo Vadis	Bunschoten	atletiek/voetb.	3	12000
44	De Vinken Eemdijk	Bunschoten	voetbal	oef.	4000
45	De Vinken Hondenveld	Bunschoten			4000
46	De Vinken RC Spakenburg	Bunschoten	rugby		14400
47	Ter Eem TOV	Baarn	voetbal	1	8700
48	Ter Eem SV Baarn Extra N	Baarn	voetbal	4	7800
49	Ter Eem Sv Baarn/TOV Extra N	Baarn	voetbal	5	7800
50	Ter Eem BAV	Baarn	atletiek/voetb.	6	9000
51	Ter Eem Eemboys	Baarn	voetbal	7	9500
52	Birkhoven de Volharding	Overig	hondensport		7200
53	<i>Bokkeduinen RC Eemland overh.</i>	Overig	<i>rugby</i>		<i>3200</i>
54	<i>Olympus VOP overhoek</i>	Overig	<i>training</i>		<i>1000</i>
55	<i>Olympus Eemvallei overhoek</i>	Overig	<i>training</i>		<i>3600</i>

Velsen

Nr	Sportpark	Veld	Oppervlakte (m2)
1	Zeewijk SVIJ	A	8700
2		B	7800
3	Zeewijk Stormvogels	A	8700
4		B	7800
5	HBS	A	10000
6	Rooswijk	Honkbal	7700
7		Softbal	7700
8		A	8700
9		B	7800

10		C	7800
11	Schooneberg	A	8700
12		B	7800
13		D	6500
14		E	6500
15		F	6500
16	Waterloo	A	8700
17	Driehuis	A	8700
18		C	7800
19		D	7800
20		E	3500
21	Groeneveen	A	8300
22	Elta	A	8700
23		B	7800
24		Honk en Softbal	16500
25	Hofgeest	A	8000
26	Heerenduinen	A	12300

Regio Haarlem

Nr	Sportpark	Veld	Oppervlakte (m2)
1	Pim Mulier	P.M.Honkbal.St.	8500
2		P.M.Atlletiekbaan.	11000
3	Zandvoort	Zandvoort 2	7778
4		Zandvoort 3	12000
5		Zandvoort 4	7778
6		Zandvoort trapveld 1	1700
7		Zandvoort trapveld 2	2500
8	v/d Aart	OG 3	9500
9		v.d.Aart rugby	11000
10		Zoden land	2000
11		v.d.Aart honk 1	8500
12		v.d.Aart soft 2	3000
13		V.V.H. train 2	4500
14		Schoten 2	7776
15		Schoten train 3	5600
16		Haarlem hoofd 1	10.000
17		Haarlem 4	7630
18		N.S.P. soft 1	3000
19		N.S.P. honk 2	7000
20		N.S.P. / E.D.O. 1	12600
21		E.D.O 3	7776
22	Schalkwijk	Olympia 1	7776
23		Olympia. Soft 1	3000
24		Olympia. Soft 2	7000

25		Olympia. Honk 1	7000
26		Olympia.overige gras	8660
27		DIO 1	10500
28		DIO 2	4500
29		United Davo 1	7776
30		United softbal	2800
31		United zodenland	1000
32		HYS 1 renovatie 2021	7776
33		HYS 2	7776
34		HYS train renovatie 2021	3000
35		Oosterkwartier	1000
36		HBC 2	7630
37		HBC 3	7370
38		HBC 4	7590
39		BSM + train strook 2	10300
40		BSM 3	7776
41		BSM honk + stroken	7776
42		Hageveld college	
43		Het oude landje	12000
44		The Cour	10000
45	Eindhoven	Geel Wit1	7400
46		THB 1	7776
47		THB soft. 2	7500
48		THB 3	11000
49		K.H.F.C. 1	13000
50		K.H.F.C. 4	7600
51		K.H.F.C. 5	13200

Eisen

Formele eisen	
1.	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van deze Offerteaanvraag en de Nota van Inlichtingen wordt ingestemd.
2.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in deze Offerteaanvraag en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.
3.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in deze Offerteaanvraag en gaat met deze procedure onverkort akkoord.
4.	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Overeenkomst, zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: • De Nota van Inlichtingen, waarbij een later gepubliceerde nota van inlichtingen prevaleert boven een eerder gepubliceerde nota van inlichtingen • De Offerteaanvraag inclusief bijlagen • De Overeenkomst • De algemene inkoopvoorwaarden SRO • De Offerte/Inschrijving
5.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Overeenkomst van SRO.
6.	Opdrachtnemer brengt geen andere prijzen in rekening dan die zijn gebaseerd op de in de inschrijving vermelde all-in prijzen per bemestingsadvies.

Facturatie-eisen	
7.	Facturering dient te geschieden binnen 30 dagen na uitvoering of in maandelijkse termijnen. Factuur verzenden naar financieelmanagement@sro.nl met vermelding <i>factuur bemesting</i> en kostenplaats <i>afleveradres 'Velsen', 'Haarlem' of 'Eemland'</i> . Facturen zonder deze gegevens zullen worden geretourneerd.

Eisen aangaande alle regio's	
8.	Ongeacht of de bemesting geschiedt met chemische of organische bemesting zal de korrelgrootte hetzelfde zijn, zie tevens eis 30. Ongeacht het type bemesting dient het strooibeeld en de verspreiding derhalve hetzelfde te zijn.
9.	In het geval van organische bemesting is de meststof organisch/mineraal. Bij het opstellen van bemestingsadviezen gaat u uit van samengestelde, langwerkende organische meststoffen. Een organische meststoffen bestaat uit: a. mag organisch genoemd worden indien deze voor 40% uit organisch materiaal bestaat. b. moeten chloorarm zijn < 2% c. moeten minimaal vijf componenten bevatten).
10.	Opdrachtnemer past minimaal chemische meststoffen en zoveel mogelijk organische minerale en 100% organische meststoffen toe.
11.	Bij strooibeurten in het voor- en najaar is een minimale coatingspercentage van 40% van toepassing.
12.	Indien gebruikt wordt gemaakt van een coating bevat de coating geen zwavel, dat is niet toegestaan. Indien een hars coating niet meer gebruikt mag worden door gewijzigde wet- en regelgeving, dan is een biologische afbreekbare zwavelcoating in het kader van duurzaamheid toegestaan.
13.	Opdrachtnemer berekent het benodigde aantal kilo's bemesting per veld. SRO levert daartoe een bodemanalyse per veld aan minimaal 1x per 3 jaar.

14.	Opdrachtnemer maakt (in overleg met opdrachtgever) voor aanvang van de opdracht een strooischema en adviseert opdrachtgever omtrent de optimale bemesting per veld door middel van een bemestingsadvies.
15.	Het strooischema treedt niet eerder in werking dan na goedkeuring ervan door opdrachtgever. Vanzelfsprekend houdt opdrachtnemer rekening bij het opmaken van het strooischema met de wisselende kenmerken van velden aangaande onder meer de beregeningsintensiteit, de voedingsreserve, het soort en de wijze van beregening en de bodemsoort/-samenstelling van het veld.
16.	Opdrachtnemer houdt bij het maken van het strooischema rekening met de verschillende afmetingen van de velden (hoofd- en bijvelden) en uitslagen van de bodemanalyses.
17.	Opdrachtnemer kan zowel chemische als organische bemesting leveren.
18.	De bemesting wordt in overleg met opdrachtgever per veld vastgesteld per strooibeurt.
19.	De voedingsstoffen in de velden dienen te voldoen aan de bodemanalyserapporten met een maximale afwijking van plus 10%.
20.	Indien en zodra de meststoffen niet het gewenste resultaat geven, dat wil zeggen: een rustige continue grasgroei met een groen tot donkergroene kleur, dient opdrachtnemer kosteloos bij te sturen/strooien.
21.	Het bemestingsadvies van opdrachtnemer wordt gehanteerd gedurende de contractperiode.
22.	De bodemanalyse van opdrachtgever wordt gehanteerd gedurende de contractperiode.
23.	Opdrachtnemer gebruikt per strooibeurt een (1) merk/soort/type en samengestelde meststof op een veld.
24.	Het strooien van meststoffen wordt uitgevoerd door de Opdrachtgever.
25.	Bij een (1) strooibeurt per contractjaar mag een extra werkgang gerekend worden voor het toedienen van een bodemverbeteraar, voorraad en andere reparatiebemesting.
26.	De meststof dient met een pendel-/schotelstrooier opgebracht te kunnen worden. De meststof heeft een korrelgrootte tussen de 1 en 3,5 mm, opdat een optimale verdeling van de meststoffen verkregen wordt. Essentieel is dat de meststoffen niet klonteren en geen overmatig stof veroorzaken tijdens het strooien. Evenzo treedt in de pendel-/schotelstrooier geen kolomvorming of op. Tijdens het strooien verpoederd de korrel niet.
27.	De korrelgrootte is per levering minimaal 90% gelijkmatig.
28.	De korrelgrootte van een gecoate korrel is tussen de 2 en 3,5 mm.
29.	De stikstofbemesting dient in het voorjaar en na het groot onderhoud prioriteit te hebben.
30.	De laatste bemestingsronde dient naast een aanvulling van de behoefte in het voorjaar en/of zomer (nog) een substantiële hoeveelheid kalium te bevatten.
31.	Ten behoeve van monitoring overlegt opdrachtnemer op diens initiatief minimaal drie maal per contractjaar en per regio met opdrachtgever, waarbij diverse locaties bekeken worden. Elk overlegmoment duurt een dagdeel. Overige eventuele overlegmomenten zijn evenzo verdisconteerd in de aangeboden prijs.
32.	Indien Opdrachtgever een proefmonster wenst ter verificatie, alvorens een levering, gaat opdrachtnemer hiermee akkoord. Per productgroep verlangt opdrachtgever in dat geval een (1) proefmonster.
33.	De vermelde oppervlaktes van de velden zijn inclusief de uitloopstroken. Opdrachtnemer houdt hier rekening mee in diens bemestingsadvies.
34.	Per afleveradres worden de verschillende meststoffen gescheiden afgeleverd. De aflevering geschiedt op pallets, waarbij duidelijk is per pallet/zak voor welk rayon de pallet/zak bestemd is. De pallet/zak is voorzien van een projectnummer.
35.	Leverancier is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk aflossen van meststoffen op de, in overleg met Opdrachtgever, daarvoor aangewezen bestemde locatie.
36.	Per aflevering wordt een (1) strooibeurt afgeleverd. Een reparatiebeurt wordt bij een strooibeurt geleverd.
37.	Levering geschiedt in zakken van maximaal 25 kg per stuk (Arbowet).

38.	Indien noodzakelijk geacht door opdrachtgever levert opdrachtnemer op afroep een voorraad meststoffen.
39.	De levertijd van af te nemen producten is maximaal 7 kalenderdagen.
40.	Opdrachtnemer heeft één (1) contactpersoon voor opdrachtgever.
41.	De door opdrachtnemer ingediende prijs komt overeen met de benodigde bemesting conform het door opdrachtnemer op te stellen bemestingsadvies.
42.	Franco afleveren op één (1) of meerdere locatie(s)).
43.	Betaling geschiedt enkel op basis van de werkelijk afgenomen hoeveelheden tegen de geoffreerde eenheidsprijzen.
44.	De geoffreerde prijzen liggen jaarlijks vast. Indexering is mogelijk overeenkomstig de indexeringsregeling opgenomen in de Raamovereenkomst.
45.	De tarieven dienen echte totaalprijzen (all-in) te zijn, waarbij rekening gehouden is met onder meer (doch niet uitsluitend tot) overlegmomenten, reis- en verblijfkosten, transportkosten, of andere (voor de hand liggende) kosten.
46.	Bij iedere levering is geen sprake van statiegeld op de pallets. Opdrachtnemer draagt zorg dat de chauffeur de pallets bij de volgende leverantie van de vorige leverantie retour neemt. De pallets mogen tussentijds opgehaald worden. Pallets die niet binnen 6 maanden na de leverantie zijn opgehaald, vervallen aan opdrachtgever.
47.	Opdrachtgever mag afwijken van de door opdrachtnemer geadviseerde hoeveelheid meststof per strooibeurt, zonder dat dit invloed heeft op de prijs per kg. Facturatie vindt altijd plaats op basis van de werkelijk afgenomen aantal kilo's meststof. Opdrachtnemer heeft geen recht op compensatie in misgelopen inkomsten of gemaakte kosten.
48.	Na levering wordt een factuur gestuurd voor de hoeveelheid meststof die tot dan toe geleverd en nog niet betaald is.
49.	Opdrachtnemer gebruikt de projectnummers zoals door opdrachtgever verstrekt.
50.	Voor de uitvoering van de opdracht wordt gebruik gemaakt van de meest recente bodemanalyses. Alsdan zullen op basis van die meest recente bodemanalyses nieuwe bemestingsadviezen per veld gemaakt worden door opdrachtnemer. De prijzen welke worden gehanteerd in de meest recente bemestingsadviezen liggen in lijn met de prijzen gehanteerd in de bemestingsadviezen bij inschrijving. Ook in de uitvoering van de opdracht worden de te offereën prijzen onderbouwd. De nieuwe prijzen per bemestingsadvies per veld worden vastgesteld per opdracht in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer initieert tijdig dit overleg.
51.	In het bemestingsadvies dient minimaal het volgende te zijn opgenomen: • Het aantal strooibeurten: maximaal 4 exclusief reparatiegift; • De soort en hoeveelheid meststof; • Samenstelling van de meststof; • Eenheidsprijzen per kilo van de te gebruiken meststoffen; • Duurzaamheid van te gebruiken meststoffen; • Te verwachten effect van de meststoffen op korte en lange termijn; • Meedenken met de opdrachtgever.
52.	Alle leveringen dienen te geschieden binnen de geldende wet- en regelgeving, onder andere Meststoffenbesluit.

Specifieke eisen aangaande regio Eemland

53.	De afleverlocaties voor de regio Eemland zijn: - Sportpark Zielhorst: Rondweg 6, 3822 ZT, te Amersfoort; - Sportpark Ter Eem: De Geerenweg 4, 3741 RS, te Baarn.
-----	---

Specifieke eisen aangaande regio Kennemerland

54.	De afleverlocaties voor de regio Kennemerland zijn: - Rayon Pim Mulier: Jaap Edenlaan 6 te Haarlem; - Rayon Van der Aart: Jaap Edenlaan 6 te Haarlem - Rayon Schalkwijk: Henk van Turnhoutpad 2 te Haarlem; - Rayon Eindhoven: afleveren op rayon Pim Mulier. Jaap Edenlaan 6
-----	---

Specifieke eisen aangaande regio Velsen

55.	De afleverlocaties voor de regio Velsen zijn: - De Peinder, Westzijdereweg 73, 2391 JE Hazerswoude-Dorp
56.	Als onderdeel van bodemverbeteraars dient Opdrachtnemer steenmeel (Zeoliet/Actionine en Actimin BT) te kunnen leveren. Steenmeel dat wordt verdeeld over alle voetbalvelden in combinatie met bezanden van de velden en aansluitend vertidrainen.

Getekend voor akkoord:

Naam Inschrijver	
Naam tekenbevoegde	
Handtekening	
Datum	