

Bemestingsonderzoek

PM-Zandvrt.voet-softbal 3

Uw klantnummer: 3604551

Joh. Vos Capelle BV
B. van Kollenburg
Postbus 9
5160 AA SPRANG CAPELLE

Eurofins Agro
Postbus 170
NL - 6700 AD Wageningen

T monstername: Toon Kleindop: 0652002136
T klantenservice: 088 876 1010
E klantenservice.agro@eurofins.com
I www.eurofins-agro.com

In samenwerking met:



Onderzoek	Onderzoek-/ordernr: 759028/005995609	Datum monstername: 14-03-2023	Datum verslag: 28-03-2023
	PM - SRO Haarlem 2023		

Resultaat	Eenheid	Resultaat	Streeftraject	laag	vrij laag	goed	vrij hoog	hoog
Fysisch								
Zuurgraad (pH)		7,0	5,8 - 6,4					
Organische stof	%	3,5						
Koolzure kalk	%	3,5	2,0 - 3,0					
Klei (<2 µm)	%	< 1						

Wetgeving

De bemestingsadviezen streven een landbouwkundig optimale opbrengst en kwaliteit na. De adviezen houden geen rekening met restricties vanuit wetgeving. Wanneer u op bedrijfsniveau niet voldoende ruimte heeft, adviseren we de giften van de minst behoeftige gewassen te verminderen, overleg met uw adviseur.

Advies Gewas: Sportveld

Gift Eenheid

Bodemgericht advies (4-jarig)

Kalk (nw) 0 kg/ha

Bij hoge adviesgiften is een verdeling van de gift gedurende de 4 jaar aan te raden, bijvoorbeeld tweejaarlijks de helft geven. De bodemgerichte adviezen zijn bedoeld om de bodemvoorraden van fosfaat, kalium, calcium en magnesium op peil te brengen.

De kalkgift is gebaseerd op een optimale pH van 6,1

Toelichting De resultaten en/of het advies van dit bemestingsonderzoek kunt u t/m 2026 gebruiken. Voor een uitgebreide toelichting kunt u onderstaande link gebruiken:
<https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/toelichting-grondonderzoek>

Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van de nutriënten op peil te houden. Voor het K, Ca en Mg advies betekent dit dat de samenstelling aan het klei-humus complex (CEC) geoptimaliseerd wordt. Het is verstandig het bodemgerichte advies van nutriënten en kalk over de 4 jaar te verdelen. Wanneer er een bodemgerichte bemesting is uitgevoerd kunnen de bodemkengetallen worden bijgewerkt door een nieuw bodemgericht onderzoek uit te voeren.

Bekijk de waardering van de nutriënten op pagina 1 goed. Geven de streefwaarden aan dat één of meerdere nutriënten heel laag zijn, overleg dan met uw adviseur om dit weer op peil te krijgen.

PM-Zandvrt.voet-softbal 3

Fysisch	Korrelgrootte	Eenheid	Resultaat	Korrelgrootte	Eenheid	Resultaat
weergegeven in de minerale delen (granulair).	0-2 µm	%	1,2	250-355 µm	%	19,0
	2-16 µm	%	1,7	355-500 µm	%	7,9
	16-50 µm	%	0,3	500-1000 µm	%	3,0
	50-63 µm	%	0,8	1000-2000 µm	%	0,2
	63-125 µm	%	6,5	M50 Mediaan	µm	206
	125-180 µm	%	30,3	D60/D10	ratio	1,9
	180-250 µm	%	28,9			

Contact & info Bemonsterde laag: 0 - 20 cm
 Grondsoort: Dekzand
 Monster genomen door: Eurofins Agro, Hilco de Goeij
 Contactpersoon monstername: Toon Kleindop: 0652002136
 Bemonsteringsmethode: W-patroon, min. 40 steken; volgens Eurofins Agro standaard MIN 1000 Q

Indien de volgende informatie wordt getoond op de rapporten kan deze informatie verstrekt zijn door de opdrachtgever en van invloed zijn op de waardering, advisering en/of het analyseresultaat:
 bemonsteringsdiepte, gewas, teelttype/ras.

Methode	Resultaat	Eenheid	Methode	RvA
Zuurgraad (pH)	7,0		Em: NIRS	
Organische stof	3,5	%	Em: NIRS	Q
C-anorganisch	0,42	%	Em: NIRS	
Koolzure kalk	3,5	%	Em: NIRS	
Klei (<2 µm)	< 1	%	Em: NIRS	
Granulair			GKL1: Gw NEN 5753	Q
Bulkdichtheid	1469	kg/m ³	Em: NIRS	

De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

Q Methode geaccrediteerd door RvA
 Em: Eigen methode, Gw: Gelijkwaardig aan, Cf: Conform

De resultaten zijn weergegeven in droge grond.
 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.
 Het monster is geanalyseerd in het Eurofins Agro laboratorium in Wageningen, tenzij anders is vermeld.
 De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het monster dat Eurofins Agro heeft genomen, ontvangen en op het materiaal dat in behandeling is genomen op 16-03-2023 en daarmee op het geanalyseerde monster. Nadere omschrijving van de toegepaste monstername en analyse methoden is te vinden op www.eurofins-agro.com