



Mos sedum groen gearceerd

- Verwijderen grind
- Indien dakbedekking wordt vernieuwd: ook verwijderen isolatielaag (warm dak)
- Maximaal systeem gewicht: ca. 80 kg/m²
- Mengsel van sedum, aangevuld met kruiden en grassen.
- Opbouw
 - Wortelvaste dakbedekking
 - Bescherming van randen en opstanden
 - Drainage: ca. 20mm
 - Substraat: ca. 50mm
 - Sedumtapijt: ca. 30mm
- Valbeveiliging verwerken op het wortelvaste dakbedekkingssysteem.
- Randon installaties op het dak heen werken.