

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

HERSTEL BRUGGEN 2023 en 2024
Recreatieschappen Rottermere
In de gemeenten Langsingerland, Rotterdam en Zuidplas

Besteknummer: RM060.23602

Datum: 31 mei 2024

Status: Nota van Inlichtingen Definitief

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
01	Opdrachtgever	3
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3
2.	Beschrijving	4
2.1	Algemene gegevens	4
01	Tekeningen	5
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Kwaliteitsborging	5
04	Bijlagen	5
2.2	Nadere beschrijving	6
3.	Bepalingen	10

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102020			De volgende bestekspost is toegevoegd				
102020	562299	Onderzoek Chroom 6	EUR		N	
		Betreft: het uitvoeren van onderzoek naar de				
		aanwezigheid van Chroom zet				
		Onderzoek t.b.v. van alle te onderhouden en conserveren				
		van stalen leuningen, liggers en onderbouw.				
		Wijze van uitvoeren: keuze van aannemer.				
		Eventuele vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor				
		zover van toepassing) opvangen, verzamelen in				
		container(s) en vervoeren naar een inrichting met een				
		door het bevoegd gezag verleende				
		omgevingsvergunning				
211130		Hoeveelheid van de post is aangepast, gewijzigd van				
		lengte brug naar totale lengte van alle liggers van de				
		brug bij elkaar opgeteld.				
211130	562299	Conserveren liggers	m	137,00	V	
		Betreft het conserveren van de stalen liggers.				
		Het conserveren van de liggers omhelst het				
		voorbehandelen en verven van de liggers.				
		Het voorbehandelen en verven conform verf advies				
		opgesteld in bestekspost 102010				
		Aantal liggers: 8 stuks				
		Lengte per ligger: 17,10m				
		De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen				
		materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)				
		opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar				
		een inrichting.				
		Het conserveren is inclusief leverantie van de verf zoals				
		omschreven in het verf advies				
231530		Conserveren onderbouw is gewijzigd in Conserveren				
		onderzijde brug				
231530	562299	Conserveren onderzijde brug	m2	115,00	V	
		Betreft het conserveren van de stalen onderzijde van de				
		brugdek inclusief de ronde liggers.				
		Het conserveren van de onderzijde omhelst het				
		voorbehandelen en verven van de onderzijde van de				
		brugdek				
		Het voorbehandelen en verven conform verf advies				
		opgesteld in bestekspost 102010				
		De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen				
		materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)				
		opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar				
		een inrichting.				
		Het conserveren is inclusief leverantie van de verf zoals				
		omschreven in het verf advies				
234230		Hoeveelheid van de post is aangepast, gewijzigd van				
		lengte brug naar totale lengte van alle liggers van de				
		brug bij elkaar opgeteld.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
234230	562299		Conserveren liggers Betreft het conserveren van de stalen liggers Het conserveren van de liggers omhelst het voorbehandelen en verven van de liggers. Het voorbehandelen en verven conform verf advies opgesteld in bestekspost 102010 Aantal liggers: 10 stuks Lengte per ligger: 35m De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting. Het conserveren is inclusief leverantie van de verf zoals omschreven in het verf advies	m	350,00	V	
311230			Hoeveelheid van de post is aangepast, gewijzigd van lengte brug naar totale lengte van alle liggers van de brug bij elkaar opgeteld.				
311230	562299		Conserveren liggers Betreft het conserveren van de stalen liggers Het conserveren van de liggers omhelst het voorbehandelen en verven van de liggers. Het voorbehandelen en verven conform verf advies opgesteld in bestekspost 102010 Aantal liggers: 5 stuks Lengte per ligger: 57,0m De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting. Het conserveren is inclusief leverantie van de verf zoals omschreven in het verf advies	m1	285,00	V	
311330			De hoeveelheid van te verven oppervlak is toegevoegd				
311330	562299		Conserveren ballast onderdelen Betreft het conserveren van de stalen ballast onderdelen Het conserveren van de ballastonderdelen omhelst het voorbehandelen en verven van de ballast onderdelen. Het voorbehandelen en verven conform verf advies opgesteld in bestekspost 102010 Totale oppervlak van de twee balastonderdeken is 5m2 Ballast onderdelen bestaan uit 2 rechthoekige frames De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting. Het conserveren is inclusief leverantie van de verf zoals omschreven in het verf advies	st	2,00	V	
320110			Hoeveelheid is gewijzigd en tekst toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320110	473199		Verwijderen brug Betreft: het verwijderen en afvoeren van leuningen, brugdek en landhoofden Brug bestaande uit: - Leuning: - Globale afmetingen leuning: lengte 17,00 m Bestaande uit: - houten stijlen, ca 190 x 40 x 1300 mm - 2 bovenregel 90 x 90mm - 4 tussenregels 90 x 40mm - dekplaken 26 m2 - Globale afmetingen dek: lengte 13,00 m breedte 2,00 m Bestaande uit: hardhouten planken, ca 190 x 40 x 1300 mm Inclusief slijtlaag Aan de kant zetten binten - Verwijderen en afvoeren damwand Damwand bestaat uit houten planken van 5 meter lang. Damwand is inclusief gording Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	1,00	V	
320310			De volgende post is toegevoegd				
320310	530199		Aanbrengen binten Betreft: het plaatsen van binten t.b.v. aanbrengen brug. Aanbrengen binten op aangebrachte landhoofd conform paragraaf 320210 en 320220. Binten zijn afkomstig van opzij leggen conform bestekspost 320110. Aanbrengen binten t.b.v. aanbrengen nieuw brugdek conform paragraaf 3203	EUR		N	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

