

RM060.24604 Herstelwerkzaamheden bruggen 2023 en 2024

Ref. n	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	8.2 Certificering Gedragscodes Omgevingswet	Is het mogelijk de eis t.b.v. het certificaat Gedragscodes Omgevingswet te wijzigen? Nu dienen wij bij inschrijving aan te tonen te beschikken over de certificaten. Is het mogelijk dit te wijzigen in een intentieverklaring waarin verklaard wordt dat de opdrachtnemer voor start uitvoering hieraan voldoet?	OG bedoeld certificering niveau 3 Stadswerk, voor het zorgvuldig handelen wettelijke natuurbescherming. Bijgevoegd bij deze nota is het document: "RM19526 invuldocument ecologisch werkprotocol.docx". Dit vervangt het document "RM19526 Format plan van aanpak gedragscode.docx". Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij dit werkprotocol invult voor de aanvang van werkzaamheden en hiernaar handelt.
2	Inschrijffase	Contract	Paragraaf 41+42+43	Bij betreffende paragrafen staan alle posten op EUR. Graag hier hoeveelheden aangeven zodat wij niet af kunnen prijzen svp.	De benodigde werkzaamheden staan omschreven in het rapport. De benodigde hoeveelheden dienen hieruit gehaald/bepaald te worden.
3	Inschrijffase	Contract	Post 320110 Verwijderen brug	U geeft als hoeveelheid aan bij post 320110 Verwijderen brug 2 stuks. Is dit niet 1 brug? Tevens geeft u aan verwijderen landhoofden. Hier ontbreekt volgens ons het opnemen van de liggers en het terugplaatsen van de liggers en landhoofden.	Klopt is 1 stuk. Bestekspost wordt aangepast Het opnemen van de binten staat omschreven in post 320110. Het aanbrengen zal worden omschreven in post 320310
4	Inschrijffase	Contract	Post 3122320 Aanbrengen brugdek	U stelt dat het leveren en aanbrengen van het brugdek afhangt van de berekening conform post 312010. Welke uitgangspunten dienen wij aan te houden voor de prijsvorming aangezien de berekening pas volgt na opdrahtcverstrekking?	Uitgangspunt is de zelfde formaat brug met dek van kunststof en/of staal inclusief het aanbrengen van extra ligger
5	Inschrijffase	Contract	Post 311330 conserveren ballast onderdelen	Hier staat 2 stuks aangegeven. Kunt u ons het aantal m2 per ballast aangeven?	Uitgangspunt is totaal ca 5m2 De post wordt gewijzigd
6	Inschrijffase	Contract	Paragraaf 231	In deze paragraaf staan de posten 231430 conserveren onderbouw 115m2 + post 231530 conserveren onderbouw nogmaals 115m2. Klopt dit? Zoniet wat is het aantal m2 dan wat geschilderd moet worden?	Post 231530 omhelst de onderzijde van de brug zoals in 2315 aangegeven is
7	Inschrijffase	Contract	Post 211130+234230+311230 Conserveren liggers	Post 211130: U geeft aan 17,10 m1. Moet dit maal 8 zijn? en wat zijn het aantal m2 per ligger? Post 234230: U geeft aan 35 m1. Volgens paspoort zitten er 10 liggers dus moet de hoeveelheid niet maal 10 zijn? en wat zijn het aantal m2 per ligger? Post 311230: moet dit niet maal 5 zijn?	211130: Het gaat om 8 liggers van 17,10m1 per stuk 234230: Het gaat om 10 liggers van 35m1 per stuk 311230: Het gaat om 5 liggers van 35m1 per stuk
8	Inschrijffase	Contract	Chroom VI	Er moeten diverse staalconstructies geconserveerd worden. Kunt u aangeven of de bestaande conservering chroom VI bevat? Indien dit niet bekend is kunt u hier dan een post "onderzoek chroom VI" bijvoegen in deel 2.2 en aangeven waar wij nu rekening mee moeten houden ?	Er wordt een post toegevoegd voor het meten van de Chrome 6. Uitgangspunt is dat het de verf vrij is van chrome 6. Indien het aangetoond wordt dat het wel aanwezig is, dan zullen we dit als meerwerk afrekenen.
9	Inschrijffase	Contract	Verkeersmaatregelen	Conform paragraaf 101 (verkeersplannen) en paragraaf 11 (verkeersmaatregelen) geeft u posten weer. Kunt u deze verduidelijken per brug?	Keuze aannemer, conform regelgeving
10	Inschrijffase	Contract	Certificaat Gedragscode Omgevingswet	Hoofdstuk 8 van het bestek geeft aan dat de personeel moet beschikken over C.G.O. niveau 1 en 2. Dit is een nogal hoge eis voor dit type werk. Normaliter vindt er een F&F scan plaats waarna de bevindingen gedeeld worden met ons personeel. Verzoek deze eis te laten vervallen en daar in de plaats van een F&F scan uit te laten voeren.	F&F aanhouden
11	Inschrijffase	Contract	Post 320310	Post 320310 mist in het bestek. Kunt u deze nog toevoegen?	Bestekspost wordt toegevoegd met daarin het aanbrengen van de liggers
12	Inschrijffase	Uitvoering	Post 320110	Bij post 320110 wordt er gesproken over het verwijderen van de complete brug incl. landhoofden alleen worden de landhoofden niet gespecificeerd en de rest wel. Hoe zijn de landhoofden opgebouwd en tot hoe ver moet alles verwijderd worden?	De landhoofden bestaand uit een houten damwand inclusief gording
13	Inschrijffase	Uitvoering	Brug RM4Bv055	Is brug RM4Bv055 wel te bereiken via het park aangezien er aan de andere kant gewerkt word aan de nieuwe A16?	De brug is te bereiken via park, doormiddel van een houtenbrug met een breedte van 2200 mm en een aslast van 2,5 ton per as