

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
08 Boetebeding	2
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
05 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 ALGEMEEN	8
1 GRAS en KRUIDACHTINGEN	9
13 Onderhoud gazon gras	9
14 Onderhoud ruw gras	9
15 Onderhoud braakliggend terrein	10
6 Onderhoud watergangen	12
62 Maaien watergangen	12
620 Alleen waterbodembodem	12
622 Een zijde talud	12
623 Twee zijde talud	12
64 Singel/Vest en haven maaien	12
8 TER BESCHIKKING AAN DE DIRECTIE	14
9 Staartposten	15
91 Eenmalige kosten	15
95 Stelposten	15
3. Bepalingen	16
01 Algemeen en administratief	17
01 01 Algemene bepalingen	17
01 08 Bijdragen	17
01 27 Werktijden	17
51 Groenvoorzieningen	18
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	18
51 01 Begrippen	18

51 02	Eisen en uitvoering	18
51 04	Risicoverdeling en garanties	18
51 2	Gras en kruidachtigen	19
51 22	Eisen en uitvoering	19
51 25	Bijbehorende verplichtingen	19
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	20
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	20
62 11	Begrippen	20
62 14	Risicoverdeling en garanties	20

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorne aan Zee:
Website: <https://www.vorneaanzee.nl/>

02 Directie

Als directie treedt op de Afdeling Ruimtelijk Beheer en Uitvoering van de gemeente Voorne aan Zee.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Voorne aan zee in de kernen Brielle, Vierpolders, Zwartewaal, Oostvoorne, Rockanje en Tinte

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaiwerkzaamheden;
- b. Onderhoud aan watergangen;
- c. Treffen verkeersmaatregelen;

05 Tijdsbepaling

Het werk vangt aan op 1 juni 2024 en loopt tot en met 31 december 2026 met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar.

Indien van de optie op verlenging gebruik wordt gemaakt, is ter beoordeling van de opdrachtgever. Onder andere wordt gelet op de werkrelatie aannemer-directie, het aantal verstuurd besteksmeldingen, het aantal opgelegde kortingen als gevolg van het niet behalen van het voorgeschreven kwaliteitsniveau.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Boetebeding

Als de opdrachtnemer de uitvoering van het werk niet realiseert conform zijn de eisen in het bestek wordt hij in aanvulling op de bepalingen in § 46 lid 1 UAV-2012 in gebreke gesteld. Bij in gebreke stelling wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Bij de eerste constatering van het niet behalen van de in het bestek gestelde eisen per bestekspost wordt op operationeel niveau een waarschuwing gegeven
2. Bij de tweede constatering van het niet behalen van de in het bestek gestelde eisen per bestekspost wordt op operationeel niveau een waarschuwing gegeven met een kopie van deze melding aan de contactpersonen op tactisch niveau
3. Bij de derde constatering van het niet behalen van de in het bestek gestelde eisen per bestekspost wordt een gesprek gevoerd op tactisch niveau en kan besloten worden een boete te heffen van 15% van het factuurbedrag van de betreffende bestekspost.
4. Bij de vierde en elke volgende constatering van het niet behalen van de in het bestek gestelde eisen per bestekspost wordt een boete geheven van 15% van het factuurbedrag van de betreffende bestekspost in de betreffende termijn. Daarbij wordt op strategisch niveau het gesprek gevoerd over het onvoldoende presteren van de opdrachtnemer en gevolgen voor de samenwerking.

PAR

Aanvullend op bovenstaande bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen
aangebracht aan bomen tijdens de uitvoering minimaal € 350,-- per boom per geval.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

Tekening nr:	Omschrijving:
Overzichtstekeningen	Overzichtstekeningen areaal

02 Peilen en hoofdafmetingen

Er worden door de directie geen referentiehoogtes aangegeven op het werk.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V en G plan ontwerpfase
- Groenbeheerplan Brielle
- onderhoud Brielse Vest + Opmerkingen de Watergeus
- Plattegrond haven Brielle
- Locaties handmatig maaien

05 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

De kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 is van toepassing op dit werk.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			ALGEMEEN - Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of de materialen voor de opdrachtgever niet van waarde worden geacht. Wordt geacht dat de bestekspost inclusief transport en acceptatie kosten is. Vrijkomende materialen vervoeren naar een vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven. - In de regel dient deze afvoer binnen twee werkdagen na het vrijkomen van het materiaal plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen voor vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd zijn.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			GRAS en KRUIDACHTINGEN				
13			Onderhoud gazon gras				
130010	512830		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen Te onderhouden oppervlakte: 469.004 m2 Inspectie volgens bestekspostnummer nvt 2. Verwachte frequentie: 2 onderhoudsbeurten per jaar .3. Kwaliteitsniveau B .1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B .2. Termijn van uitvoering: 2 weken	are	18.760,00	V	
130020	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
				are			4.690,00 I
130030	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
				are			4.690,00 I
130040	512813		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
				st			9.380,00 I
14			Onderhoud ruw gras				
140010	512823		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Te onderhouden oppervlakte: 246.240 m2 Inspectie volgens bestekspostnummer nvt 1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: .9. Frequentie: 2 keer per jaar maaien .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	9.849,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150010	512503		Maaien grasveld. Aantal obstakels ca. 1 per are. Maaibeurten inplannen in overleg met de directie UAV. Per beurt: 1.100 are Aantal percelen: onbekend 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld / ruw gras . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 33. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.400,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Onderhoud watergangen				
62			Maaien watergangen				
620			Alleen waterbodembodem				
620010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: het uitmaaaien van watergangen. Aantal maaibeurten: 1 maal Gedurende het gehele jaar. .9. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 1,0 m Oeververdediging: Beschoeiing van hout9 Maaisel direct afvoeren naar een inrichting	m	108.018,00	V	
620020	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: het handmatig uitmaaaien van watergangen. Aantal maaibeurten: 1 maal Gedurende het gehele jaar. .9. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 1,0 m Oeververdediging: Beschoeiing van hout9 Maaisel direct afvoeren naar een inrichting	m	7.218,00	V	
622			Een zijde talud				
622010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: het uitmaaaien van taluds aan één zijde. Aantal maaibeurten: 2 maal Gedurende het gehele jaar. .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer . . .9. Oeververdediging: Beschoeiing van hout9 Maaisel direct afvoeren naar een inrichting	m	30.644,00	V	
623			Twee zijde talud				
623010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: het uitmaaaien van taluds aan twee zijde. Aantal maaibeurten: 2 maal Gedurende het gehele jaar. .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer . . .9. Oeververdediging: Beschoeiing van hout9 Maaisel direct afvoeren naar een inrichting	m	185.392,00	V	
623020	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: het handmatig uitmaaaien van taluds aan twee zijde. Aantal maaibeurten: 2 maal Gedurende het gehele jaar. .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer . . .9. Oeververdediging: Beschoeiing van hout9 Maaisel direct afvoeren naar een inrichting	m	14.436,00	V	
64			Singel/Vest en haven maaien				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
640010	511499		Varend onderhoud Singel/Vest Brielle. Betreft: het uitmaaien van de singel/Vest t.p.v. kern Brielle Aantal maaibeurten: 2 maal Gedurende het gehele jaar. De aannemer dient tijdens het uitmaaien rekening houden met de volgende werkzaamheden - Uitmaaien wier - Uitmaaien waterlelies totaal m1: 68.468 m1 breedte watergangen tussen de 6 en 25 m Locatie uit te voeren werkzaamheden cf. "onderhoud Brielse Vest + Opmerkingen de Watergeus" van dit bestek.	keer	2,00	V	
640020	511499		Uitmaaien haven Brielle. Betreft: het uitmaaien van de havens t.p.v. kern Brielle Aantal maaibeurten: 1 maal Gedurende het gehele jaar. De aannemer dient tijdens het uitmaaien rekening houden met de volgende werkzaamheden - Uitmaaien wier Locatie uit te voeren werkzaamheden cf. bijlage "Plattegrond haven Brielle" van dit bestek.	keer	1,00	V	
640030	511499		Varend onderhoud singels Betreft: het uitmaaien van de singels Gedurende het gehele jaar. De aannemer dient tijdens het uitmaaien rekening houden met de volgende werkzaamheden verwijderen van - wier - waterplanten - lelies totaal m1: 17.117 m1 breedte watergangen tussen de 6 en 25 m	keer	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			TER BESCHIKKING AAN DE DIRECTIE				
800010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00	V	
800020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: Chauffeur voor een kooimaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	80,00	V	
800030	100516	 4.3.1.	Inzetten van een vrachtauto. Inclusief chauffeur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Driezijdig hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	200,00	V	
800040	100599	. .	Inzetten bladblazer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	V	
800050	100534	 9.1.	Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen.	EUR	50.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
			en werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 27 Werktijden**01 27 01 Algemeen**

- 01 Het is de aannemer toegestaan om machinale werkzaamheden uit te voeren op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 07:00 uur en 20:00 uur. Tenzij anders vermeld in de besteksposten.
Afwijkende werktijden gelden alleen voor machinale werkzaamheden binnen het winkelcentra en vesting gebied op zaterdag en zon- en feestdagen tussen 8.00 en 20.00 uur.
- 02 Indien de aannemer van de genoemde werktijden in lid 01 wenst af te wijken, dient de aannemer 14 dagen van te voren schriftelijke goedkeuring aan de directie te vragen.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op 51.01.01 van de Standaard te verstaan onder:
- aa. opschot: groeipuntontwikkeling vanuit de wortel;
 - bb. zachte graskanten: graskanten niet langs verhardingen;
 - cc. zaailing: een uit zaad voortkomende wilde plant, welke niet behoort tot de overwegend voorkomende / geplante soort en cultivar in het plantvak. Wanneer een zaailing verwijderd wordt dient dit met wortel en al te gebeuren.

51 02 Eisen en uitvoering**51 02 11 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien en mag ten hoogste 10 mm bedragen.
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het extensief maaien mag ten hoogste 15 mm bedragen.

51 02 12 Werkvolgorde

- 01 De onderhoudswerkzaamheden zoals vuil ruimen met een onderhoudsfrequentie van twee of meer beurten per jaar, in een vaste volgorde bewerken.
- 02 Werkzaamheden ten behoeve van het bijmaaien dienen tegelijk uitgevoerd te worden met reguliere maaiwerkzaamheden.

51 02 13 Wel en niet composteerbaar materiaal

- 01 Bij het onkruidvrijmaken en zwerfvuil verwijderen zo veel als mogelijk composteerbaar materiaal en niet composteerbaar materiaal gescheiden houden. Niet composteerbaar afval dient dagelijks te worden afgevoerd.

51 02 14 Wet Natuurbescherming, gedragscode

- 01 De aannemer dient te werken volgens de huidige geldende 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten'.

51 02 15

- 01 Start van maaiwerkzaamheden dienen uiterlijk week 10 aan te vangen. De toezichthouder zal opdracht verlenen om de maaiwerkzaamheden te starten. overigens zal de toezichthouder het einde van de werkzaamheden bepalen.

51 04 Risicoverdeling en garanties**51 04 05 Stort- of verbrandingskosten**

- 01 Stort- of verbrandingskosten (acceptatie kosten) van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, het verwerken van vrijgekomen maaisel op percelen waarvoor een verkeersafzetting nodig is direct na het maaien uitvoeren in een gecombineerde werkgang, waardoor de afzetting slechts 1 keer nodig is.
In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard maaisel dat moet worden afgevoerd, vrijgekomen bij maaien van (gras)vegetaties en/of maaien watergang en oever, maximaal 5 dagen laten liggen met uitzondering van hiervoor bedoelde (verkeers)situatie.
- 08 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard graspercelen met een onderhoudsfrequentie van twee of meer beurten per jaar, in een vaste volgorde bewerken.
- 10 Ter voorkoming van vervuiling als bedoeld in artikel 51.22.05 lid 10 van de Standaard waar mogelijk eerst een wendstrook maaien parallel langs de verharding t.b.v. het keren van de machine.
- 13 Waar het machinaal maaien niet mogelijk is door obstakels zal dit in dezelfde werkgang in handkracht moeten worden uitgevoerd.
- 15 Bij gebruik van een bosmaaier, voor het maaien rond bomen, altijd een beschermbeugel gebruiken.
- 16 Het 9 daags gras dient te worden gemaaid met een kooimaaier.
Het maaien met een gazonmaaier met maaiklepels is niet toegestaan.

51 25 Bijbehorende verplichtingen**51 25 01 Bijbehorende verplichtingen: Gras en kruidachtigen**

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.25.01 lid 01 geldt de bijbehorende verplichting voor het bijmaaien rondom andere obstakels dan bomen voor alle te maaien oppervlakten (alle grasveldtype) in dit contract genoemd.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 11 Begrippen****62 11 08 Verkeersmaatregelen**

- 01 Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan:
Het totaal van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer te leiden. De benodigde werkzaamheden aan tijdelijke verkeersmaatregelen dienen in de eenheidsprijs per bestekpost opgenomen te worden.

62 14 Risicoverdeling en garanties**62 14 01 Algemeen**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhoud van de voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012, waarbij het volgende van toepassing is:
- a) de aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk ook buiten werktijd, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorzieningen;
 - b) de aannemer moet op eerst aanzegging van de directie of hulpverleningsdiensten geconstateerde gebreken herstellen;
 - c) ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder a) verstrekt de aannemer aan de directie: naam, adres en telefoonnummers(s) van één of meer werknemers belast met de uitvoering van deze werkzaamheden. De hier bedoelde werknemer(s) moet(en) binnen 30 minuten bij de voorzieningen aanwezig kunnen zijn.

62 14 02 Verkeersplannen

- 01 Bij een wegafsluiting dient overlegd te worden met de directie In verband met de toetsing van de aanvraag, het formeel inlichten van belanghebbenden moet rekening gehouden worden met een aanvraagtermijn. Deze termijn is 10 werkdagen vóór de eerste dag van afsluiting.
- 02 Voor de onder lid 01 bedoelde werkzaamheden dient een verkeersplan te worden opgesteld. Dit verkeersplan dient 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingeleverd aan de directie de afdeling zal het plan ter goedkeuring toetsen en zal wijzigingen of benodigde fasering tijdig doorgeven aan de aannemer.
- 03 Slechts na goedkeuring van het verkeersplan kan de uitvoering van het werk starten.

Behoort bij: 24-112

Onderhoudsbestek Maaien

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24-112

Onderhoudsbestek Maaien

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 24-112

Onderhoudsbestek Maaien

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
1	GRAS en KRUIDACHTINGEN				
13	Onderhoud gazon gras				
130010	Beheersen molshopen in gras.	are	18.760,00V		
130020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
130030	Beheersen grashoogte-gazon-talud	week	104,00V		
130040	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	104,00V		
14	Onderhoud ruw gras				
140010	Beheersen grashoogte-ruw gras- horizontaal 2x/jaar	are	9.849,00V		
140020	Beheersen grashoogte-ruw gras- horizontaal 2-4 x/jaar	are	9.107,00V		
140030	Beheersen grashoogte-ruw gras- talud 2x/jaar	are	9.849,00V		
140040	Beheersen grashoogte-ruw gras- talud 2-4x/jaar	are	9.107,00V		
140050	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. talud tot 1:3	st	19.696,00V		
140060	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. talud steiler dan 1:3	st	19.696,00V		
15	Onderhoud braakliggend terrein				
150010	Maaien ruw gras, braakliggend terrein	are	4.400,00V		
6	Onderhoud watergangen				
62	Maaien watergangen				
620	Alleen waterbodem				
620010	Uitmaaieren watergang mechanisch, waterbodem.	m	108.018,00V		
620020	Uitmaaieren watergang handmatig, waterbodem.	m	7.218,00V		
622	Een zijde talud				
622010	Uitmaaieren watergang mechanisch, enkel talud.	m	30.644,00V		
623	Twee zijde talud				
623010	Uitmaaieren watergang mechanisch, dubbel talud.	m	185.392,00V		
623020	Uitmaaieren watergang handmatig, dubbel talud.	m	14.436,00V		
64	Singel/Vest en haven maaien				
640010	Varend onderhoud Singel/Vest Brielle.	keer	2,00V		
640020	Uitmaaieren haven Brielle.	keer	1,00V		
640030	Varend onderhoud singels	keer	2,00V		
8	TER BESCHIKKING AAN DE DIRECTIE				
800010	T.b.s. werknemer - Hovenier	uur	200,00V		
800020	Inzetten werknemer.- chauffeur voor kooimaaiër	uur	80,00V		
800030	T.b.s. vrachtauto.	uur	200,00V		
800040	t.b.s. bladblazer	uur	80,00V		
800050	t.b.s. bosmaaiër.	uur	80,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen.	EUR	50.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				