

Bijlage 7 Verificatietest protocol gasdetectiemeters

Uitgangspunt

De verificatietest is een praktische toets, bedoeld om vast te stellen of de aangeboden gasdetectiemeter van de winnende Inschrijver voldoet aan de gestelde eisen (§6.5 van het Aanbestedingsdocument).

Het uitgangspunt is dat deze verificatietest objectief is. Hiermee wordt bedoeld dat de gasdetectiemeter van de winnende Inschrijver, wordt getoetst door de beoordelingscommissie op de gestelde eisen. Middels de verificatietest wordt gecontroleerd dat de gasdetectiemeter van de winnende Inschrijver in de praktijk ook voldoet aan de gestelde eisen.

In dit protocol is weergegeven op welke eisen de aangeboden gasdetectiemeter wordt gecontroleerd.

Als tijdens de verificatietest blijkt dat de gasdetectiemeter en toebehoren van de beoogde winnaar, niet voldoet aan de gestelde eisen, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om voornoemde opdracht zonder nieuwe aanbestedingsprocedure te gunnen aan de Inschrijver die als tweede is geëindigd in deze aanbestedingsprocedure en na formele beoordeling in aanmerking zou komen voor gunning.

Uitvoering:

De winnende Inschrijver levert één exemplaar van de in de Inschrijving aangeboden gasdetectiemeter inclusief toebehoren (al het noodzakelijke om de test goed te kunnen uitvoeren) aan bij de NVWA.

De gasdetectiemeter en toebehoren van de winnende Inschrijver dient uiterlijk 27 juni 2024 afgeleverd te zijn.

Vermeld op de verpakking:

Vertrouwelijk: EA GASDETECTIEMETERS NVWA

Centraal magazijn NVWA
T.a.v. Dhr. Jurgen van Dijk
Wiltonstraat 30
3905 KW Veenendaal

U voegt hierbij het bijbehorende technisch specificatieblad toe en uw (retour) adres. Deze gasdetectiemeters zal in bruikleen in gebruik genomen worden gedurende het aanbestedingsproces en uitsluitend worden gebruikt ter verificatie van de gestelde eisen.

De gasdetectiemeter en toebehoren wordt na definitieve gunning door de NVWA retour gestuurd of verrekend op de eerste factuur.

Als tijdens de verificatietest blijkt dat de gasdetectiemeter en toebehoren van de beoogde winnaar, niet voldoet aan de gestelde eisen, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om voornoemde opdracht zonder nieuwe aanbestedingsprocedure te gunnen aan de Inschrijver die als tweede is geëindigd in deze aanbestedingsprocedure en na formele beoordeling in aanmerking zou komen voor gunning.

Verificatietest (praktijktoets)

Het beoordelingsteam zal middels de verificatietest beoordelen of de aangeboden producten aan onderstaande eisen voldoen (vanuit H3 van het Aanbestedingsdocument).

3.2 Technische eisen

		Voldoet
3.2.1	De gasdetectiemeter moet voldoen aan alle specificaties die nodig zijn om inspecteurs tijdig te waarschuwen bij blootstelling aan mestgassen die bij blootstelling een risico voor de gezondheid van de inspecteur veroorzaken.	Ja / nee
3.2.7	De gasdetectiemeter werkt op een oplaadbare accu welke een minimale gebruiksduur heeft van 8 uur.	Ja / nee
3.2.8	De accu wordt geladen via een laadstation. Dit laadstation heeft een 12v aansluiting.	Ja / nee
3.2.9	Gasdetectiemeters voorzien van een accu zijn op eenvoudige wijze door de gebruiker te laden in bijv. de dienstauto.	Ja / nee
3.2.10	De laadduur van de accu maakt het mogelijk om een lege accu binnen 16 uur volledig op te laden.	Ja / nee
3.2.11	De gasdetectiemeter beschikt over een akoestisch alarm van ongeveer 90 dB. Het alarmgeluidsignaal moet hard genoeg zijn om te kunnen horen in de werkomstandigheden van de inspecteurs.	Ja / nee
3.2.12	De gasdetectiemeter is voorzien van een optisch signaal.	Ja / nee
3.2.13	De gasdetectiemeter is voorzien van een trilalarm.	Ja / nee
3.2.15	De gasdetectiemeter voert bij het inschakelen een volledig functionele test uit bij activering en waarschuwt de gebruiker bij kalibratiefouten / defecte sensor(en).	Ja / nee
3.2.16	De gasdetectiemeter bewaakt accu spanning continue en waarschuwt de gebruiker bij een lage spanning.	Ja / nee
3.2.17	De gasdetectiemeter informeert de gebruiker over het aantal dagen tot de volgende kalibratie- / bumpstest.	Ja / nee

3.3 Gebruikerseisen

3.3.1	De gasdetectiemeter moet in alle normale werkomstandigheden en bij normaal gebruik betrouwbaar functioneren en dient bestand te zijn tegen vallen en stoten, stof en vocht.	Ja / nee
3.3.2	De bediening moeten eenvoudig zijn en voor de hand liggend. Knoppen zijn niet te klein bruikbaar voor normale handgrootte. De functie van de knoppen is intuïtief.	Ja / nee
3.3.3	De gasdetectiemeter moet handzaam met een stevige clip aan kleding te bevestigen zijn. De manier van bevestigen op de kleding van de drager moet betrouwbaar zijn, eenvoudig en mag de kleding niet beschadigen. De bevestiging moet zodanig zijn, dat de gasdetectiemeter eenvoudig is aan te brengen zonder extra hulpmiddelen op de daarvoor voorgeschreven plekken (in de buurt van het hoofd). De gasdetectiemeter moet passend zijn voor de werkzaamheden van inspecteurs en hierbij niet los laten.	Ja / nee
3.3.4	Het display moet overzichtelijk zijn en in één oogopslag leesbaar zijn. Het display moet in alle lichtomstandigheden af te lezen zijn.	Ja / nee
3.3.5	Wanneer de gasdetectiemeters teksten weergeeft worden de teksten in de Nederlandse taal weergegeven.	Ja / nee
3.3.7	Bij iedere gasdetectiemeter wordt een instructie- kaart of boekje meegeleverd, welke alle belangrijke informatie voor de gebruiker weergeeft.	Ja / nee