

BESTEK MAAIEN EN KNIPPEN

Gemeente Montfoort
Bestek: Maaien en knippen gewas
Kenmerk: M 2024 / 2025 A

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montfoort

Bezoekadres:

Kasteelplein 5

3417 JG Montfoort

Postadres:

Postbus 41

3417 ZG Montfoort

1.02 DIRECTIE

Namens de gemeente Montfoort treedt als directievoerder op de heer J. Nijzink van de afdeling Ruimte.

Namens de gemeente Montfoort wordt de directie bijgestaan door een toezichthouder, de heer J. Mocking, Coördinator Buitendienst Montfoort. De toezichthouder is het eerste aanspreekpunt voor de aannemer.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk ligt binnen de bebouwde kom in de gemeente Montfoort, de kernen Montfoort en Linschoten, en buiten de bebouwde kom.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. beheren gazon, incl. speelterreinen;
- b. beheren ruw gras bermen;
- c. knippen harde randen gazon;
- d. knippen hagen en blokhagen;
- e. beheren randen beplanting;
- d. beheren sloten / watergangen en poelen (zomerschouw 2x / winterschouw 1x);
- e. aanbrengen verkeersvoorzieningen / -maatregelen.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk dient te worden uitgevoerd in de volgende periodes:

- Eerste maaironde bermen: eerste week juni (gehele areaal)
- Tweede maaironde bermen: medio juli/aug (2e keer 3x maaien)
- Derde maaironde bermen: medio begin okt. (gehele areaal)
- Korven / sloten of maaien van de watergangen: eind oktober.
- Korven / sloten ten behoeve van de zomer schouw (2x sloten): medio juni / nov.
- Opruimen slootvuil slootwerk door HDSR: medio juni / nov.

Exacte startdatum van de werkzaamheden in overleg met de toezichthouder te bepalen.

De aannemer dient de voornoemde werkzaamheden uit in een aaneengesloten periode uit te voeren.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,-- per niet gewerkte dag in de met de toezichthouder afgesproken aaneengesloten periode.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

De overeenkomst is gebaseerd op een contractperiode van 2 jaar voor het jaar 2024 en 2025.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De locatie 's van alle werkzaamheden zijn weergegeven op de onderstaande bestekstekeningen.

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

1. Kern Linschoten
2. Montfoort-West
3. Montfoort-Oost
4. Montfoort-Hofland

11. Kromwijkerpad-Zwarte Dijkje
12. Lage Kade / Cattenbroekerdijk
13. Cattenbroekerdijk
14. Achthoven
15. Achthoven-Oost
16. Tiendweg
17. Blokland-Oost
18. Blokland-West

Tekening ' Sinus -beheer' De Stuivenberg.

De tekeningen zijn toegevoegd in.pdf -formaat aan het bestek.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De aannemer dient te werken met de bestaande maaiveldhoogtes en waterpeilen.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een werkplan voor het uit te voeren werk verlangd. De in paragraaf 0.13 in de Standaard genoemde kwaliteitsplan dient gelezen te worden een werkplan.

De aannemer houdt rekening met het opstellen van het werkplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- start maaien Stadspark (Boomgaard) Montfoort;
- start maaien Ecopark Linschoten;
- start maaien natuurterrein achterzijde De Stuivenberg;
- start schonen van de poelen.

De toezichthouder is dan aanwezig en geeft dan de nodige aanwijzingen m.b.t. de uitvoering van het werk. De aannemer stelt de directie en toezichthouder minimaal 2 werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte van het gewenste bijwoonmoment. De aannemer dient rekening te houden met een uitstel van maximaal 2 werkdagen t.a.v. het vinden van een geschikt moment vanuit de directie om het werk bij te wonen.

Het werkplan omvat naast het bepaalde in paragraaf 01.20.02, zoals organisatie en personeel, procesbeheersing (w.o. planning), keuringsplan (w.o. borging Beeldkwaliteit), kwaliteitsregistratie (w.o. borging Beeldkwaliteit) procedures en werkinstructie, de volgende onderdelen:

- Een korte omschrijving van de werkzaamheden;
- Een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n);
- Een globaal tijdschema.

Naast het werkplan wordt een Flora- en Faunaplan verlangd. Een omschrijving van maatregelen ter bescherming van Flora en Fauna, conform gedragscode "Soortbescherming gemeenten, bestendig beheer en onderhoud". Voor nadere bepalingen wordt verwezen naar deel 3 van dit bestek.

Het werkplan, tijdsschema en het Flora- en Faunaplan ter goedkeuring indienen bij de directie twee weken na opdrachtverlening van de werkzaamheden.

De aannemer is verplicht de 6 weekse (bouw)vergaderingen bij te wonen. Door de directie worden de verslagen opgesteld en in de daarop volgende vergadering ondertekend.

PAR**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plant ontwerpfase

05 BEHEERSSYSTEEM KAARTSERVER

De aannemer ontvangt na opdracht een toegangscode tot het beheerssysteem Kaartserver. De aannemer kan vervolgens de locaties van de werkzaamheden digitaal inzien. Het is mogelijk om digitale bestanden over te dragen aan de aannemer ten behoeve van het door de aannemer gebruikte systeem.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								BEHEERSEN GAZONS EN KNIPPEN			
11								VLAK- EN TALUDGRAS			
110010	512503							Maaien grasveld. Aantal percelen: zoals aangegeven op tekeningen. Standaard beheer Grasveldtype: gazon Areaal per ronde: ca. 1.008 are Aantal obstakels in gazon: ca. 500 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen ophopingen en proppen verspreiden over de grasmat zodat het onderliggende gras niet verstikt.	are	60.480,00	V
		2									
			2								
				1							
					4						
						1					
12								AFSTEKEN GRASKANTEN			
120010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: harde graskanten. Tekening: Zie toegevoegde tekeningen, onderdeel Randen. Zachte randen worden verzorgd door opdrachtgever. Per jaar: ca. 25.000 m1 Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	50.000,00	N
		3									
			3								
				2							
13								MAAIEN GAZON RONDON BOMEN			
130010	512505							Bijmaaien rondom bomen. Bomen in gazon. Aantal bomen in gazon: ca. 1.000 Gerekend is met 2 beurten per jaar gelijktijdig uitgevoerd met het bijmaaien rondom obstakels.	st	4.000,00	V
		9									
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								MAAIEN RUWGRAS Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de maaifrequente van de bermen te wijzigen. Maaien ruwgras, excl. taluds. Tenzij anders aangegeven op tekening.			
21								BERMEN EN MAAISEL LATEN LIGGEN			
211								1X MAAIEN			
211010	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: Volgens bestekstekening. Oppervlakte per keer: ca. 302 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	604,00	V
		2									
			2								
				1							
					1						
212								2X MAAIEN			
212010	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: Volgens bestekstekening. Oppervlakte per keer: ca. 757 are. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.028,00	V
		2									
			2								
				1							
					2						
212020	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: Molenpad. Oppervlakte per keer: ca. 92 are Uitvoering met materieel met beperkte breedte (compacttractor o.g.) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	368,00	V
		2									
			2								
				1							
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213								3X MAAIEN, INCL. KRUISINGEN			
213010	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: Volgens bestekstekening. Kruisingen, betreft kruisingen verspreid over de gemeente. Per kruising de eerste 25 meter van de bermen aan beide zijden van de wegkruising maaien. Oppervlakte per keer: ca. 518 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.108,00	V
22								BERMEN MAAIEN DIRECT AFRUIMEN			
221								1X MAAIEN In de berm langs Blokland, Waterviolier en Julianalaan is plaatselijk met de bewoners en het Streekfonds Lopikerwaarden de berm bloemrijk ingezaaid. De locaties zijn gemarkeerd met een bordje. Deze bermen 1x maaien en direct afruimen.			
221010	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: o.a. taluds watergangen Stuivenberg, deel Wederiksingel, volgens bestekstekeningen Oppervlakte per keer: ca. 74 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9 Vrijgekomen maaisel direct verzamelen in dezelfde werkgang. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	are	148,00	V
222								2X MAAIEN			
222010	512501							Maaien bermen en taluds. Situering volgens bestekstekeningen Oppervlakte per keer: ca. 420 are. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 9 Vrijgekomen maaisel direct verzamelen in dezelfde werkgang. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	are	1.680,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
23								MAAIEN TERREINEN			
230010	512503							Maaien grasveld. Situering, volgens de bestekstekening. Aantal percelen: 2. Oppervlakte: Stuivenberg (uitbreidingsdeel): ca. 53 are / keer Taluds en poel niet maaïen. Oppervlakte: Ecopark Linschoten: ca. 60 are / keer Standaard beheer Grasveldtype: Grasland. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen maaisel direct verzamelen in dezelfde werkgang. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	are	452,00	N
230030	512503							Maaïen grasveld. Situering: grasveld (bestemming natuur) achter het uitbreidingsgebied Stuivenberg. Zie tekening Sinus -beheer. Stoken wisselend per jaar maaïen. Ieder jaar worden 2 stroken 2x gemaaid (2/3 deel), één strook 1 maal. Oppervlakte per keer: ca. 70 are Maaïen en zuigen in stroken, volgens tekening ' sinus - beheer' Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: Grasland Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Vrijgekomen maaisel direct verzamelen in dezelfde werkgang. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	are	280,00	V
24								HOOILANDBEHEER			
240010	512503							Maaïen grasveld. Betreft Stadspark Montfoort (Boomgaard). De niet te maaïen delen worden vooraf door de directie afgezet. Oppervlakte per keer: ca. 115 are. Aantal percelen: 1 1 Ecologisch beheer 3 Grasveldtype: schraal grasveld Grootte perceel: ca. 115 are 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Verwerken maaisel volgens postnr. 240020	are	460,00	N
240020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft, maaisel vrijgekomen uit bestekspostnr. 240010. . Verwijderen ca. 3 dagen na maaïen. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker. De acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	are	460,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
240030	512503							Maaien grasveld. Betreft, eilanden Hofland. Let op bereikbaarheid eiland. Aantal percelen: 2 Eiland 1: ca. 8,5 are Eiland 2: ca. 6,8 are Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Verwerking maaisel volgens postnr. 240040.	are	61,00	N
240040	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft, eilanden Hofland. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker. De acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	are	61,00	N
25								BIJMAAIEN BOMEN RUW GRAS			
250010	511503							Bijmaaieren rondom bomen. Betreft: bijmaaieren bomen in ruwgras / bermen Bomen in ruwgras: ca. 1.750 st Bomen in bermen en kruidenrijke vegetaties. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	3.500,00	N
3								BEHEREN WATERGANGEN EN POELN. Maaien nat en droog profiel (talud). Maaien aangegeven zijde op tekening.			
31								1X MAAIEN			
311								MAAIEN EN DIRECT AFVOEREN (BIBEKO)			
311010	511407							Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij. Situering, volgens bestekstekeningen. Betreft: watergangen/vijvers die met maaiboot of hand geschoond dienen te worden. Oppervlakte: ca. 210 are Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers of geen. 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Vrijkomende maaisel direct verwerken volgens bestekspostnr. 311020	are	420,00	V
311020	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Situering, volgens de bestekstekeningen. Aantal beurten: 1 per jaar Tijdstip van verwerken: direct na het maaien 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. De acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	are	420,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311030	511401							Uitmaaïen watergang. Situering, volgens bestekstekeningen, w.o. watergangen rondom sportvelden Hofland en Rapijnen en overige watergangen. Aangegeven zijde maaïen. Lengte: ca. 6.583 m1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaïsel direct verwerken, volgens postnr. 311040.	m	13.166,00	V
311040	511412							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering, volgens bestekstekeningen. Aantal beurten: 1 per jaar (november) Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. De acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	13.166,00	V
311050	511401							Uitmaaïen watergang. Situering, volgens bestekstekeningen, w.o. sloten in park Montfoort, Ecopark en Stuivenberg ene jaar ene zijde andere jaar andere zijde. Lengte: ca. 2.950 m1 (enkele zijde: ca. 1.475 m1/jaar). Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 9 Maaïsel direct verwerken, volgens postnr. 311060.	m	2.950,00	V
311060	511412							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering, volgens bestekstekeningen. Aantal beurten: 1 per jaar (november) Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr.311050. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. De acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	2.950,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313								MAAIEN EN NIET AFVOEREN (BUBEKO)			
313010	511401							Uitmaaïen watergang. Situering, volgens de bestekstekeningen. Betreft, watergangen met schouwplicht. Lengte: ca. 15.900 m1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar (oktober). Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot 1 ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en klepelen / kneuzen, volgens postnr. 313020	m	31.800,00	V
313020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering, volgens bestekstekeningen. Aantal beurten: 1 per jaar (november) 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313010 2 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	31.800,00	V
32								2X MAAIEN			
321								MAAIEN EN DIRECT AFVOEREN (BIBEKO)			
321010	511401							Uitmaaïen watergang. Situering, volgens de bestekstekeningen. Betreft: Watergangen in de bebouwde kom met schouwplicht. w.o. watergang langs Bovenkerkweg. Lengte watergang: ca. 1.500 m1 Aantal maaibeurten: 2 per jaar (juni en okt.) 2 Standaard beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot 1 ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct afvoeren volgens postnr. 321020	m	6.000,00	V
321020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering, volgens bestekstekeningen. Aantal beurten: 2 per jaar (juni en november) 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. De acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	6.000,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322								MAAIEN EN NIET AFVOEREN (BUBEKO)			
322010	511401							Uitmaaïen watergang. Situering, volgens de bestekstekeningen Betreft: watergangen buiten de bebouwde kom met schouwplicht (Blokland en Blindeweg). Lengte watergangen: ca. 5.371 m1 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Droge watergang Oeververdediging: geen 9 Op het naastliggende terrein is aan een zijde een werkbreedte van 1,5 tot 3 m1 beschikbaar. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 322020.	m	21.484,00	V
322020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering, volgens bestekstekeningen. Aantal beurten: 2 per jaar (juni en november) 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 322010. 2 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	21.484,00	V
323								OPRUIMEN MAAISEL HDSR			
323010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering, Blokland en Wederiksingel, zie bestekstekeningen. Lengte watergangen: ca. 2.390 m1. Aantal beurten: 2 per jaar (juni en november) 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens maaierwerkzaamheden HDSR 2 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. De acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	9.560,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								BEHEREN BEPLANTINGEN Heestervakken Algemeen, waaronder Spiraea en Potentilla niet snoeien.			
41								HAGEN EN BLOKHAGEN Blokhalen / bodembedekkers: Hoeveelheid resultaatsverplichting op basis van oppervlak haagvoet. Hagen (Hoog, Middel, en Laag) op basis van het werkelijk maai-/knippoppervlak. Aantal te knippen zijden, volgens (digitale) tekeningen.			
411								BLOKHAAG 2X KNIPPEN			
411010	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering, volgens bestekstekeningen. Plantsoort van de haag: divers Oppervlak: ca. 18.135 m2 / keer. De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca 0,5 tot 2,0 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend eindverwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	72.540,00	N
412								HAGEN (HOOG, MIDDELHOOG EN LAAG) 2X KNIPPEN			
412010	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering, volgens bestekstekeningen. Knippoppervlak: ca. 25.500 m2 / keer Hagen Hoog, >= ca. 1,90 m1 (1.350 m2) Hagen: Middel, ca. 0,8 m1 (8.820 m2) Hagen: laag, < = ca. 0,5 m1 (15.330 m2) De zijanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,5 m: Aantal beurten: 2 (week 23 en 34) per seizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend eindverwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	102.000,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
413								RANDEN EN BODEMBEDEKKERS			
4130								<u>Snoeien rand 1x</u>			
413010	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Situering, volgens bestekstekeningen Frequentie: 1 keer per jaar. Alleen knippen langs verhardingen en halfverhardingen. Singels en bosplantsoen: ca. 2.460 m1 Heesters: ca. 9.653 m1 Bodembedekkers: ca. 3.466 m1 Betreft: Knippen randen: singels, bosplantsoen, heesters algemeen en randen bodembedekkers 1 maal per jaar. Takken verwijderen tot 1 m uit de kant van de verharding 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend eindverwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	31.158,00	N
4131								<u>Bodembedekkers 1x knippen, incl. randen.</u>			
413110	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Situering, volgens bestekstekeningen. Oppervlakte: ca. 6.860 m2 / keer Bodembedekkers divers Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Aantal beurten: 1 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend eindverwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	13.720,00	N
4132								<u>Bodembedekkers 2x knippen</u> Uitgangspunt: 2x knippen langs parkeervakken en speelplekjes.			
413210	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Situering, volgens bestekstekeningen. Oppervlak: ca. 9.340m2 / keer incl. knippen randen. Bodembedekkers divers. Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend eindverwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	37.360,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								BEHEREN BEPLANTING BEGRAAFPLAATSEN Bosplantsoenen worden door eigen dienst onderhouden. Blokhalen / bodembedekkers: Hoeveelheid resultaatsverplichting op basis van oppervlak haagvoet. Hagen (Hoog, Middel, en Laag) op basis van het werkelijk maai-/knippoppervlak. Heestervakken Algemeen, waaronder Spiraea en Potentilla niet snoeien/knippen.			
51								GAZON			
510010	512503		2					Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens bestekstekeningen Standaard beheer Grasveldtype: gazon op begraafplaatsen Situering: Begraafplaats Julianalaan (9 are/keer) en Stuivenberg, volgens de tekeningen. (46 are/keer) Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 40 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen ophopingen en proppen verspreiden over de grasmatten zodat het onderliggende gras niet verstikt.	are	4.400,00	V
510020	512511		3					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: harde graskanten langs grind en (half)verharding, volgens bestekstekeningen. Stuivenberg : ca. 1.100 m ² / keer Julianalaan : ca. 400 m ² / keer Zachte randen door opdrachtgever. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	6.000,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
52								HAGEN EN BLOKHAGEN			
520010	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering, Stuivenberg, volgens bestekstekeningen. Plantsoort van de haag: divers Oppervlak: ca. 900 m2 / keer De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca 0.5 tot 3,00 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 3 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend eindverwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.400,00	N
520020	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering, Julianalaan, Stuivenberg en Lodewijkstraat, volgens bestekstekeningen. Stuivenberg: ca. 2.946 m2 / keer (hoog: 2.365 m2, middel: 141 m2, laag 440 m2) Julianalaan: ca. 965 m2 / keer (hoog: 947 m2, middel 18 m2) Lodewijk: ca. 821 m2 /keer (hoog) Hagen Hoog, >= ca. 1,80 m1 Hagen: Middel, ca. 0,8 m1 Hagen: laag, <= ca. 0,5 m1 De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,5 m: Aantal beurten: 3 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend eindverwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	28.392,00	N
6								FLORA- EN FAUNA			
600010	640105							Inventariseren en registreren fauna Betreft: aantal keren inventariseren, markeren (digitaal) van de locaties, voorafgaand aan maaien bermen, knippen van hagen en slootwerk. De gegevens rapporteren aan directie. Gelijktijdig vaststellen/vastleggen waardevolle bloeiende vegetatie. 1 Betreft een verkennende inventarisatie 1 Te registreren gegevens: De focus van de inventarisatie is het vaststellen van (vaste) rust- en voortplantingsplaatsen en/of het vaststellen van de soort en essentieel biotoop/leefgebied. 9 Specifieke aandacht voor de maaien terreinen en hooilandbeheer 4 Frequentie: voorafgaand aan elke maaironde van extensief beheerde kruiden en bermen. werkzaamheden. Max. 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden. 1 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage De te markeren locaties melden aan de directie. Markeren in het digitaal beheerssysteem van de aannemer.	keer	8,00	V
600020	645001							Inventariseren flora. Betreft: vaststellen en vastleggen waardevolle bloeiende vegetatie (geen grassen). Betreft: aantal keren inventariseren, markeren (digitaal) van de locaties, voorafgaand aan maaien bermen en slootwerk. De gegevens rapporteren aan directie. Gelijktijdig vaststellen/vastleggen van de te beschermen	keer	8,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7								Fauna.			
71								DIVERSEN			
710010	620105							VERKEERSMAATREGELEN			
								Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N
								Ten behoeve van: de uitvoering van de in het bestek omschreven werkzaamheden.			
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer fig. 1221			
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
							2	Met materiaal van de aannemer			
710020	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N
								Ten behoeve van: de uitvoering van de in het bestek omschreven werkzaamheden op-langs fiets- en voetpaden			
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer fig. 1221			
			4					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 15 km/h			
							2	Met materiaal van de aannemer			
710030	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N
								Ten behoeve van: de uitvoering van de in het bestek omschreven werkzaamheden. Buiten de bebouwde kom en op/langs doorgaande wegen binnen de bebouwde kom.			
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a inclusief vooraankondiging.			
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
							2	Met materiaal van de aannemer			
710040	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N
								Ten behoeve van: de uitvoering van de in het bestek omschreven werkzaamheden op-langs fiets- en voetpaden.			
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a. inclusief vooraankondiging.			
			4					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 15 km/h			
							2	Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
8							T.B.S. BLADZUIGCOMBINATIE				
800010	100599						Inzetten tractor met bladzuiger. Betreft het inzetten van een tractor met bladzuiger op aanwijs van de directie. Planning inzet: jaarlijks november/december Bladafval storten op de gemeentewerf Montfoort. bladzuigwagen met zuigmond en zuigarm. Inhoud/capaciteit: ca. 12 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).	dag	20,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op het werk is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 11 De aannemer is verplicht te werken met de genoemde gedragscode. De opdrachtgever werkt volgens de hoofdprincipes (inventariseren, rapporteren en markeren) van de 'gedragscode Soortenbescherming gemeenten.
- 12 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 13 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 04 RISICOREGELINGEN**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 De index volgens het Centraal Bureau voor Statistiek "Grond, Weg en Waterbouw" (42/43). Link: <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED> is van toepassing.
- 04 Voorbeeld berekening:
De bepaling van het indexpercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 * 100\% = \dots\dots\% , \text{ waarin:}$$

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van indexpercentage voor alle daarop volgende indexering, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n * 100\% = \dots\dots\% , \text{ waarin:}$$

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande index heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- 05 De eerste indexering vindt plaats aan de start van het maaiseizoen 2025.

HFD PAR ART LID

01 06 **BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

01 06 01 **INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De factuur dient te worden gericht aan facturen@montfoort.nl, t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Aan de factuur dient te de termijnstaat van de verrichte werkzaamheden te zijn toegevoegd.
- Op de factuur dienen minimaal de volgende vermeldingen te staan alvorens deze in behandeling wordt genomen:
- Projectnaam: Maaien en knippen gewas 2024/2025

- Zaaknummer: n.t.b.;

- Totale opdrachtbedrag;

- Reeds gedeclareerde bedrag;

- Factuurbedrag;

- Omzetbelasting;

- Grootboeknummer: 657002;

- Kostensoort: 38385.
- 02 De termijnstaat voorafgaand aan het indienen van de factuur ter goedkeuring en ondertekening indienen bij de toezichthouder.
- 03 Betaling van de eerste termijn geschiedt niet eerder nadat, conform artikel 01.08.01 lid 07 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 04 Indien de aannemer aanspraak denkt te maken op een extra vergoeding, dient hij een schriftelijke mededeling te doen aan de directie, vergezeld met een gespecificeerde staat van de bijkomende werkzaamheden.

01 07 **ZEKERHEIDSSTELING**

01 07 01 **WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 08 **BIJDRAGEN**

01 08 01 **BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 **BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING**

- 01 In afwijking op artikel 01.08.02 lid 01 wordt een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander (kunnen) grijpen:
- uitvoeren bouwwerken;
 - het leggen van kabels en leidingen;
 - plaatsen van lichtmasten
 - onderhoud groenvoorziening;
 - huisvuilinzamelingswerken;
 - aanbrengen/renoveren bestrating en groenvoorzieningen.

De directie informeert minimaal 1 dag voor de aanvang van voornoemde werkzaamheden, in zoverre de opdrachtgever bekend, aan de aannemer. De huisvuilinzamelingswerken hiervan uitgezonderd.

- 02 Wordt het werk van de aannemer door werkzaamheden van derden vertraagd dan zal de aannemer geen aanspraak op enige schadevergoeding van opdrachtgever of directie kunnen doen gelden. Dit ter beoordeling van de directie.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in de U.A.V. 2012 par. 30 vermeldde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie of de politie herstellen en/of aanvullen.
- 05 De aannemer dient de directie minimaal 7 dagen vooraf te melden, wanneer met het werk langs "doorgaande routes" wordt begonnen.
De doorgaande routes zijn opgenomen onder artikel 62.13.01 van dit bestek.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEENTIJDSSCHEM.,**01 13 06 WERKTIDEN**

- 01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
- 02 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na schriftelijke goedkeuring van de directie.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Montfoort, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Montfoort voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000 euro per gebeurtenis. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis bedragen.
- 02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 03 In de polis dient ook geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.
- 04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.
- 05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering.
Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedeckt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet worden uitgesloten.
- 07 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de (onder)aannemer of van derden dat onder diens toezicht werkzaam is.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 03 MELDEN VAN SCHADE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 02 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.05, lid 01 wordt bij ieder geconstateerde schade tot 4 cm² zonder waarschuwing een korting opgelegd van ten minste € 750,- per overtreding. Bij schade > 4 cm² blijft artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 van toepassing.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 in de Standaard 2020 dient onder kruidachtige vegetatie eveneens te worden verstaan: bloemrijke bermen, gazons, grasvelden, enz.
- 02 In bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 geldt ook voor het maaien van bloemrijke (door opdrachtgever ingezaaide) bermen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 bedraagt de schadevergoeding voor de beschadiging toegebracht: aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: ten minste € 500,00 per afzonderlijke ontstane schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR UITVOERINGSFASE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 In iedere bouwvergadering zorgt de opdrachtgever er voor, dat 'veiligheid en gezondheid op het werk' is geagendeerd.

HFD PAR ART LID

01 20 OPNEMING / OPLEVERING**01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING WERK**

- 03 Door de toezichthouder gehouden controles gedurende de uitvoering worden beschouwd als tussentijdse opnemingen van het werk. Een eindopneming / oplevering van het werk vindt niet plaats.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken leidinggevend (vanaf niveau meewerkend voorman) of zelfstandig werkend personeel dient de Nederlandse taal te beheersen. Binnen gezamenlijk werkende, groepen medewerkers van de opdrachtnemer dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal te beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Al het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 De medewerkers (inclusief stagiaires, onderaannemers en inhuur medewerkers) dienen herkenbare bedrijfskleding te dragen voorzien bedrijfsnaam / bedrijfslogo van de hoofdaannemer, dit geldt ook voor in te zetten bedrijfsvoertuigen.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>.

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoont ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de werkzaamheden mag uitvoeren.

01 26 MATERIEELKEUZE**01 26 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de omgeving bij de inzet van het materieel. Binnen het werkgebied bevinden zich smalle delen en kwetsbare ondergronden.

HFD PAR ART LID

01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL**01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN**

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro 5.
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen te voldoen aan minimaal emissieklasse Euro 5.
- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
 - 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer moet in alle gevallen gebruik maken van duurzame brandstoffen gedurende het project. De volgende brandstoffen zijn toegestaan:
 - Aardgas;
 - Groengas;
 - Stroom (elektrisch voertuig);
 - GTL (Gas To Liquid);
 - Waterstof;
 - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
 - Biodiesel uit restproducten;
 - Een ander aantoonbaar milieuvriendelijk alternatief;
- 05 Bovenstaande eisen zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 De aannemer dient bij de start van het werk aan te geven welke soort brandstoffen gebruikt worden. Tijdens de uitvoering van het werk heeft de directie het recht om steekproeven te doen en monsternames te doen van brandstoffen.

01 27 02 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

- 01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen op accu in plaats van materieel aangedreven door fossiele brandstof. De opdrachtgever acht de volgende elektrische accugereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
 - Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
 - Stok-kettingzagen;
 - (stok) Heggeschaar;
 - Bladblazers.
 - Bosmaaiers die op de begraafplaats worden gebruikt.
 - Duw-handmaaiers die op de begraafplaats worden gebruikt
- 02 Indien de aannemer de verplichtingen zoals genoemd in lid 01 van dit artikel niet nakomt wordt hem per constatering van een overtreding een korting van € 250,00 per geval opgelegd. Deze korting wordt verrekend in de eerstvolgende termijn.

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD**10 03 INFORMATIEOVERDRACHT****10 03 01 DAG- WEEKRRAPPORTEN**

- 01 De aannemer is verplicht weekrapporten op te stellen en in te dienen ter controle/ondertekening bij de toezichthouder (of anders tegelijkertijd met de 4 -weekse termijn). Het weekrapport vermeldt de verrichte werkzaamheden in de betreffende periode).

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENING**51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 DEFINITIES HAGEN**

- 01 Kniphoogte hagen:
Hagen Hoog: 1,80 - 2,00 m1
Hagen Middel: 0,7 - 1,0 m1
Hagen Laag: 0,4 - 0,6 m1

De in de bestekspost genoemde hoeveelheid te knippen hagen, excl. blokhagen, is het werkelijk te knippen oppervlak (1 of 2 zijdig en bovenzijde) van de hagen.

In de oppervlakte berekening is uitgegaan van het aantal te knippen zijden (1 of 2 zijden en bovenzijde) en de volgende hoogten: Hagen Hoog 1,9 m1; Hagen Middel 0,8 m1 en Hagen laag 0,5 m1.

51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN**51 02 11 GEBRUIK BOSMAAIER**

- 01 Indien gebruik wordt gemaakt van een (accu) bosmaaier, dient de bosmaaier voorzien te zijn van een messenblad/slagmes. Dit om vervuiling van (micro)plastics tegen te gaan.

Voor het bijmaaien van obstakels dient de bosmaaier te worden voorzien van maaikop met een biologisch afbreekbaar maaikoord naar de beste stand van de techniek (GREENLINER of vergelijkbaar).

51 02 12 WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATSEN

- 01 Voorafgaand aan werkzaamheden op begraafplaatsen dient de aannemer contact op te nemen met de toezichthouder om te informeren of er plechtigheden zijn gepland. De aannemer dient zijn medewerkers tijdig op de hoogte te stellen van eventuele plechtigheden.
- 02 Vanaf twee uur voor aanvang van een plechtigheid dienen alle werkzaamheden met betrekking tot dit bestek te worden gestaakt tot nader order van de directie. Wachtkosten ten gevolge van het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden op begraafplaatsen geven geen recht op verrekening.
- De aannemer dient rekening te houden met jaarlijks ongeveer 30 plechtigheden verspreid over het jaar.
- 03 Werknemers mogen zich tijdens pauze/schafuren niet in de nabijheid van graven bevinden.
- 04 De werkzaamheden uitvoeren met daarvoor geschikt materieel. Werkzaamheden aan de binnenzijde van de hagen langs de gebruikte grafvelden gedeeltelijk handmatig uitvoeren i.v.m. beperkte bereikbaarheid.
- 05 Bij werkzaamheden op de begraafplaats(en) is het gebruik van materieel met een brandstofmotor voor 09:00 niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 02 13 KNIPZIJDEN (BLOK)HAGEN

- 01 Het aantal te knippen zijden van de hagen, zoals aangegeven in het beheersysteem Kaartserver is als volgt:
- solitaire hagen 3 zijden knippen;
 - niet solitaire hagen (grenzend aan een heestervak) 2 zijden knippen;
 - hagen langs openbare wegen 3 zijden knippen;
 - hagen langs particuliere terreinen 2 zijden knippen (De bovenzijde en de gemeente zijde(n))
- 02 Bij alle hagen moeten altijd bij elke knipronde de kopse kanten worden geknipt.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 04 ECOLOGISCH BEHEER / ZORGVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING**

- 03 De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet natuurbescherming en de richtlijnen als genoemd in de gedragscode 'Soortbescherming gemeenten', bestendig beheer en onderhoud'.

Het is de opdrachtgever onbekend of in het werkgebied sprake is van specifieke wettelijk beschermde of kwetsbare soorten flora of fauna aanwezig zijn. Vooralsnog dient de aannemer te zorgvuldig te handelen, waarbij voldaan wordt aan de algemene natuur zorgplicht.

De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.

- 04 'Ecologische beheer'.

De strook natuur aan de achterzijde van de algemene begraafplaats De Stuivenberg dient wisselend in het seizoen gemaaid gemaaid te worden, volgens tekening ' Sinus beheer'.

De maaifrequentie, volgens de toegevoegde tekeningen. De Tiendweg (wandelpad): looppad 1x maaien mei/juni. Gehele pad maaien medio oktober. De hier aanwezige bomen niet bijmaaien.

In de zomerronde maaien watergangen de waterbeplanting tot op ca.10 cm. boven waterlijn maaien en het droog profiel watergang.

De poel op de Stuivenberg kent veel kwetsbare beplanting. Het is alleen toegestaan de taluds te maaien in het naseizoen.

- 05 Insporing en verdichting:
- Insporingdiepte door materieel op de ondergrond bedraagt maximaal 20 mm (geldt ook voor omgevormd gazon;
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 06 Beschadiging van de blijvende vegetatiezone en toplaag mag niet plaatsvinden, zie ook artikel 01.18.07 in dit besteksdeel.
- 07 Werkmethode:
- Werkperiode afstemmen op de juiste jaargetijde (acceptatie winterrust amfibieën, broedende fauna, zeer warm weer (> 30 graden C) niet maaien);
 - Werkzaamheden zodanig inrichten dat er vluchtmogelijkheden ontstaan voor de aanwezige fauna;
 - Beperken van de duur van geluidsoverlast en de fysieke aanwezigheid;
 - Het laten overstaan van delen van de grasvegetatie, na aanwijzing van de directie.
 - Sloten en watergangen:
 - t.b.v. zomerschouw:
- Het aangegeven talud maaien. Beplanting in watergang ca. 10 cm boven waterpeil maaien.
- t.b.v. winterschouw:
- De dubbelzijdig aangegeven (groene lijnen op tekening) waterkanten watergangen / sloten / poelen om het jaar maaien. Ene jaar ene

HFD PAR ART LID

zijde andere jaar andere zijde.

- 08 De aannemer is verplicht enkele dagen voorafgaand aan de knip- of maaiwerkzaamheden het groen ecologisch te inspecteren op aanwezigheid van fauna en bijzondere flora.

Het resultaat en de te nemen ecologische maatregel naar aanleiding van de door de aannemer gedane inspecties worden binnen één week na inspectie aan de directie gemaild of op een andere wijze digitaal beschikbaar gesteld.

De aannemer is verplicht om een bloeiende berm of bermvak (geen bloeiende grassen) te melden aan de toezichthouder in de maaiperiode. Deze in de werkgang niet maaien tenzij de bepaling in lid 07 van dit artikel van toepassing is.

Inspectie is gericht op voorkomen van schade aan nesten, amfibieën en waardevolle flora (rode lijstsoorten) of bloeiende bermen.

- 09 Het maaien van een bloeiende bermen/bermvak is alleen toegestaan na schriftelijk akkoord van de toezichthouder.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 07 MAAIEN

- 03 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 wordt het verwijderen van grof zichtbaar (zwerf)vuil, voorafgaand aan maaiwerkzaamheden ruwgras/gazons gerekend tot de maaiwerkzaamheden. Dit ter voorkoming van verdere versnippering van de kunststoffen. In het algemeen is in Montfoort geen of nauwelijks sprake van zwerfvuil in de openbare ruimte.
Hier wordt bedoeld plastic afval zichtbaar, vanuit de trekkercabine. De opdrachtgever verwacht van de aannemer (machinist) dit afval opzij legt.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 23 02 BIJMAAIEN RONDOM BOMEN EN OBSTAKELS IN GAZON

- 01 Het bijmaaien van bomen en obstakels opnemen in de planning. Uitvoering van de rondes bijmaaien vooraf afstemmen in overleg met de directie en toezichthouder.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 24 05 LIJNVORMIGE OBSTAKELS

- 01 Onder obstakels worden tevens hekwerken, afrasteringen en dergelijke verstaan, welke zich in of op de rand van een te maaien perceel bevinden.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 11 BEGRIPPEN****62 11 01 TOEPASSEN**

- 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2020 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

62 12 EISEN EN UITVOERING**62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 Alle door de aannemer in te zetten rijdende materieel met een constructiesnelheid van minimaal 20 km/h dient te zijn voorzien van de wettelijke signaallampen en eventuele actieframes om veilig op en langs de weg te kunnen werken als rijdendee en/of stationaire afzetting. De kosten voor deze maatregelen dienen in de prijzen per eenheid verwerkt te zijn, en komen niet in aanmerking voor verrekening als verkeersmaatregel. De aannemer is verplicht bovengenoemd materieel te voorzien van de juiste bebording en signalering conform maatregel CROW 96b fig. 1323a. Buiten de bebouwde geldt een maximale rijsnelheid van 60 km. Het plaatsen van stationaire vooraanduidingsborden 'Werk in uitvoering (J16) OB ' Maaien bermen' in het werkvak is verplicht.
- 03 Van 19.00 uur tot 07.00 uur mogen op geen van de wegen of wegvakken binnen het werkgebied verkeersbelemmerende maatregelen worden getroffen, tenzij anders overeengekomen.
- 04 Volledige wegafzettingen zijn niet toegestaan.
- 05 Alle toe te passen verkeersmaatregelen worden geacht bij de werkzaamheden en aannemingsom te zijn inbegrepen.

62 12 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Montfoort waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT**62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 De spittstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De doorgaande wegen zoals genoemd onder artikel 01.12.01 zijn:

Cattenbroekerdijk
Lage Kade
IJsselveld/Lindeboomseweg/ Mastwijkerdijk
Anne Franklaan/Wederiksingel
Blokland
Blindeweg\De Bleek

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 02 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.
- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN**62 17 01 ALGEMEEN**

- 02 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 betreft de gemeente Montfoort.

64 TECHNISCHE BEPALINGEN FLORA- EN FAUNAVOORZIENINGEN**64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 05 ALGEMEEN**

- 01 De maaimachinist dient in bezit te zijn van een geldig certificaat, conform de gedragscode bestendig beheer niveau 1.

De direct leidinggevende dient in bezit te zijn van een geldig certificaat, conform de gedragscode bestendig beheer niveau 2 (opzichters / uitvoerders) of niveau 3 werkvoorbereiders/ bedrijfsleiders).

De werknemer dient altijd het bewijs op verzoek van de directie of toezichthouder te tonen ter beoordeling.

De flora- en fauna - inventarisatie geschiedt door een ecologisch kundig persoon (ruime soort herkenningsservaring).

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**64 15 02 LAST MINUTE F&F CHECK**

- 01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer (quickscans en overige dagelijkse controles) dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten te zijn opgenomen.

Behoort bij: M 2024 / 2025 A

Maaien en knippen gewas

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: M 2024 / 2025 A

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: M 2024 / 2025 A

Maaien en knippen gewas

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEHEERSEN GAZONS EN KNIPPEN				
11	VLAK- EN TALUDGRAS				
110010	Maaien gazon.	are	60.480,00	V	
12	AFSTEKEN GRASKANTEN				
120010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	50.000,00	N	
13	MAAIEN GAZON RONDOM BOMEN				
130010	Bijmaaien rondom bomen gazon.	st	4.000,00	V	
2	MAAIEN RUWGRAS				
21	BERMEN EN MAAISEL LATEN LIGGEN				
211	1X MAAIEN				
211010	1x jaar- Maaien bermen en taluds.	are	604,00	V	
212	2X MAAIEN				
212010	2x jaar- Maaien bermen en taluds.	are	3.028,00	V	
212020	2x jaar- Maaien bermen en taluds (Molenpad).	are	368,00	V	
213	3X MAAIEN, INCL. KRUISINGEN				
213010	3x jaar- Maaien bermen en taluds.	are	3.108,00	V	
22	BERMEN MAAIEN DIRECT AFRUIMEN				
221	1X MAAIEN				
221010	1x jaar- Maaien bermen en taluds.	are	148,00	V	
222	2X MAAIEN				
222010	2x jaar- Maaien bermen en taluds.	are	1.680,00	V	
23	MAAIEN TERREINEN				
230010	2x jaar- Maaien grasveld (Stuivenberg en Ecopark)	are	452,00	N	
230030	2x jaar- Maaien grasveld Sinus-beheer Stuivenberg.	are	280,00	V	
24	HOOILANDBEHEER				
240010	2x jaar- Maaien grasland.	are	460,00	N	
240020	2x jaar- Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasland.	are	460,00	N	
240030	2x jaar- Maaien grasland eilanden.	are	61,00	N	
240040	2x jaar- Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	61,00	N	
25	BIJMAAIEN BOMEN RUW GRAS				
250010	1x jaar- Bijmaaien rondom bomen.	st	3.500,00	N	
3	BEHEREN WATERGANGEN EN POELN.				
31	1X MAAIEN				
311	MAAIEN EN DIRECT AFVOEREN (BIBEKO)				
311010	1x jaar- Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	420,00	V	
311020	1x jaar- Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	420,00	V	
311030	1x jaar- Uitmaaien watergang	m	13.166,00	V	
311040	1x jaar- Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.166,00	V	
311050	1x jaar- Uitmaaien watergangen parken	m	2.950,00	V	
311060	1x jaar- Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.950,00	V	
313	MAAIEN EN NIET AFVOEREN (BUBEKO)				
313010	1x jaar- Uitmaaien watergang met schouwplicht.	m	31.800,00	V	
313020	1x jaar- Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	31.800,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
32	2X MAAIEN				
321	MAAIEN EN DIRECT AFVOEREN (BIBEKO)				
321010	2x jaar- Uitmaaien watergang.	m	6.000,00	V	
321020	2x jaar- Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	6.000,00	V	
322	MAAIEN EN NIET AFVOEREN (BUBEKO)				
322010	2x jaar- Uitmaaien watergang BUBEKO.	m	21.484,00	V	
322020	2x jaar- Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	21.484,00	V	
323	OPRUIMEN MAAISEL HDSR				
323010	2x jaar- Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang HDSR.	m	9.560,00	V	
4	BEHEREN BEPLANTINGEN				
41	HAGEN EN BLOKHAGEN				
411	BLOKHAAG 2X KNIPPEN				
411010	Knippen van blokhagen.	m2	72.540,00	N	
412	HAGEN (HOOG, MIDDELHOOG EN LAAG) 2X KNIPPEN				
412010	Knippen van lage, middel en hoge hagen	m2	102.000,00	N	
413	RANDEN EN BODEMBEDEKKERS				
4130	<u>Snoeien rand 1x</u>				
413010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	31.158,00	N	
4131	<u>Bodembedekkers 1x knippen, incl. randen.</u>				
413110	1x jaar- Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	13.720,00	N	
4132	<u>Bodembedekkers 2x knippen</u>				
413210	2x jaar- Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	37.360,00	N	
5	BEHEREN BEPLANTING BEGRAAFPLAATSSEN				
51	GAZON				
510010	Maaien grasveld begraaftplaatsen.	are	4.400,00	V	
510020	Afsteken/afsnijden van graskanten begraaftplaatsen.	m	6.000,00	N	
52	HAGEN EN BLOKHAGEN				
520010	Knippen van blokhagen begraaftplaatsen.	m2	5.400,00	N	
520020	Knippen van lage, middel en hoge hagen begraaftplaatsen.	m2	28.392,00	N	
6	FLORA- EN FAUNA				
600010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	8,00	V	
600020	Inventariseren en registreren flora	keer	8,00	V	
7	DIVERSEN				
71	VERKEERSMAATREGELEN				
710010	Toepassen rijdende afzetting 1221.	EUR		N	
710020	Toepassen rijdende afzetting 1221 (fiets-voetpaden).	EUR		N	
710030	Toepassen rijdende afzetting 1323a.	EUR		N	
710040	Toepassen rijdende afzetting 1323a (fiets-/voetpaden).	EUR		N	
8	T.B.S. BLADZUIGCOMBINATIE				
800010	Inzetten tractor met bladzuiger.	dag	20,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				