

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek: Maaien en knippen gewas
Kenmerk: M 2024 / 2025 A
Gemeente Montfoort

Mededelingen opdrachtgever:

Er zijn geen vragen ontvangen.

Aan het areaal uitmaaien watergangen 1x sloten en klepelen is een watergang (ca. 355 m¹) toegevoegd.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313010								De hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.			
313010	511401							Uitmaaïen watergang. Situering, volgens de bestekstekeningen. Betreft, watergangen met schouwplicht. Lengte: ca. 16.255 m1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar (oktober). Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en klepelen / kneuzen, volgens postnr. 313020	m	32.510,00	V
313020								De hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.			
313020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering, volgens bestekstekeningen. Aantal beurten: 1 per jaar (november) Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313010 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	32.510,00	V