



## Kleur- materiaalstaat, concept

### EXTERIEUR

#### gevels

|                                                                                                                                       |                                                  |                          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| metseelwerk                                                                                                                           | WF halfsteensverband wasserstrich                | oranjerood Rodruza Honte |                  |
| metseelwerk dakrand                                                                                                                   | WF verticaal halfsteens of prefab element        | oranjerood Rodruza Honte |                  |
| voegwerk                                                                                                                              | doorstrijk, 3mm                                  | antraciet                | Remix 300        |
| buitenkozijnen                                                                                                                        |                                                  | bruinrood                |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kozijnen en deuren</li> <li>Kozijnen en deuren (westgevel)</li> <li>Entreegevel MFA</li> </ul> | aluminium                                        | signaalbruin             | RAL8002          |
| Beglazing                                                                                                                             | aluminium vliesgevel                             | signaalbruin             | RAL8002          |
| Metsellateien                                                                                                                         | triple glas                                      | zwartgrijs               | RAL7021          |
| Gevelbekleding accenten gymzaal/entree MFA                                                                                            | verzinkt+gecoat                                  | signaalbruin             | RAL8002          |
| Gevelbekleding gymzaal                                                                                                                | eternit                                          | zwartgrijs               | NU074/073 noir   |
| Binnengevel 'kunstwerk'                                                                                                               | golfplaat SAB 18/988                             | Grijsaluminium Orion     | RAL 9007         |
| naamgeving                                                                                                                            | wandtegelwerk beschilderd door inwoners de Tynje | oranje tint              |                  |
| hang- en sluitwerk                                                                                                                    | freesletters staal                               | zwartgrijs               | RAL 7021         |
| zonwering                                                                                                                             | verzinkt + gecoat                                |                          |                  |
| omkasting / rails zonwering                                                                                                           | aluminium                                        | blank                    |                  |
| waterslagen                                                                                                                           | screens lichtdoorlatendheid 3%                   | bruinrood                | Swela Dawn 71884 |
| kantplanken                                                                                                                           | aluminium                                        | bruinrood                | RAL8002          |
| hekwerk t.p.v. tribune                                                                                                                | cempanel o.g.                                    | grijs                    | RAL8002          |
| hoofddraagconstructie staal                                                                                                           | aanpassen aan bestaand                           | zwartgrijs               | RAL 7021         |
| binnen in zicht                                                                                                                       | gecoat                                           | wit                      | RAL 9003         |
| balustrade tribune buiten                                                                                                             | glas+staal verzinkt                              | grijs                    |                  |
| <b>daken</b>                                                                                                                          |                                                  |                          |                  |
| hellend dak                                                                                                                           | klikfels kalzip 50/429                           | grijsaluminium           | RAL 9007         |
| afdekkers                                                                                                                             | aluminium                                        | grijsaluminium           | RAL 9007         |
| dakgoot                                                                                                                               | aluminium                                        | grijsaluminium           | RAL 9007         |
| plat dak                                                                                                                              | bitumen, derbigum o.g.                           | zwart                    |                  |
| daktrim t.p.v. plat dak                                                                                                               | aluminium                                        | grijs                    |                  |
| hemelwaterafvoeren                                                                                                                    | verzinkt, opgenomen in metselwerk                | grijs                    |                  |
| dakrand gymzaal                                                                                                                       | aluminium zetwerk                                | zwartgrijs               | RAL 7021         |
| daklicht                                                                                                                              | vliesgevel                                       | grijsaluminium           | RAL 9007         |
| zonnepanelen                                                                                                                          | aluminium                                        | zwart                    |                  |
| dakininstallaties                                                                                                                     |                                                  | grijs                    |                  |
| ladderborging                                                                                                                         | staal                                            |                          | RAL 8002         |

### Interieur

#### vloeren

|                                        |                                                                                 |                   |                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>v1</b> basisvloer                   | tarkett excellence                                                              | houtprint         | long modern oak white |
|                                        | heterogeneous vinyl, rol                                                        |                   |                       |
|                                        | legrichting haaks op zijgevels                                                  |                   |                       |
| <b>v2</b> accentvloer                  | tarkett acccent excellence 80                                                   | geel met          | matrix 2              |
|                                        | pvc - rol                                                                       | groene spikkel    | bright anis           |
| <b>v3</b> gietvloer met holplint 50 mm | sika ComfortFloor Marble FX                                                     | donkergrijs       | sika deep iron        |
|                                        | met antislip                                                                    |                   |                       |
| <b>v4</b> sportvloer                   | sika pulastic 110 Pure (-recyclebaar)                                           | rood/oranje       | Autumn Leaves 124     |
|                                        | klasse 3 sportvloer NOC*NSF                                                     |                   |                       |
|                                        | kleurvoorstel belijning door leverancier iom leverancier toestellen / architect | in kleur als wand | rood/oranje           |
|                                        | hardhouten plint onder akoestische wandbekleding                                |                   |                       |
| <b>v5</b> schoonloopmat                | forbo coral brush                                                               | zwart/bruin       | 5714                  |
| <b>v6</b> tegelvloer                   | mosa Core Collection Terra - vlak                                               | grey-green        | 215                   |



## wanden

|                                                                                   |                                                                                                      |                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| basiswanden                                                                       | scan+sauswerk                                                                                        | wit                               | RAL 9003                                                        |
| <b>w1</b> schilderkleur                                                           | scan+sauswerk+afneembare coating                                                                     | groen                             | NCS 2050-G40Y                                                   |
| <b>w2</b> binnendeuren                                                            | hpl, pflaiderer<br>kozijnen van deur schilderen in NCS kleur                                         | groen                             | Granny Smith<br>U19501 SD<br>NCS 2050-G40Y                      |
| <b>w3a</b> wandtegels basis                                                       | Mosa murals bled<br>keramisch tegelwerk 15x15                                                        | bright white                      | 30010                                                           |
| <b>w3b</b> wandtegels accent                                                      | Mosa colors<br>keramisch tegelwerk 15x15<br>strooitegel (tot onderkant plafond)                      | drie verschillende<br>groentinten | 19900, butterfly green<br>17900, macaw green<br>18900, ambrosia |
| sanitaire wanden                                                                  | leerkotte vrijdragend, softclose                                                                     | berkengrijs                       | 0741 FH                                                         |
| spiegels sanitair                                                                 | vlak met tegelwerk                                                                                   |                                   |                                                                 |
| binnen kozijnen algemeen                                                          | hout                                                                                                 | wit                               | RAL 9003                                                        |
| <b>w4</b> deur+raamkozijnen accentkleur                                           | schilderen in NCS kleur                                                                              | rood/oranje                       | NCS 3060-Y40R                                                   |
| <b>w5</b> binnendeuren accentkleur                                                | hpl, pflaiderer                                                                                      | rood/oranje                       | Antilope<br>U16012 SD                                           |
| <b>w6</b> akoestische wand sport                                                  | Vilton Silent Building<br><i>2400 hoog (ter controle Noorman advies)</i>                             | rood/oranje                       | DustyCedar 3051                                                 |
| optie: lijnverlichting boven vilton                                               | led-lijn verlichting, verschillende kleuren in te stellen i.o.m. installateur                        |                                   |                                                                 |
| <b>w7</b> metselwerk sportkantine                                                 | wit "kalk-achtig" effect i.o.m. aannemer, zie interieurboekje                                        |                                   |                                                                 |
| <b>w8</b> schilderkleur                                                           | scan+sauswerk+afneembare coating                                                                     | rood/oranje                       | NCS 3060-y40r                                                   |
| <b>w9</b> spatwand plafondhoog                                                    | coating slag-, stoot- en slijtvast, wapex 660 o.g.                                                   | transparant                       |                                                                 |
| <b>w10</b> tegeltjes kunstwerk vide                                               | wand geschikt voor tegelwerk, door derden aan te brengen<br>Mosa colors<br>keramisch tegelwerk 15x15 | rood/oranje                       | 19940, sierra                                                   |
| <b>w11</b> schilderkleur betonsteen                                               | tot 1m en de kapstok meeschilderen                                                                   | grijs                             | RAL 7043                                                        |
| <b>w12</b> schilderkleur achterwand bar                                           |                                                                                                      | zwart                             | Ral 9004                                                        |
| <b>w13</b> schilderkleur achterwand bar<br>jeugdthonk                             | wand + deuren + kozijnen                                                                             | zwart                             | Ral 9004                                                        |
| <b>w14</b> wand jeugdthonk<br>optioneel: print aanbrengen<br>door gebruikers zelf | wand glad afwerking voor print                                                                       |                                   |                                                                 |
| bestaande deuren                                                                  | wrappen met folie                                                                                    | wit, mat                          | RAL 9003                                                        |
| bestaande deuren kantine                                                          | wrappen met folie, anti vinger                                                                       | zwart, mat                        | RAL 9004                                                        |
| bestaand MBI metselwerk                                                           | sauswerk                                                                                             | wit                               | RAL 9003                                                        |
| vensterbanken                                                                     | composiet                                                                                            | wit                               |                                                                 |
| plinten                                                                           | Meranti geschilderd 15x68 mm                                                                         | in kleur van wand                 |                                                                 |

## plafond

|                             |                                       |                     |          |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| algemeen akoestisch plafond | rockphon                              | blanca              |          |
| plafond tpv leerplein       | geperforeerd doosdak                  |                     |          |
| verlichting                 | pendelarmaturen (uplight + downlight) | wit                 | RAL 9003 |
| kantlatten plafond          | hout                                  | wit                 | RAL 9003 |
| plafond kantine             | geperforeerd doosdak                  | zwart               | RAL 9004 |
| spanten kantine             | zwart schilderen                      | zwart               | RAL 9004 |
| Luchtkanaal kantine         | zwart schilderen                      | zwart               | RAL 9004 |
| plafond gymzaal             | geperforeerd doosdak                  | zwart (binnenzijde) | RAL 9004 |
| spanten gymzaal             | coating staal                         | zwart               | RAL 9004 |



installaties zichtwerk (verlichting, kanalen, roosters t.p.v. dak)  
gymzaal en kantine

zwart

RAL 9004

## terrein en tuin

tegelwerk  
schoolplein strooitegels  
opsluitband  
fietsenrekken 'nietjes'  
(met tussenbuis)  
Berging

beton 30x30  
beton 60x60  
beton  
verzinkt staal

grijs  
donkergrijs  
grijs  
grijs

grijs

Containerberging

stalen berging v.v. vergrijzend hout  
FalcoLok5000 o.g.  
Stalen berging v.v. vergrijzend hout  
Falkobox o.g.

Schraaproosters entree

dejo roosters op opsluitbanden verdiept  
in straatwerk, betontegels 30x30 eronder

Overige buitendeuren

buitenmat

## maatwerk

i1 front

hpl bruynzeel

houttextuur

Ruw Eiken Blond-EB2

i2 blad

hpl bruynzeel

betontextuur

Beton Grijs-BT2

i3 front

hpl pfleiderer

rood/oranje

antilope  
U16012 SD

i4 blad

hpl pfleiderer

houttextuur

mountain oak grijs  
R20064 NW  
U19501 SD

i5 garderobe

hpl pfleiderer

groen

granny smith  
U19501

i6 boomstam

multiplex 22 mm

hout

i7 blad cirkels

ecophon solo circle o.g.

fresh clover & summer forest

i8 vakkenkast

hpl abet laminati

wit

410 Bianco Ghiaccio

i9 vakkenkast

hpl abet laminati

houttextuur

680 Legni News Root

i10 front

hpl bruynzeel

antraciet/zwart

Metaal Zwart-MZ2

i11 blad

hpl bruynzeel

antraciet/zwart

Industrial F 187 ST76

greepje

i.o.m architect

