

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Besteknummer: 11 - 2024
Leveren bebording

OPMERKINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever heeft de volgende opmerkingen:

Deel 2.2: tekstuele wijzigingen in bestekspost 105010, 105030, 107 en 110.

Bijlage foto 1 en foto 2 toegevoegd.

VRAGEN VAN DE BESTEKHOUDERS MET ANTWOORDEN
Zie bijlage vragen bij Nota van inlichtingen.

- TOEBEHOREN
- Tot deze nota behoren:
- De nota van inlichtingen in *.nsx en *.pdf-formaat
 - De inschrijfstaat in *.zsx, *.xls en *.pdf formaat
 - Het inschrijvingsbiljet in *.xls
 - De bijlage foto 1 en foto 2

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
105010							Tekstuele wijziging				
105010	321399						Leveren verkeerszuil BB21	st	25,00	F	
							Leveren verkeerszuil				
							Betreft: Verkeerszuil				
							Type: BB21	st			25,00 L
							Minimaal klasse: 3				
							Kleur: Zwart-Wit				
							Materiaal: Aluminium				
105030							Tekstuele wijziging				
105030	321399						Leveren Verkeerszuil BB22	st	25,00	F	
							Leveren verkeerszuil				
							Betreft: Verkeerszuil				
							Type: BB22	st			25,00 L
							Minimaal klasse: 3				
							Kleur: Geel				
							Materiaal: Aluminium				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
107								TEKSTUELE WIJZIGING				
107								VERKEERSBORDEN-RVV Het betreft hier RVV (1990) verkeersborden, deze moeten voldoen aan NEN-EN 12899-1 en NEN 3381 incl. CE-keurmerk. Minimale reflectieklasse: 3 Borden voorzien van afwatering gat rond 8mm en voorzien van fixatiegaten. Betreft: RVV (1990) verkeersborden volgens NEN-EN 12899-1 + NEN 3381 incl. CE keurmerk. Materiaal: Aluminium Dikte: 2 mm Randtype: dubbelomgezette rand (DOR) gespoten in 2-componentenlak of moffellak Kleur achterzijde: RAL 7042/7043 Conform RVV 1990 (Grijs) Hoeken: Afgerond Borden voorzien van een afwatering gat 8 mm en voorzien van fixatie gaten. Achterzijde bord voorzien van sticker met productie maand en jaar. Maximale afmeting sticker: 95x36 mm. Verkeersborden slijt-kleurvast.				
110								TEKSTUELE WIJZIGING				
110								SCHRIKHEK PLANKEN Retroflecterend, minimaal klasse 3 Minimale klasse 3, RVV sleufprofiel, enkelzijdig met eindkap.				