

Aanbesteding: Levering armaturen openbare verlichting gemeente Tiel
Aanbestedende Dienst: Regio Rivierenland
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Leidraad 7.2 en 7.3

Vraag:

Onder het gunningscriterium geeft u in de tabel de puntentelling voor kwaliteit en prijs weer (Lichtkwaliteit en Laagste Vermogen beide 300 en prijs 150). In de formules die u vervolgens gebruikt onder 7.3 bij zowel prijs als kwaliteit vermenigvuldigd u steeds met 250. Dit komt niet overeen met de waarden in de gegeven tabel. Welke waarde en/of berekening is nu de juiste in deze?

Antwoord:

De formule van "Lichtkwaliteit" en "Laagste vermogen" dienen vermenigvuldigd te worden met het maximaal te behalen punten van 300. De formule van de "prijs" dient vermenigvuldigd te worden met de maximaal te behalen punten 150 punten.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Leidraad 6.2.4

Vraag:

Onder bullet 2 van de "op eerste verzoek te overleggen bewijsstukken" vraagt u een bewijs van non-faillissement van de Kamer van Koophandel. Deze verklaring is niet bekend bij de KvK. Bedoelt u hier een non-faillissementsverklaring van de rechtbank of bedoelt u een andere verklaring?

Antwoord:

Dat is correct, hiermee wordt een non-faillissementsverklaring van de rechtbank bedoeld.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad

Beantwoord op: P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 3
Onderwerp: Bijlage C Prijzenblad

Vraag:

U heeft bijlage C- Prijzenblad beschikbaar gesteld als PDF bestand, waarin onder netto prijs al een waarde van €0,00 staat. Dit levert doorhalingen en mogelijke verwarringen op bij het indienen van deze bijlage. Kunt u een bewerkbare versie van deze bijlage beschikbaar stellen?

Antwoord:

Zie bijlage

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 4
Onderwerp: Leidraad 7.3

Vraag:

U stelt onder Past Performance: "Indien een korting wordt opgelegd zal dit negatief meewegen voor het eerstvolgende armaturen leveringscontract binnen de gemeente. Indien de maximale korting van 5,00% van de inschrijfsom wordt opgelegd geldt dit als een negatieve past performance en leidt tot uitsluiting voor het eerstvolgende armaturen leveringscontract van de gemeente."

Inschrijver snapt deze stelling niet, door wie wordt een korting opgelegd en in welk geval? Kunt u dit aub toelichten?

Antwoord:

"Het betreft hier de korting zoals beschreven in

- paragraaf 3.1 van de leidraad; ""Op de werkzaamheden is de UAV van toepassing. Ook kortingen (paragraaf 42 lid 2 - (€60 per armatuur per dag overschrijding)) omtrent het niet nakomen van verplichtingen zijn van toepassing."" en,

- paragraaf 3,2 van de leidraad; ""De leverancier levert de aannemer op een door de aannemer vastgestelde locatie. Waarna de aannemer na keuring bij levering de pakbon aftekent met vermelding van datum in ontvangst name. De leverancier dient een factuur in met in de bijlage de door de aannemer afgetekende pakbon. Van de getekende pakbon kan de directie herleiden of de levertijden zich conformeren aan het tijdschema. Indien deze niet overeenkomen kan een korting worden opgelegd van €60,- per armatuur per dag overschrijding (paragraaf 42 lid 2). Deze wordt zonder dat een ingebrekestelling nodig is verbeurd bij de eerstvolgende betaling.""

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
5

Onderwerp:
PvE 6. Technisch. Tilthoek

Vraag:
2 graden is NIET mogelijk, is 5 graden ook acceptabel?

Antwoord:
Ja tilthoek is aangepast naar 5 graden

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
PvE 4.7 Nameting. Een afwijking van maximaal 5,00 % wordt geaccepteerd bij 20% van de in de nameting gecontroleerde armaturen.

Vraag:
Zie opmerkingen tav de 5% tolerantie eerder in het document en ook eerder vragen hierover gesteld.

Antwoord:
De kernwaarde staan benoemd en maximale afwijking bij meting. Deze meting zal door onafhankelijke gedaan worden is inderdaad maatstaf van de

vast te stellen afwijking

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE 4.5 Kwaliteitscontrole. De definitie van een foutief steekproefexemplaar is dat ze meer dan 5% afwijkt van de kernwaarden, gemeten in het onafhankelijk keuringsinstituut nadat het armatuur is schoongemaakt.

Vraag:

Zie 1e opmerking tav deze tolerantie. Deze is nl statistisch niet te onderbouwen? Zowel, dan svp aanreiken.

Antwoord:

De kernwaarde staan benoemd en maximale afwijking bij meting. Deze meting zal door onafhankelijke gedaan worden is inderdaad maatstaf van de vast te stellen afwijking

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PvE 4.4 laatste alinea garantie geldt niet voor schade of overmacht,

Vraag:

Hoe zijn deze vast te stellen?

Antwoord:

Deze worden vastgesteld door de directie, desnoods met behulp onafhankelijke derden

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
PvE 4,3

Vraag:

Wat zijn deze faal criteria? Wat zijn deze per jaar?

Antwoord:

Het niet juist functioneren van het armatuur zoals deze bedoeld is. Wat deze per jaar zouden moeten zijn ontgaat de AD er is een overall eis gesteld. Alle armaturen die geleverd zijn moeten juist functioneren

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
PvE 3.2

Vraag:

waarom een driver met 2 DALI aansluitingen? Graag uitleg. Een driver is een slave en kan maar naar 1 master 'Luisteren'.

Antwoord:

PvE is aangepast naar 1 Dali aansluiting

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
PvE 1.6

Vraag:

Alleen al de stroomvariantie van de driver is al 5%; dan zijn er nog andere factoren zoals vervuiling, lens variaties, variaties in de LED engines, variaties in de lichtkap/glas. Kan hier niet de standaard deviatie van 10%

worden gebruikt?

Antwoord:

Nee, dat is te ruim. 5% is de maximale afwijking

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

PvE 1.6 Arbeidsfactor

Vraag:

arbeidsfactor, wordt daarmee power factor of cosinus phi bedoeld?

Antwoord:

Correct

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

pve 1.5 fotometrische parameters, afscherming tegen UV

Vraag:

welke UV specificaties zijn vereisd?

Antwoord:

Blauwlichtschade risico groep volgens IEC 62471:2006 / 2008 (2006/25/EC)

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Zijn er buiten de eisen in de PvE ook andere eisen op het gebied van duurzaamheid die belangrijk zijn voor de gemeente Tiel.

Antwoord:

Zie aanbestedingsleidraad; Duurzaamheid.

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Het aangeleverde armatuur dient gelijk te zijn aan het aangeboden armatuur, datasheet en de aangeleverde lichtberekening. De CLO functie dient softwarematig op 100% te staan, als nieuwwaarde. De lumenstroom in de ldt file en het aangeleverde armatuur dient gelijk te zijn en netto ongedimd. Uw lumenstroom en wattage dient u separaat op te geven (datasheet), dit om een betrouwbare test uit te kunnen voeren.

Als de CLO op 100% staat moeten we dan het vermogen aanpassen in de berekening?

Antwoord:

De CLO functie dient softwarematig op 100% te staan, als nieuwwaarde. Dat is het uitgangspunt van de berekening en van het aan te leveren armatuur. Met het juiste vermogen.

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Men vraagt om een DIALux berekening in EVO 11.0 wij zitten op 12.0. Is dat een probleem?

Antwoord:

Eis is aangepast

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Duurzaamheid

Vraag:

In het PvE worden er verschillende mogelijkheden genoemd waarop de inschrijver kan aantonen dat zij ‘‘zorg tonen voor het milieu’’. Duurzaamheid en milieubewust ondernemen zijn belangrijke speerpunten van onze bedrijfsvoering. Een van de manieren uit ons milieuprogramma is het verkrijgen van duurzaamheidsinstrument CO2-bewustzijnscertificaat trede 3 waarvoor wij reeds opdracht hebben verstrekt aan de Certificerende Instelling (CI) en de initiële audit gepland staat in Q2 2024. Verzoek aan de aanbestedende dienst om het verstrekken van de opdracht aan CI en de geplande audit als toereikend te beschouwen.

Antwoord:

Dat wordt bevestigd

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Proces

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Aanleveren certificaten

Vraag:

Is het de bedoeling dat de gevraagde certificaten uit het PvE bij inschrijving worden aangeleverd of mag dit bij voorlopige gunning? Graag

verduidelijking.

Antwoord:

Zie paragraaf 1.4 van Bijlage G Programma van eisen.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
19

Onderwerp:
UGR-buiten / LCA

Vraag:

In de bijlage Datasheet perceel Wijkontsluiting wordt gevraagd om een UGR-buiten en een LCA. Klopt het dat deze wel moeten worden ingevuld maar geen onderdeel uitmaken van de gunning? Of is dit een foutje aangezien ze in de datasheets van de andere percelen niet worden gevraagd en UGR-buiten meer van toepassing is op lagere lichtpunthoogten. Graag verduidelijking.

Antwoord:

LCA en UGR zijn verwijderd uit de data-sheet

Percelen: P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Productkwaliteit

Vraag:

In het huidige PvE wordt er gevraagd om IK07. Een hogere slagvastheid geeft meer zekerheid over een betere productkwaliteit. Zo vergroot het de betrouwbaarheid van het armatuur en verhoogd het de kans om de levensduur van het product uiteindelijk te kunnen verlengen. Het is hiermee dus ook duurzamer! Advies om voor de koffer IK09 te hanteren en de kegel IK10. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord?

Antwoord:

Minimumeis is IK07. Het staat leverancier vrij om in te schrijven met hoger.

Percelen: P1 Perceel Woonerf

P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Aantallen per RAL kleur

Vraag:
Verzoek om de aantallen per RALkleur (RAL9005 en RAL9006) per perceel te duiden.

Antwoord:
PvE is aangepast. Kleur eis is vervallen

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 3.2 Korting

Vraag:
3.2 AD stelt dat er een korting van €60,- per armatuur per dag wordt opgelegd bij overschrijding van de leveringstijden, daarbij wordt geen maximumbedrag genoemd. Wij begrijpen het belang van tijdige levering maar € 60,- per armatuur per dag zonder maximum is buiten proportioneel. Verzoek aan de AD om de kortingssom per armatuur te verlagen en deze te maximaliseren op 10% van de deelopdracht.

Antwoord:
AD neemt voorstel niet over. De enige partij die de maximale hoogte van de korting in de hand heeft is Leverancier zelf, door tijdig te leveren.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bijlage I Datasheet

Vraag:

De UGR voor buiten wordt vermeld op de datasheet bij een drietal situaties waarvan twee situaties met een kofferarmaturen (functionele verlichting) moet worden ingevuld. Tevens is bij één van de situaties de masthoogte 6 meter, deze masthoogte komt niet overeen met het rekenmodel van UGR-voor buiten. Wij vinden deze eis ongepast gezien het type armatuur en het profiel en vragen de AD deze eigenschap van de datasheet af te halen

Antwoord:

Zie antwoord vraag 19

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Lichtberekeningen

Vraag:

In de aangeleverde Dialux bestanden worden meer eisen getoetst dan dat er worden vermeld in het PVE en op de datasheet. Mogen de eigenschappen die niet voorkomen in het PVE buiten beschouwing worden gelaten? En zo niet, kunt u dan aangeven welke wel?

Antwoord:

Ja, deze doen niet ter zake. Dialux kan daarop niet worden aangepast.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Volgens de huidige tijdslijn zit er minder dan twee weken tussen de uiterste

datum publicatie 2de nota van inlichtingen en de sluitingsdatum. Kan de AD, gezien het feit dat deze periode erg kort is, én Pasen binnen deze periode valt, de sluitingsdatum zodanig plannen dat deze minimaal drie weken na publicatie 2de nota van inlichtingen valt?

Antwoord:

Dit is niet correct, gezien er 2,5 week tussen publicatie laatste NvI en sluitingsdatum inschrijving zit. Er is wel degelijk rekening gehouden met goede vrijdag én pasen. Planning blijft gehandhaaft.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Lichtberekening

Vraag:

Er wordt geëist dat de lichtberekening wordt gemaakt in Dialux 11.0. Dit is echter een verouderde versie en is niet meer verkrijgbaar. Daarom het verzoek dit te veranderen naar Dialux versie 12.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 16

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
ISO-17025

Vraag:

Is Olino een geaccrediteerd lab volgens ISO-17025?

Antwoord:

Nee, doet ook niet ter zake. De EN en/of IEC certificaten moeten zijn uitgegeven door een geaccrediteerd lab. OliNo meet alleen en geeft

certificaten uit.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Vorm paaltop armaturen

Vraag:
Is de interpretatie correct dat voor het woonerf profiel de aanbestedende dienst paaltop armaturen accepteert die enkel rotatie symmetrisch van vorm zijn?

Antwoord:
Correct

Percelen: P1 Perceel Woonerf
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
LCA

Vraag:
In de Excel sheet "Bijlage I" wordt bij de tabbladen Woonerf, Fietspad & Wijkontsluitingsweg gevraagd om een opgave van kg CO₂eq van de gehele armatuur. Om een LCA samen te stellen is het van belang om te weten welke fasen voor de AD van belang zijn en berekend moeten worden. Kan AD deze svp opgeven zodat een ieder met dezelfde fasen rekt.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 19

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

30

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

In de Excel sheet “Bijlage I” wordt bij de tabbladen Woonerf, Fietspad & Wijkontsluitingsweg verwezen naar de “Aanbestedingsleidraad Levering armaturen V0.5” paragraaf 6.4.4 LCA. Deze paragraaf bestaat alleen niet/is niet terug te vinden. Is het mogelijk om deze alsnog toe te voegen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 19

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Kg CO2 waarde

Vraag:

In de Excel sheet “Bijlage I” wordt opgave gevraagd van de Kg CO2 eq voor Woonerf, Fietspad & Wijkontsluitingsweg. Dit wordt niet gevraagd bij Woonstraat, wat is hiervan de reden?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 19

Percelen:

P3 Perceel Woonstraat

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

IK waarde

Vraag:

In het PvE wordt op pagina 17 bij punt 6 “Technisch” gesproken over een slagvastheid van met minimale waarde van IK 07. Gezien de masthoogte van 3.5-4 meter en de kans op vandalisme/vernieling zou deze IK waarde minimaal IK 09 moeten bedragen. Kan AD hierin meegaan?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 20

Percelen:

P1 Perceel Woonerf

Beantwoord op: P2 Perceel Fietspad
12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Oppervlaktebehandeling

Vraag:

In het PvE wordt op pagina 16 bij punt 6 “Technisch” gesproken over oppervlaktebehandeling. Kan AD hier bevestigen dat er minimaal een C5-coating op de armaturen moet zitten?

Antwoord:

Nee, er zijn ook ander mogelijkheden. Eis blijft gehandhaaft zoals beschreven

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Dichtheid IP waarde

Vraag:

In het PvE wordt op pagina 16 bij punt 6 “Technisch” gesproken over Dichtheid (IP). De minimale beschermingsgraad voor het optische deel én het deel waar de driver zich bevindt moet minimaal IP65 zijn. Om een vervuiling van het lichtbeeld tegen te gaan zou een IP66 als minimale eis wenselijker zijn. Kan AD zich hierin vinden?

Antwoord:

IP65 als minimale eis blijft gehandhaafd. Het staat Leverancier vrij om met IP66 in te schrijven.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

35 Zhaga connector & driver

Vraag:

In het PvE wordt op pagina 10 bij punt 3 & 3.1 gesproken over een Zhaga connector.

- a. Bedoelt AD hier dat de armatuur moet zijn voorzien van 1 Zhaga connector of van 2 Zhaga connectoren aan de bovenzijde?
- b. Indien het om 1 Zhaga connector gaat bedoelt de AD dan bij 3.2 dat het één driver betreft met één Dali aansluiting.

Indien het om twee Zhaga connectoren gaat bedoelt de AD dan dat het twee drivers betreft met beide één Dali aansluiting? Kan AD hier duidelijkheid in geven.

Antwoord:

"A: 1 Zhaga connector aan de bovenzijde

B: Eis is aangepast"

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Woonerf masthoogte

Vraag:

In het PvE wordt op pagina 9 gesproken over een masthoogte van 3.5 mtr. In Dialux wordt gesproken over een masthoogte van 3.84 mtr. Kan AD aangeven wat de juiste hoogte van de mast is bij "Woonerf"?

Antwoord:

Masthoogte dient 3,5 te zijn. In dialux is dit aangepast ivm interne hoogte lichtbron in armatuur

Percelen:

P1 Perceel Woonerf

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Verlichtingsklasse

Vraag:

In het PvE wordt op pagina 9 gesproken over een verlichtingsklasse van P6

bij “Fietspad”. In Dialux wordt gesproken over P5. Wij gaan er vanuit dat het PvE leidend is in deze en dat de waarde bij Dialux ook P6 moet zijn. Kan AD dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct

Percelen: P2 Perceel Fietspad

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Depreciatiefactor

Vraag:

Er is gekozen voor een vaste depreciatiefactor voor alle armaturen waardoor er geen onderscheid wordt gemaakt tussen armaturen met een hoge of lage lumen-depreciatiefactor.

Verzoek om enkel een vervuilingfactor op te geven die de inschrijver kan vermenigvuldigen met de depreciatiefactor van het armatuur. Zo wordt een eerlijk speelveld gecreëerd voor alle inschrijvers.

Antwoord:

Uw aanname is onjuist. Hierdoor ontstaat verschil wat niet te toetsen is door de AD.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:

depreciatiefactor

Vraag:

De gebruikte terminology rondom depreciatiefactor en lichtterugval roept vragen op. Klopt het dat aanbestedende dienst uitgaat van 10% vervuilingfactor en een lichtterugval van 1 door de toepassing van CLO?

Antwoord:

"Naar oprechte mening van de AD komt het woord lichtterugval geheel niet voor in de documenten. Depreciatiefactor is een alom bekende term en wordt als volgt beschreven:

Lichtterugvalfactor ten gevolge van vervuiling en veroudering. De waarde mag als duidelijk verondersteld te zijn"

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 40
Onderwerp: Lichtberekening fietspad

Vraag:
In PVE paragraaf 2.2 wordt bij het fietspad een klasse P6 opgegeven. In de Dialux-berekening, die niet aangepast mag worden, is een klasse P5 gespecificeerd. Aan welke klasse moet worden voldaan?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 37

Percelen: P2 Perceel Fietspad
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 41
Onderwerp: Bijlage G - Programma van Eisen (PvE) V0.4, 3.2

Vraag:
Bedoelt de AD dat de driver voorzien dient te zijn van een DA- en DA+?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 10

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 42
Onderwerp: Bijlage G - Programma van Eisen (PvE) V0.4, 4.2

Vraag:

Na 16.000 branduren is het hanteren van een zelfde maximale afwijking ten opzichte van een nieuw armatuur niet reëel. Daarnaast is niet afdoende gespecificeerd waar op getest gaat worden. Wij verzoeken AD deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

Verzoek wordt niet overgenomen. Er is CLO en een Depreciatiefactor van toepassing

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:

UGR buiten in datasheet

Vraag:

Wat is de meerwaarde van het vermelden van de UGR-buiten in de datasheets als er geen waardering aan gegeven wordt in de gunningscriteria? Op deze manier uitgevraagd leidt enkel tot het op kosten drijven van inschrijvers. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat dit optioneel is of anders deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 19

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Dialux berekening

Vraag:

Met welke lichtpunthoogte moet gerekend worden? Is dat de daadwerkelijke hoogte van het lichtpunt (dus masthoogte + hoogte lichtpunt in armatuur)? Of is de lichtpunthoogte in Dialux lijdend onafhankelijk van de hoogte van

het armatuur?

Antwoord:

Dat is correct (masthoogte + hoogte lichtpunt in armatuur) en niet Dialux

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Tiel, Artikel 8 VNG - Intellectueel Eigendom

Vraag:

Artikelen 8.1 tot en met 8.4 zijn tussen partijen niet van toepassing, nu wij slechts goederen leveren. De Gemeente betaalt ook slechts voor deze goederen en niet voor het recht om die goederen vervolgens zelf te produceren. De IE rechten op deze goederen berusten dan ook bij ons. Wij ontvangen graag van u een bevestiging hiervan.

Antwoord:

Artikel 8.1 tot en met 8.4 komt te vervallen.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Tiel, Artikel 8 VNG - Intellectueel Eigendom

Vraag:

Wij stellen de volgende wijzigingen in artikel 8.6 voor:
De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals directe inbreuk op octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart, binnen de grenzen van de tussen partijen in artikel 5 overeenkomst levering openbare verlichtingsarmaturen overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking, de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

Waarbij wij u concreet verzoeken om de garantie en vrijwaring te beperken tot 1) daadwerkelijk geleverde goederen en diensten, 2) directe octrooibreuk en 3) de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking. Wij vragen de gemeente om met deze uitleg ons tekstvoorstel te accepteren. Zo niet, dan graag gemotiveerd antwoord op welke punten u niet akkoord bent.

Antwoord:

Wijziging wordt niet overgenomen. Artikel 8.6 blijft gehandhaafd. Dit zou een te grote beperking opleveren voor de AD. Op alle voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en het basis principe van proportionaliteit.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Tiel, Artikel 8 VNG - Intellectueel Eigendom

Vraag:

In het geval van een claim nemen wij graag de hele procedure over inclusief kosten. Wij stellen dan ook in plaats van artikel 8.8 het volgende alternatief voor en vernemen graag of u hiermee akkoord kan gaan, en zo niet waarom niet gemotiveerd aan te geven waarom niet:

De Gemeente zal De Contractant, in het geval dat een Aanspraak resulteert in een gerechtelijke procedure, een volmacht verlenen om op haar eigen kosten en naar eigen inzicht te schikken met voornoemde derde partij of verweer te voeren in zo een procedure. De Gemeente zal De Contractant assisteren wanneer De Contractant dit redelijkerwijs vereist in de verdediging tegen de Aanspraak. De Gemeente zal geen schikking treffen met betrekking tot een Aanspraak, of hieromtrent kosten maken voor rekening van De Contractant zonder voorafgaande toestemming van De Contractant.

Antwoord:

Voorstel wordt niet overgenomen. Bij levering van armaturen gaat het Intellectueel Eigendom nooit over naar de gemeente. Dat is volgens Nederlands recht dispropotioneel.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad

P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Tiel, Artikel 11 VNG - Tijdstip van nakoming

Vraag:

Nu het hier geen project betreft waarbij tijdige levering cruciaal is, stellen wij voor om artikel 11.1 niet van toepassing te verklaren. Een fatale termijn heeft als resultaat dat wij onmiddellijk in verzuim is en de Gemeente de overeenkomst onmiddellijk kan ontbinden. Uiteraard doen wij al wat redelijkerwijs mogelijk om de goederen tijdig te leveren. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

AD gaat hiermee niet akkoord. De leidraad prevaleert boven de leveringsvoorwaarden. Hier staan andere eisen.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Tiel, Artikel 14 VNG - Aansprakelijkheid en verzekering

Vraag:

De AD vraagt, afhankelijk van de contractwaarde, om aansprakelijkheid die vele malen hoger is dan de contractwaarde. Bovendien sluit de AD gevolgschade niet uit. Dit is disproportioneel, niet marktconform en wij maken hier uitdrukkelijk bezwaar tegen. Voor elk bedrijf is in het kader van normaal risico management, belangrijk dat de aansprakelijkheid in verhouding staat tot de waarde van het contract. Zo niet, dan moet de leverancier ofwel dit risico inprijzen en waarschijnlijk de prijs van de producten substantieel verhogen, ofwel kan hij niet inschrijven. In andere aanbestedingen schrijven aanbestedende diensten wel een redelijke marktconforme voor. Zo verwijzen wij naar de Gemeente Zeist die nu standaard 100 % als maximum opneemt. We verzoeken de AD om dit over te nemen.

Daarenboven vragen wij de AD om gevolgschade uit te sluiten, omdat dit

een marktconforme praktijk is.

Antwoord:

Op alle voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en het basis principe van proportionaliteit.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Tiel, Artikel 15 NVG - Boete

Vraag:

In paragraaf 3.2 van de Aanbestedingsleidraad geeft u aan dat u een korting kunt opleggen van 60 EUR per armatuur per dag dat deze armatuur te laat wordt geleverd. Dit zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Zoals eerder genoemd, zijn wij van mening dat het redelijke en marktconform is om hier wel degelijk een nadere ingebrekestelling te hanteren. Mocht u om gemotiveerde reden het hier mee oneens zijn, dan geldt dat als er sprake is van een korting, dat de enige remedie dient te zijn van de vertraging. Het past niet om naast korting, de AD de mogelijkheid te geven overige (directe) schade te vorderen wegens vertraging. Kunt u deze verduidelijking doorvoeren?

Het is daarnaast marktconform om een maximale korting vast te stellen wegens te late oplevering, gewoonlijk tussen de 5-10% van de waarde van het vertraagde gedeelte van het project. Is de AD bereid om dit over te nemen, en zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 22

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Tiel, Artikel 17 VNG - Prijzen, meerwerk en minder werk

Vraag:

Graag vernemen wij of u akkoord gaat met bijgaand vervangend tekstvoorstel voor artikel 17.2, en zo nee, gemotiveerd waarom niet: “Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn alleen geen meerwerk, wanneer deze uitsluitend aan de Contractant zijn toe te rekenen.”

Graag vernemen wij of u akkoord gaat met het maken van een uitzondering op artikel 17.3 voor dringende omstandigheden ivm meerwerk, en zo nee, gemotiveerd waarom niet.

Antwoord:

Voorstel zal niet worden overgenomen. Dat zou betekenen dat u meerwerk kan claimen op bijna alles wat wij niet standaard beschreven hebben.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Tiel, Artikel 19 VNG - Leveringen

Vraag:

We verzoeken u om de artikelen 19.5 en 19.6 aan te passen zoals hieronder aangegeven en 3 artikelen toe te voegen (hieronder 19.9, 19.10 en 19.11). Indien u hiermee niet akkoord gaat dan zouden we graag een gemotiveerd antwoord wensen te ontvangen:

19.5 De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen dat de Goederen vrij zijn van Gebreken van twaalf maanden vanaf het moment dat de Gemeente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en tenzij deze goedkeuring later dan 2 jaar na levering plaatsvindt, in welke geval de garantie verleend wordt tot 3 jaar na levering van de Goederen door Contractant. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant. Een “Gebrek” (of “Defecte /Gebrekkige”) betekent in de context van Goederen dat een Goed een materiaal- of productiefout bevat, waardoor het Goed niet werkt volgens de specificaties van De Contractant

19.6. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

Vervangende goederen of onderdelen mogen geringe afwijkingen vertonen qua ontwerp en/of specificaties zolang deze de werking van het overeengekomen Goederen niet beïnvloeden.

19.9 De Contractant is niet aansprakelijk voor normale slijtage van de

Goederen en het testen van de Goederen onder extreme omstandigheden. De in dit artikel bepaalde garantie geldt niet voor schade of niet-nakoming als gevolg van Overmacht of van misbruik, onjuist gebruik, abnormaal gebruik, onjuiste stroomvoorziening, spanningspieken of -schommelingen, corrosieve omgevingen, nalatigheid, blootstelling, gebruik of installatie in strijd met instructies of beperkingen die door De Contractant of een toepasselijke norm of code worden voorgeschreven.

19.10 De Gemeente erkent dat EULA's of Aanvullende Gebruiksvoorwaarden de garantieperiode voor software (met inbegrip van web- of mobiele applicaties) kunnen beperken.

19.11 De Gemeente zal de kosten dragen die gemaakt moeten worden om de Contractant toegang te geven tot de Goederen om herstelwerkzaamheden onder garantie te kunnen uitvoeren, evenals de kosten voor de-installatie van Defecte Goederen en herinstallatie van vervangingsgoederen. De Gemeente zal geen Goederen aan de Contractant retourneren zonder voorafgaande toestemming van De Contractant tenzij dit in overeenstemming is met het van toepassing zijnde retourbeleid van de Contractant. In het geval de Contractant bepaalt dat een garantieclaim niet geldig is, draagt De Gemeente alle kosten die de Contractant heeft gemaakt voor het afhandelen, testen en vervoer van de geretourneerde Goederen.

Antwoord:

Voorstel wordt niet overgenomen. Garantievoorwaarden uit het PvE prevaleren boven de Inkoopvoorwaarden

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Programma van Eisen 6. Technisch

Vraag:

In dit hoofdstuk wordt gesproken over de lichtkleuren 3000K en 4000K. Welke lichtkleur dient toegepast te worden in de lichtberekening per profiel?

Antwoord:
3000K

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Programma van Eisen 4.4. Garantievoorwaarden

Vraag:

De aanbestedende dienst wordt verzocht te vermelden in deze paragraaf dat de garantievoorwaarden van de leverancier ten allen tijde van toepassing zijn met als toevoeging de eisen zoals omschreven in paragraaf 4.3 van het Programma van Eisen, tenzij in goed overleg en met wederzijds goedkeuren een andere garantieregeling overeen wordt gekomen na het selecteren van de aannemer.

Antwoord:

De garantievoorwaarden van de leverancier worden nadrukkelijk uitgesloten en alle benoemde voorwaarden uit de gepubliceerde documenten zijn uitsluitend van toepassing

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Programma van Eisen 4.4. Garantievoorwaarden

Vraag:

Volgens de aanbestedende dienst gaat de garantie in na installatie. Dat is echter niet conform de garantievoorwaarden van welke leverancier dan ook. Een leverancier kan namelijk nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het beheer en opslag door bijv. een installateur. De aanbestedende dienst wordt verzocht 'na installatie' aan te passen naar 'na levering' of 'vanaf pakbon datum'.

Antwoord:

Niet akkoord. Er dient een garantie op de armaturen te zitten voor het gestelde aantal branduren. Aannemer houdt zich aan de insatallatievoorschriften / instructie van de leverancier. Een aannemer of de gemeente kan niet garant staan voor het daadwerkelijk functioneren van het armatuur na correcte installatie.

Percelen: P1 Perceel Woonerf

P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 56 **Onderwerp:** Programma van Eisen 4.2. Tussentijdse gebreken bij geleverde Armaturen

Vraag:
In de tekst wordt gerefereerd naar een termijn van 6 weken na melding. Aanbestedende dienst wordt verzocht dit aan te passen naar 'een termijn van 6 weken na ontvangst van het armatuur door de leverancier en stellen van de diagnose'. Theoretisch kan een defect gemeld worden maar het een tijd duren voordat de aannemer of directie het defecte product beschikbaar stelt aan de leverancier, de leverancier kan daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Antwoord:
Dat is akkoord.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 57 **Onderwerp:** Programma van Eisen 2.1. Vormgevingseisen armatuur

Vraag:
Om tot een juiste verhouding van mast en armatuur te komen, vragen wij de aanbestedende dienst minimale afmetingen op te nemen voor het kegelarmatuur. Voorgesteld wordt om een minimale hoogte van 450mm en minimale diameter van 550mm toe te passen. Hiermee borgt de aanbestedende dienst een esthetische uitstraling in de woonerven.

Antwoord:
Voorstel wordt niet overgenomen. Dat zou een te grote beperking zijn voor een juiste marktwerking

Percelen: P1 Perceel Woonerf
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Programma van Eisen 3.2. Volledig geprogrammeerde driver

Vraag:

De aanbestedende dienst wordt verzocht deze eis aan te passen naar 'volledig geprogrammeerd te zijn volgens D4i specificaties' om verwarring en onduidelijkheden te voorkomen.

Antwoord:

Eis is aangepast

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Programma van Eisen 3.2. Volledig geprogrammeerde driver

Vraag:

Wat bedoelt de aanbestedende dienst met twee DALI aansluitingen op één driver?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 10

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Programma van Eisen 1.6 Testen van het best scorende armatuur

Vraag:

In hoeverre is Olino bevoegd en geaccrediteerd om dergelijke testen volgens de juiste normen en certificeringen uit te voeren en zo ja, volgens welke? Als gerenommeerde leverancier van verlichtingsarmaturen kunnen wij enkel akkoord gaan met testen door onafhankelijke en juist geaccrediteerde laboratoria. Uitkomsten en rapportages door een niet-geaccrediteerd

laboratorium zijn immers nietszeggend.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 27. Uitkomsten en rapportages door een niet-geaccrediteerd laboratorium zijn immers nietszeggend onderschrijft de AD in zijn geheel niet.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Programma van Eisen 1.3 Onderbouwing minimumeisen d.m.v. Berekening (en)

Vraag:

Dialux versie 11 is niet de meest recente versie, versie 5.12 is de laatste. De aangereikte bestanden voor de lichtberekening zijn niet backwards compatible. Graag heroverwegen welke versie toegepast moet worden.

Antwoord:

Zie vraag 26

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Programma van Eisen 1.1 Minimum eisen

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst specifiek benoemen waar het Nederlandse servicepunt aan moet voldoen? Wat wordt verstaan onder een servicepunt en welke services dienen verleend te kunnen worden en op welke termijnen?

Antwoord:

Eis en wat er van verwacht staat duidelijk beschreven.

Percelen: P1 Perceel Woonerf

P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 63
Onderwerp: Programma van Eisen 5.1 Algemeen

Vraag:
Dienen de kofferarmaturen af fabriek te kunnen worden voorzien van zebra-optieken?

Antwoord:
Nee

Percelen: P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 64
Onderwerp: Bijlage I – Datasheet

Vraag:
In Bijlage I – Datasheet wordt gevraagd een UGR-B en een LCA score in te vullen. Ook wordt er in deze regels verwezen naar paragrafen in de aanbestedingsleidraad. We vermoeden dat dit een foutje is gezien deze paragrafen en/of eisen m.b.t. UGR-B en LCA niet terug te vinden zijn in de aanbestedingsdocumentatie. De aanbestedende dienst wordt verzocht een herziene datasheet te publiceren.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 19

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

65

Aanbestedingsleidraad - 7.3.3 Bepaling score lichtkwaliteit

Vraag:

In dit gunningscriterium wordt duidelijk gemaakt dat er een ondergrens aan de Uh (gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte) wordt gesteld. Echter geen bovengrens. Sterker, een inschrijver haalt een hogere score indien de gelijkmatigheid hoger wordt. Dit is niet conform de NPR 13201. De NPR 13201 geeft een minimum aan (in dit geval Egem en Emin, waar de Uh een gevolg van is) waar openbare verlichting aan moet voldoen om 'goed' bevonden te worden. Meer is niet altijd beter, zeker in het geval van gelijkmatigheid. Een (te) hoge gelijkmatigheid kan en zal nadelige gevolgen hebben zoals verblinding en negatieve impact op comfort van omwonenden, passanten en (gemotoriseerd) verkeer. De aanbestedende dienst wordt verzocht deze eis te herformuleren en een bovengrens te stellen aan de gelijkmatigheid.

Antwoord:

AD is het met uw uitleg geheel niet eens. Ook in de NPR is er geen bovengrens aan de gelijkmatigheid en uw motivatie wordt niet onderschreven door de AD. Het vermogen telt immers ook mee als criteria (7.3.4.) wat negatief werkt op een extreme gelijkmatigheid. Voorstel wordt dus niet overgenomen

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Algemeen

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten wordt niet gesproken over inschrijvers die (mogelijk) samen werken met bedrijven en/of overheden in landen waar anders met o.a. mensenrechten om wordt gegaan dan in Nederland. Denk hierbij aan Rusland en China. Hoe kijkt de aanbestedende dienst tegen leveranciers die producten leveren die in dergelijke landen geproduceerd worden en daarmee dergelijke regimes in stand houden?

Antwoord:

Zie paragraaf 6.3.1 van de leidraad.

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad

P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - In ontvangst name

Vraag:

Op pagina 7 en 8 wordt in ontvangst name besproken. Kan de aanbestedende dienst aangeven wanneer het eigendomsrecht over gaat en naar wie?

Antwoord:

Bij het aftekenen van de pakbon, door de aannemer, wordt het eigendomsrecht overgedragen aan de gemeente Tiel.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - In ontvangst name

Vraag:

Op pagina 8 beschrijft de aanbestedende dienst het in ontvangst nemen van de goederen door de aannemer en een korting van €60 per armatuur per dag bij een te late levering zonder ingebrekestelling. Dit is onredelijk omdat de aannemer een functie heeft in het proces maar onduidelijk is wie de aannemer is en er op voorhand dus geen afspraken over gemaakt kunnen worden. Korting is daarom onredelijk en kan op voorhand niet geaccepteerd worden.

Antwoord:

Zoals beschreven op pagina 6 van de leidraad; "Het proces van levering zal de gegunde leverancier samen met de nog te selecteren aannemer moeten organiseren." De te geven korting heeft betrekking op de prestatie van de Leverancier. Aan wie/wat de Leverancier dient te leveren lijkt ons ziens niet relevant voor de prestatie 'leveren van betreffende armaturen binnen de daartoe gestelde termijnen'.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad

P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - In ontvangst name

Vraag:

Op pagina 7 beschrijft de aanbestedende dienst het in ontvangst nemen van de goederen door de aannemer op een door de aannemer vastgestelde locatie. Wat is de termijn voor de aannemer om de pakbon getekend te retourneren aan de leverancier? Gezien de kortingsregeling dient dit op dezelfde werkdag te gebeuren. Alternatief is facturatie zonder getekende pakbon of facturatie inclusief een getekende vrachtbrief.

Antwoord:

Dit gebeurt op dezelfde dag op het moment van leveren

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - In ontvangst name

Vraag:

Op pagina 7 beschrijft de aanbestedende dienst het in ontvangst nemen van de goederen door de aannemer op een door de aannemer vastgestelde locatie. Wij vermoeden dat de aanbestedende dienst met het ondertekenen van de pakbon bedoeld: 'het ondertekenen van de vrachtbrief'. Klopt dat?

Antwoord:

Dat is correct

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - In ontvangst name

Vraag:

Op pagina 7 beschrijft de aanbestedende dienst het in ontvangst nemen van de goederen door de aannemer op een door de aannemer vastgestelde locatie. Dat heeft als consequentie dat aannemer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten; garantie kan niet worden geborgd. Voorbeeld: aannemer kan de producten opslaan op een locatie die niet geschikt is om dergelijke goederen op te slaan (buitenruimte, open containers etc.). Is aanbestedende dienst hier mee akkoord?

Antwoord:

niet akkoord, de door aannemer te selecteren locatie dient te voldoen aan eisen en aan de installatievoorwaarden van de desbetreffende leverancier. Dit is niet anders als bij een bestelling door een aannemer.

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Keuringen

Vraag:

Op pagina 6 wordt een keuring van producten beschreven. Het is onredelijk om de producten pas te keuren na handling / verwerking door de aannemer. Eventuele gebreken zijn niet meer herleidbaar naar welke partij dan ook. Na levering treden direct de garantievoorwaarden in werking. De leverancier kan nooit verantwoordelijk zijn voor wat de partij die de producten in beheer neemt er mee doet. Indien opdrachtgever een keuring wenst, dient hij/zij dit voor installatie te doen door bijv. een FAT (Factory Acceptance Test) uit te voeren vóór levering.

Antwoord:

De keuring bij levering van de armaturen zal volgens de UAV 2012 (Hst VII paragraaf 18) worden verricht door de nog te selecteren aannemer. Deze controleert visueel op de volledigheid van de zending op basis van de pakbon en eventuele zichtbare transportschade van de verpakking is van toepassing voor de leverancier en dit zal gebeuren zo snel mogelijk na levering. Het volgende deel van de alinea is voor de aannemer bestemd

Percelen:

P1 Perceel Woonerf

P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - Kortingen

Vraag:

Op pagina 6 van de aanbestedingsleidraad wordt een kortingsregeling vermeld (€60 per armatuur per dag). Deze eis is niet redelijk en buiten proportioneel. De kaders voor samenwerking met de aannemer zijn niet gesteld en een leverancier kan dus op voorhand nooit akkoord gaan met een kortingsregeling als de voorwaarden en kaders m.b.t. de aannemer niet bekend zijn. De aanbestedende dienst wordt dringend verzocht om de kortingsregeling te schrappen.

Antwoord:

Niet akkoord. Op pagina 6 van de leidraad staat beschreven dat de kaders in onderling overleg tussen Leverancier en Aannemer worden bepaald. Het behalen van levertijden staat hier, ons inziens, los van. De kortingsregeling heeft namelijk betrekking op de leverprestatie van Leverancier, ongeacht de gemaakte afspraken tussen Leverancier en Aannemer. De korting heeft dus alleen betrekking op het op tijd leveren binnen de afgesproken termijn met de aannemer.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg
Beantwoord op: 12 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Vraag:

De leverancier wordt op pagina 6 van de aanbestedingsleidraad mede verantwoordelijk gehouden voor de installatie samen met de aannemer. Echter, de aannemer is geen partij in deze contractvorming. Omdat onduidelijk is welke aannemer en op basis van welke conditie de producten gaat beheeren en installeren kan de leverancier geen rekening houden met eventuele risico's die horen bij de verschillende aannemers. De aanbestedende dienst wordt verzocht om deze tekst te herformuleren en geen gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat deze ook exact zou mogen

inhouden, van toepassing te laten zijn. De leverancier zou verantwoordelijk moeten zijn voor het leveren van de juiste specificaties en een werkend en functionerend armatuur, de aannemer voor een correcte verwerking en installatie van het armatuur.

Antwoord:

Akkoord, dit wordt aangepast in: 'De gegunde leverancier is verantwoordelijk voor het tijdig en correct leveren van juiste specificaties en een werkend en functionerend armatuur. De Aannemer is verantwoordelijk voor de correcte verwerking en installatie van het armatuur.

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Bijlage G - Programma van Eisen (PvE) V0.4

Vraag:

Wat is het aantal branduren per jaar dat als uitgangspunt genomen kan worden?

Antwoord:

Volgens een grote Netbeheerder zijn dat er 4110 uur per jaar

Percelen: P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op: 12 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Bijlage G - Programma van Eisen (PvE) V0.4

Vraag:

Garantie; startdatum.

De leverancier is enkel verantwoordelijk voor de levering van de armaturen tot op de leveringslocatie. Na de aflevering heeft de leverancier geen invloed meer op de armaturen, de opslag, transport naar de installatielocatie en de installatie. Het is ook onduidelijk hoeveel tijd er zit tussen levering en installatie. Waarom kiest de aanbestedende dienst niet voor een

marktconforme garantie van 5 jaar na levering?

Antwoord:

Juist omdat er op voorhand onduidelijk is hoeveel tijd er zit tussen levering en installatie heeft AD er voor gekozen voor garantie aan de hand van branduren. De branduren zijn ook in alle specificaties terug te vinden en deze zijn altijd herleidbaar voor de AD

Percelen:

P1 Perceel Woonerf
P2 Perceel Fietspad
P3 Perceel Woonstraat
P4 Perceel Wijkontsluitingsweg

Beantwoord op:

12 mrt. 2024

Label:

Contract