

Behoort bij: P09-58-106-12-BS02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	FASE 1 VOORBELASTING				
11	OPRUIMINGSWERKEN				
110	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1101	<u>Schonen werkterrein</u>				
110110	Schonen terrein.	EUR		N	
111	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
1110	<u>BETONMATERIALEN</u>				
111010	Opbreken betonstraatstenen keiformaat (b>3m) grijs.	m2	25,00V		
111060	Zagen betonverharding.	m	5,00V		
111070	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	360,00V		
113	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
1130	<u>Verwijderen vervallen kabels en leidingen</u>				
113010	Opnemen vervallen kabels en leidingen.	EUR		N	
1139	<u>Duikers</u>				
113910	Verwijderen duiker - PVC-buis -.	m	20,00V		
118	VERWIJDEREN BEGROEIING				
1184	<u>Gewas</u>				
118410	Maaien gewas.	are	65,00V		
118420	Frezen.	are	65,00V		
12	GRONDWERKEN				
120	ALGEMEEN				
1200	<u>Fasering werkzaamheden</u>				
120010	Faseringskosten grondwerkzaamheden.	EUR		N	
121	GROND ONTGRAVEN				
1210	<u>Grondwerk terrein</u>				
121010	Grond ontgraven uit terrein (teelaarde)	m3	1.400,00V		
121020	Grond ontgraven uit terrein (klei/veen)	m3	4.450,00V		
1213	<u>Grondwerk nutstracé</u>				
121310	Grond ontgraven uit nutstracé	m3	425,00V		
1214	<u>Grondwerk watergangen</u>				
121410	Grond ontgraven ten behoeve van watergang.	m3	210,00V		
121450	Opschonen watergang.	m	275,00V		
1219	<u>Grondwerk depot</u>				
121910	Teelaarde ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	725,00V		
121950	Grond ontgraven uit depot.	m3	11.425,00V		
122	GROND VERVOEREN				
1221	<u>Grond vervoeren binnen werkterrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122110	Teelaarde vervoeren binnen het werk (ca 0,50 km)	m3	1.145,00V		
122120	Klei vervoeren binnen het werk (ca 0,50 km)	m3	105,00V		
122150	Teelaarde vervoeren binnen het werk (ca 0,50 km)	m3	725,00V		
1222	<u>Grond aanvoeren (van elders)</u>				
122210	Zand aanvoeren vanuit depot Meerstad	m3	11.425,00V		
1223	<u>Grond afvoeren (naar elders)</u>				
122310	Veen afvoeren naar depot Meerstad (Pilotenweg)	m3	2.205,00V		
122320	Grond afvoeren naar depot Meerstad (Slochterdiep 35)	m3	3.030,00V		
123	GROND VERWERKEN				
1230	<u>Zand verwerken in nutstracé</u>				
123010	Zand verwerken in nutstracé	m3	425,00V		
1231	<u>Grond verwerken in te dempen watergang</u>				
123110	Grond verwerken in watergang.	m3	25,00V		
1232	<u>Zand verwerken in terrein</u>				
123210	Zand verwerken in grondlichaam/voorbelaasting.	m3	10.575,00V		
123220	Zand verwerken in big-bags (incl. plaatsen)	m3	425,00V		
1233	<u>Grond verwerken in terrein</u>				
123310	Grond verwerken in bekleding.	m3	725,00V		
123320	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	2.500,00V		
1234	<u>Grond verwerken in depot</u>				
123410	Teelaarde verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.145,00V		
123450	Veen verwerken in depot.	m3	2.205,00V		
123460	Grond verwerken in depot.	m3	3.030,00V		
1235	<u>Zakbakens</u>				
123510	Plaatsen zakbakens.	st	3,00V		
123520	Inmeten zakbakens	EUR	N		
123590	Plaatsen automatische zakbakens.	st	2,00V		
124	VERDICHTEN				
124010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	11.000,00V		
125	(TIJDELIJK) GRONDDEPOT				
1250	<u>Bijkomende werkzaamheden depot</u>				
125010	Bijkomende werkzaamheden depot(s)	EUR	N		
13	LEIDINGWERK				
131	DRAINAGE				
1310	<u>Nutssleufdrainage</u>				
131010	Lev + aanbr. nutssleufdrainage Ø65mm.	m	400,00V		
1311	<u>Horizontale drainage</u>				
131110	Lev + aanbr. horizontale drain Ø100mm.	m	165,00V		
132	RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1324	<u>PVC-riolering</u>				
132440	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø250mm.	m	20,00V		
1325	<u>Inspectieputten</u>				
132510	Lev + aanbr insp.put 1250x1250mm h ~2,5m.	st	1,00V		
132520	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
133	DUIKERS				
1330	<u>Duikers PVC</u>				
133010	Aanbrengen PVC duiker.	m	21,00V		
138	MANTELBUIZEN				
1380	<u>Mantelbuis t.b.v gebruiksaansluiting</u>				
138010	Lev + aanbr mantelbuis PVC Ø110mm. (2 st)	m	15,00V		
138020	Lev + aanbr mantelbuis PVC Ø60 mm.	m	15,00V		
14	VERHARDINGEN				
140	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1401	<u>Afwerken zandbed</u>				
140110	Afwerken zandbed cunetten.	m2	450,00V		
141	STEENFUNDERINGEN				
1416	<u>Hydraulisch menggranulaat</u>				
141620	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 250mm b>2,00m	m2	345,00V		
141630	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b>2,00m	m2	85,00V		
142	ASFALTVERHARDINGEN				
1420	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
142010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	380,00V		
142070	Lev + aanbrengen kantvoorziening asfalt-beton	m	5,00V		
1422	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
142220	Lev + aanbr 120 mm in 2 lagen AC22base fietspad	ton	115,00V		
1425	<u>Slijtlagen</u>				
142560	Lev + aanbr. parelgrind slijtlaag op fietspad	m2	380,00V		
143	BANDEN				
1435	<u>Opsluitbanden</u>				
143540	Lev + aanbr opsluitband 100x200mm rech.	m	40,00V		
144	STRAATWERK				
1440	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
144010	Lev+aanbrengen straatlaag van 50mm straatzand.	m2	70,00V		
1443	<u>Betonstraatstenen (keperverband) hergebruik</u>				
144380	Aanbrengen betonstraatstenen kf keper	m2	70,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	WEGBEBAKENING				
151	MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)				
1510	<u>Afwikkeling fietsers</u>				
151010	Aanbrengen tijdelijke doorsteken fietspad.	m2	80,00V		
1515	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen.</u>				
151550	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
151560	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
16	GROENVOORZIENINGEN				
1630	<u>Zaaien</u>				
163020	Zaaien grasvelden, bermen.	are	21,00V		
18	DIVERSEN				
186	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1860	<u>Kabels en leidingen</u>				
186010	Houden van startoverleg kabels en leidingen.	EUR		N	
186030	Overleg met beheerders kabels en leidingen.	EUR		N	
186090	Communiceren met derden. (nutspartijen)	EUR		N	
2	FASE 2 WEG INRICHTING				
21	OPRUIMINGSWERKEN				
210	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2101	<u>Schonen werkterrein</u>				
210110	Schonen terrein.	EUR		N	
211	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
2111	<u>Asfaltverharding (zagen)</u>				
211120	Zagen asfaltverharding ca. 150mm (tbv opbreken).	m	6,00V		
211130	Zagen asfaltverharding ca. 400mm (tbv opbreken).	m	6,00V		
2112	<u>Asfaltverharding (opbreken middels frezen)</u>				
211210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	320,00V		
211220	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	800,00V		
2113	<u>Asfaltverharding (aansluitingen)</u>				
211310	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	11,00V		
211320	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	6,00V		
2115	<u>Betonverharding (zagen)</u>				
211510	Zagen betonverharding.	m	6,00V		
2116	<u>Betonverharding opbreken</u>				
211610	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	800,00V		
2119	<u>Funderingslagen</u>				
211910	Verwijderen teervrije funderingslaag (frezen)	m2	320,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	GRONDWERKZAAMHEDEN				
221	GROND ONTGRAVEN				
2211	<u>Zand ontgraven uit voorbelasting</u>				
221110	Zand ontgraven uit voorbelasting.	m3	2.300,00V		
221150	Verwijderen big-bags.	st	425,00V		
2212	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
221210	Zand ontgraven uit cunetten.	m3	1.600,00V		
221220	Grond ontgraven uit cunetten.	m3	5,00V		
221230	Grond ontgraven uit talud.	m3	30,00V		
2219	<u>Depot</u>				
221910	Teelaarde ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	420,00V		
222	GROND VERVOEREN				
2221	<u>Grond vervoeren binnen werkterrein</u>				
222110	Teelaarde vervoeren binnen het werk (ca 0,50 km)	m3	425,00V		
222120	Zand vervoeren binnen het werk (ca 0,50 km)	m3	405,00V		
2223	<u>Grond afvoeren (naar elders)</u>				
222320	Zand afvoeren naar depot Meerstad (Slochterdiep 35)	m3	3.920,00V		
222350	Grond afvoeren naar depot Meerstad (Slochterdiep 35)	m3	30,00V		
223	GROND VERWERKEN				
2230	<u>Zand verwerken in cunetten</u>				
223010	Zand verwerken in cunet.	m3	5,00V		
223020	Zand verwerken in cunet.	m3	400,00V		
2233	<u>Grond verwerken in terrein</u>				
223310	Grond verwerken in bekleding.	m3	420,00V		
2234	<u>Grond verwerken in depot</u>				
223410	Zand verwerken in depot.	m3	3.920,00V		
223420	Grond verwerken in depot.	m3	30,00V		
23	LEIDINGWERK				
232	RIOLERING				
2324	<u>PVC-riolering</u>				
232410	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø125 mm, incl. grondwerk.	m	90,00V		
232450	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø250 mm, incl. grondwerk.	m	45,00V		
2325	<u>Inspectieputten</u>				
232510	Lev + aanbr insp.put 800x800mm h ~2,0m.	st	2,00V		
232520	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
234	KOLKEN				
2340	<u>Kolken</u>				
234070	Aanbrengen trottoirkolk in RWS-band	st	6,00V		
238	MANTELBUIZEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2380	<u>Mantelbuis t.b.v gebruiksaansluiting</u>				
238010	Lev + aanbr mantelbuis PVC Ø110mm. (2 st)	m	20,00V		
238020	Lev + aanbr mantelbuis PVC Ø60 mm.	m	20,00V		
24	VERHARDINGEN				
240	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2401	<u>Afwerken zandbed</u>				
240110	Afwerken zandbed.	m2	2.200,00V		
241	STEENFUNDERINGEN				
241610	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 250 mm b>2,00m	m2	275,00V		
241640	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm b>2,00m	m2	1.750,00V		
241660	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 200 mm, vluchtheuvels	m2	85,00V		
242	ASFALTVERHARDINGEN				
2420	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
242010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.850,00V		
242070	Lev + aanbrengen kantvoorziening asfalt-beton	m	70,00V		
2422	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
242210	Lev + aanbr 70mm AC22base OL-B b>2.5m.	ton	230,00V		
242220	Lev + aanbr 120 mm in 2 lagen AC22base fietspad	ton	75,00V		
242290	Lev + aanbr 70 AC22 base OL-A geleider	ton	25,00V		
2423	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
242340	Lev +aanbr 40mm AC16bind TL-B	ton	130,00V		
2424	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
242450	Lev +aanbr deklaag AC11surf GemGro 40mm	ton	130,00V		
2425	<u>Slijtlagen</u>				
242510	Lev + aanbr. tilrood slijtlaag op fietspad	m2	400,00V		
242570	Lev + aanbr slijtlaag Ned.steenslag verkeersheuvels.	m2	85,00V		
243	BANDEN				
2431	<u>Trottoirbanden (incl levering)</u>				
243150	Lev + aanbr RWS-banden 110/220x200mm recht.	m	225,00V		
243160	Lev + aanbr RWS-banden 110/220x200mm bocht.	m	23,00V		
243170	Lev + aanbr RWS-banden 110/220x200mm verloop.	m	8,00V		
2435	<u>Opsluitbanden (incl levering)</u>				
243510	Lev + aanbr opsluitband 100x200mm recht.	m	90,00V		
243520	Lev + aanbr opsluitband 100x200mm bocht.	m	65,00V		
243530	Lev + aanbr opsluitband 60x150mm recht.	m	25,00V		
244	STRAATWERK				
2440	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
244010	Lev+aanbrengen straatlaag van 50mm straatzand.	m2	40,00V		
2443	<u>Betonstraatstenen (keperverband) (hergebruik)</u>				
244380	Aanbrengen betonstraatstenen kf keper	m2	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2444	<u>Betontegels (incl levering)</u>				
244410	Lev + aanbrengen betontegels 300x300x45mm	m2	6,00V		
244450	Lev + aanbrengen grasbetontegels	m2	130,00V		
2447	<u>Streklagen</u>				
244710	Lev + aanbrengen gootteg. .	m	125,00V		
25	WEGBEBAKENING				
251	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
2515	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen.</u>				
251550	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
251560	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
252	MARKERING EN BEBORDING				
2521	<u>Markering (lengte)</u>				
252110	Lev + aanbr ononderbroken streep 0.10 thermopl	m	80,00V		
252120	Lev + aanbr onderbroken streep (1-1) 0.10 thermopl	m	15,00V		
252130	Lev + aanbr onderbroken streep (1-3) 0.10 thermopl	m	360,00V		
252150	Lev + aanbr onderbroken streep (0,50-0,50) 0.10 thermopl	m	20,00V		
252160	Lev + aanbr onderbroken streep (0,30-2,70) 0.10 thermopl	m	85,00V		
2522	<u>Markering (figuratie)</u>				
252210	Lev + aanbr voorrangs driehoeken thermopl.	m2	1,60V		
252220	Lev + aanbr blokmarking thermopl.	m2	0,50V		
252230	Lev + aanbr pianomarking thermopl.	m2	9,00V		
2550	<u>Bebording</u>				
255010	Aanbrengen verkeersbordpalen (2,50 m).	st	1,00V		
255020	Aanbrengen verkeersbordpalen (3,00 m).	st	4,00V		
255030	Aanbrengen verkeersbordpalen (3,30 m).	st	7,00V		
255050	Aanbrengen verkeersborden. type I	st	5,00V		
255060	Aanbrengen verkeersborden. type II	st	14,00V		
255070	Aanbrengen komportaal.	st	2,00V		
255080	Aanbrengen grondpot t.b.v. verkeersbordpalen.	st	2,00V		
255090	Aanbrengen gele verkeerszuil BM18. type Groningen.	st	2,00V		
2551	<u>Bebakening</u>				
255110	Verplaatsen reflectorpalen.	st	2,00V		
255120	Leveren en aanbrengen reflectorpalen.	st	14,00V		
26	GROENVOORZIENINGEN				
263	INZAAIEN				
2630	<u>Zaaien</u>				
263020	Zaaien grasvelden, berm. .	are	25,00V		
27	WATERBOUKUNDIGE VOORZIENINGEN				
2700	<u>STORTSTEEN</u>				
270010	Aanbr. beschoeiing t.b.v. opsluiten stortsteen.	m	10,00V		
270020	Leveren en aanbrengen kraagstuk.	m2	95,00V		
8	DIVERSEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
810020	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
810030	Verzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.	EUR		N	
810110	Vastleggen en inmeten eindsituatie	EUR		N	
810130	Graven proefsleuf	m	10,00	V	
810140	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
810150	Bewaken en coördineren bouwproces.	EUR		N	
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DIRECTIE				
8200	T.B.S. werknemers				
820000	Inzetten stratenmaker	uur	40,00	V	
820010	Inzetten werknemer GWW-sektor groep C	uur	80,00	V	
820020	Inzetten werknemer (verkeersregelaar)	uur	80,00	V	
8210	T.B.S. Materieel.				
821010	Inzetten hydraulische graafmachine 1,5 m3.	uur	80,00	V	
821020	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	40,00	V	
821030	Inzetten vrachtauto met boordkraan.	uur	80,00	V	
84	Keuringen				
840020	Keuringskosten (dichtheid zandbaan)	st	5,00	V	
840030	Keuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.)	st	2,00	V	
840040	Keuringskosten puinbaan (dichtheid)	st	5,00	V	
840050	Keuringskosten asfalt (boorkernen)	st	7,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Opstellen revisie.	EUR		N	
910040	Vervaardigen opleverdossier (digita	EUR		N	
910050	Invullen weekrapporten	EUR		N	
910100	Invullen begeleidingsbrieven.	EUR		N	
910110	V&G coördinatie.	EUR		N	
910220	Materiaaldepot	EUR		N	
910230	Controle bestektekeningen.	EUR		N	
910240	Bijhouden documentenlijst.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950020	Stelpost diverse werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost diverse leveranties.	EUR	10.000,00V		
950080	Stelpost invulling Betonketen	EUR	1.000,00V		
950090	Stelpost moederbestek.nl	EUR	825,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				