

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: P09-58-106-01-12-BS02 R0

Nota van Inlichtingen op:
P09-58-106-01-12-BS02
Meerstad, Bruggen
Civeiltechnische inrichting
Fietsbrug Slochterdiep

Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.

Dossier nr. : P09-58-106-01-12-BS02
Datum : 10-06-2024
Status : Nota van Inlichtingen
Rev.nr. : 01

Aanpassingen nota van inlichtingen.

In de nota zijn door de opdrachtgever de volgende zaken aangepast en verwerkt in de nota van Inlichtingen. Deze zijn een aanvulling op dan wel vervanging van de zaken zoals vermeld in het bestek P09-58-106-01-12-BS02 R1

1. Algemeen

Paragraaf 11 "Coördinatie en communicatie" is aangevuld met de planning van de aannemer.

2.1 Algemene gegevens

Paragraaf 4 "Bijlagen"

Bijlage 1 en 4 zijn vervangen en bijlag C is toegevoegd.

2.2 Nader beschrijving:

De besteksposten 211210 en 211220 zijn vervangen en besteksposten 211230 t/m 211290 zijn toegevoegd.

Bestekspostnrs. 151 en 251 is een tekstuele wijziging aangebracht.

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
01	Opdrachtgever	4
02	Directie	4
03	Locatie	4
04	Algemene beschrijving	4
05	Tijdsbepaling	4
06	Onderhoudstermijn	4
07	Kwaliteitsborging	4
11	Coördinatie en communicatie	4
2.	Beschrijving	5
2.1	Algemene gegevens	5
01	Tekeningen	6
02	Peilen en hoofdafmetingen	6
03	Kwaliteitsborging	6
04	Bijlagen	6
2.2	Nadere beschrijving	7
1	FASE 1 VOORBELASTING	8
15	WEGBEBAKENING	8
151	MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)	8
2	FASE 2 WEG INRICHTING	9
21	OPRUIMINGSWERKEN	9
211	VERWIJDEREN VERHARDINGEN	9
2112	<u>Asfaltverharding (opbreken middels frezen)</u>	9
25	WEGBEBAKENING	11
251	MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)	11

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

11 Coördinatie en communicatie

De aannemer dient rekening te houden met werkzaamheden van derden rondom het werkterrein van o.a. bouwer beweegbare brug, nutsbedrijven, bouwaannemer(s) en dient zijn planning overeenkomstig af te stemmen.

De fundering van de beweegbare bruggen wordt vanaf het water aangebracht. De aannemer van dit bestek dient er rekening mee te houden dat de halve baan afzetting, zoals voorgeschreven volgens bestekspostnr. 151560 en 251560 omgezet moet worden om de bouwer van de brug het dek te laten plaatsen. De onderdelen worden prefab op het werk aangeleverd en de planning van het uitvoering is op dit moment als volgt:

Week 48 ('24) t/m week 05 ('25) realiseren brugfunderingen en steigers.

Week 06 & 07 ('25) monteren bovenbouw ophaalbrug (werkzaamheden vanaf beide zijden van het Slochterdiep.

Week 08 en 09 ('25) Afstellen en inregelen brug.

De weg Slochterdiep dient ten allen tijde, bereikbaar te zijn voor hulpdiensten en bestemmingsverkeer en er dient minimaal 1 rijstrook voor beide richtingen(gebruik VRI) beschikbaar te zijn.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn gewijzigd/toegevoegd aan de nota:

- Bijlage 1. V&G plan ontwerpfase R1 (gewijzigd in Nvl);
- Bijlage 4. Asphalt en funderingsonderzoek def (gewijzigd in Nvl);

- Bijlage C. Voorstel fasering (indicatief) toegevoegd in Nvl)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			FASE 1 VOORBELASTING				
15			WEGBEBAKENING				
151			MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)				
			Bij het toepassen en uitwerken van de verkeersplannen				
			dient de aannemer de punten zoals omschreven in				
			bepaling 011201 in deel 3 en bijlage A te hanteren.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			FASE 2 WEG INRICHTING			
21			OPRUIMINGSWERKEN			
211			VERWIJDEREN VERHARDINGEN			
2112			<u>Asfaltverharding (opbreken middels frezen)</u> De werkzaamheden dienen middels frezen uitgevoerd te worden om het teerhoudend en teervrij asfalt gescheiden te kunnen afvoeren.			
211210						
211210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen rijbaan van asfalt, voorzien van asfaltwapening. Situatie: vervallen rijbaan, volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, voorzien van wapeningsvlies. Resultaten (voor)onderzoek: volgens rapportage in bijlage 4 (kernen 103 t/m 304)	m2	160,00	V
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter			
		.9.	Dikte af te frezen laag 180 - 210 mm	ton		80,00 I
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingsinrichting, acceptatie kosten volgens bestekspostnr. 211280			
211220						
211220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen rijbaan van asfalt (bovenste laag), voorzien van asfaltwapening. Frezen tot aan de teerhoudende laag Situatie: vervallen rijbaan, volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, voorzien van wapeningsvlies. Resultaten (voor)onderzoek: volgens rapportage in bijlage 4 (kernen 306, 308, 310, 312 en 314)	m2	240,00	V
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m			
		.4.	Dikte van de af te frezen laag: 180 mm	ton		108,00 I
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingsinrichting, acceptatie kosten volgens bestekspostnr. 211280			
211230	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen rijbaan van asfalt (bovenste laag), voorzien van asfaltwapening. Frezen tot aan de teerhoudende laag Situatie: vervallen rijbaan, volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, voorzien van wapeningsvlies. Resultaten (voor)onderzoek: volgens rapportage in bijlage 4 (kernen 101, 102, 201, 202, 305, 307, 309, 311 en 313)	m2	600,00	V
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter			
		.9.	Dikte af te frezen laag 250 - 350 mm	ton		450,00 I
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingsinrichting, acceptatie kosten volgens bestekspostnr. 211280			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211240	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen rijbaan van asfalt, voorzien van asfaltwapening. Acceptatie kosten volgens bestekspostnr. 211290 Bovenlaag gefreesd volgens bestekpostnr. 211220 Situatie: vervallen rijbaan, volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens rapportage in bijlage 4 (kernen 306, 308, 310, 312 en 314) 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m 1. Dikte van de af te frezen laag: 10 mm 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	240,00 V		
211250	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen rijbaan van asfalt, voorzien van asfaltwapening. Acceptatie kosten volgens bestekspostnr. 211290 Bovenlaag gefreesd volgens bestekpostnr. 211230 Situatie: vervallen rijbaan, volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens rapportage in bijlage 4 (kernen 101, 102, 201, 202, 305, 307, 309, 311 en 313) 3. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m 9. Dikte af te frezen laag 20 - 40 mm 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	600,00 V		
211260	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen rijbaan van asfalt (onderste laag), voorzien van asfaltwapening. Bovenlagen gefreesd volgens bestekpostnrs. 211220 en 211240 Situatie: vervallen rijbaan, volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, voorzien van wapeningsvlies. Resultaten (voor)onderzoek: volgens rapportage in bijlage 4 (kernen 306, 308, 310, 312 en 314) 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m 4. Dikte van de af te frezen laag: 150 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingsinrichting, acceptatie kosten volgens bestekspostnr. 211280	m2	240,00 V		
211270	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen rijbaan van asfalt (bovenste laag), voorzien van asfaltwapening. Bovenlagen gefreesd volgens bestekpostnrs. 211230 en 211250 Situatie: vervallen rijbaan, volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, voorzien van wapeningsvlies. Resultaten (voor)onderzoek: volgens rapportage in bijlage 4 (kernen 101, 102, 201, 202, 305, 307, 309, 311 en 313) 6. Totale breedte 4,00 m en groter 4. Dikte van de af te frezen laag: 100 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingsinrichting, acceptatie kosten volgens bestekspostnr. 211280	m2	600,00 V		
				ton		6,00	I
				ton		45,00	I
				ton		90,00	I
				ton		150,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211280	810399		Acceptatiekosten teevrij asfalt. Betreft: acceptatiekosten asfalt zonder teer Incl. vervoeren van materialen naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting	ton	878,00	V	
211290	810399		Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. Betreft: acceptatiekosten teerhoudend asfalt Incl. vervoeren en inname van materialen naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.	ton	51,00	V	
25			WEGBEBAKENING				
251			MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK) Bij het toepassen en uitwerken van de verkeersplannen dient de aannemer de punten zoals omschreven in bepaling 011201 in deel 3 en bijlage A te hanteren.				