

Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. dhr. G. Altena
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Project : 400-013 Vliegbasis Leeuwarden (shelter 529)
Ons kenmerk : 400-013-PVvO-01
Onderwerp : Proces-verbaal van oplevering

ECG
Explosive
Clearance
Group

Bezoekadres
Nieuweweg 210
6603 BV Wijchen

Postadres
Postbus 332
6500 AH Nijmegen

Telefoon
024 6452409
Fax
024 6452423

E-mail
info@ecg-group.nl
Internet
www.ecg-group.nl

Wijchen, 3 maart 2016

Geachte heer Altena,

Hierbij verklaar ik, Roel Gerrits van den Ende (senior OCE-deskundige), namens Explosive Clearance Group BV dat de opsporingswerkzaamheden voor onderstaand project zijn uitgevoerd en voltooid.

<u>Projectnaam ECG:</u>	Vliegbasis Leeuwarden (shelter 529)
<u>Projectnummer ECG:</u>	400-013
<u>Opdrachtgever:</u>	Rijksvastgoedbedrijf
<u>Omschrijving van de opdracht:</u>	Analoge detectie met gelijktijdige benadering van eventuele verdachte objecten ten behoeve van de aanleg van ondergrondse infrastructuur.
<u>Zoekdoel:</u>	Geschutsmunitie (onder andere brisant) met een diameter vanaf 50mm tot een maximale diepte van 1 meter onder het maaiveld (-mv). ¹ Afwerpmunitie (diversen) met een gewicht vanaf 50kg/100lbs en/of een diameter vanaf 200mm tot een maximale diepte van 1m -mv.
<u>Gehanteerde opsporingsmethodiek(en):</u>	Gecontroleerd ontgraven van het tracé onder begeleiding van een (senior) OCE-deskundige. Analoge detectie met gelijktijdige benadering van eventuele verdachte objecten. De detectie is uitgevoerd met behulp van een enkelsondig passief meetsysteem (Sensys SBL10 bomblocator).
<u>Datum uitvoering:</u>	22 februari 2016
<u>Onderzoeksresultaten:</u>	Tijdens het opsporingsonderzoek is er een oppervlakte van circa 1.940m ² tot 1m -mv ¹ gecontroleerd ontgraven. Bij deze werkzaamheden zijn geen (restanten van) conventionele

¹ Maaiveldhoogte bij aanvang werkzaamheden.

explosieven aangetroffen. Er is een betonnen blok en een ijzeren pijp aangetroffen. De gegevens zijn inzichtelijk gemaakt in tekening 400-013-PVvOTE-01 welke bij dit document is gevoegd.

Gegevens m.b.t. overdracht: Niet van toepassing.

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het vigerende Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Door de uitvoering van voornoemde opsporingswerkzaamheden conform het WSCS-OCE heeft ECG een inspanningsverplichting op zich genomen en is derhalve de verplichting aangegaan om het onderzoek naar beste inzicht en vermogen, en naar de huidige stand der techniek, uit te voeren. Ondanks onze inspanning de werkzaamheden geheel volgens verwachting uit te voeren, bestaat er altijd de mogelijkheid dat een object niet is waargenomen door onder andere:

- Ligging buiten het meetbereik;
- De omgevingsfactoren die de meetwaarden beïnvloeden (gesteldheid terrein, vervuiling, enz.).

Het object moet een dusdanige verstoring van het gecreëerde magnetisch veld veroorzaken, zodanig dat dit met de huidige stand der techniek van de detectieapparatuur waarneembaar is aan het maaiveld.

Wij verzoeken u om een afschrift van dit proces-verbaal van oplevering toe te zenden aan de gemeente waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen. Mocht u naar aanleiding van dit document nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik graag van u.

Hoogachtend,



R. Gerrits van den Ende

Senior OCE-deskundige
Explosive Clearance Group BV
M: 06-13105056
E: r.gerritsvandenende@ecg-group.nl

Bijlage(n)

- Tekening 'Resultaat opsporingswerkzaamheden ten behoeve van Vliegbasis Leeuwarden (shelter 529)' (tekening nr. 400-013-PVvO-01).

RESULTATEN OPSPORINGSWERKZAAMHEDEN VliegBasis Leeuwarden - Shelter 529



LEGENDA

- AANGETROFFEN OBJECT
- ONDERZOCHT
- SHELTER 529

DATUM:
2 MAART 2016

PROJECT NR.:
400-013

TEKENING NR.:
400-013-PVVOTE-01

OPDRACHTGEVER:
RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Esri Nederland & Community Maps Contributors

BEZOEKADRES
Nieuweweg 212
6603 BV Wijchen

POSTADRES
Postbus 332
6500 AH Nijmegen

CONTACTGEGEVENS
E-mail: info@ecg-group.nl
Telefoon: 024-6452409

Copyright 2016 Explosive Clearance Group BV