

Buitenschilderwerk op hout

Prestatie-eisen, bestaande bouw		[20XX]	[20XX]	[20XX]	
Houtwerk					
H04.	Houtrot	100% klasse 0	100% klasse 0	[90% klasse 0 10% klasse 1]	
H11.	Vochtgehalte	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	
H07.	Open verbindingen	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 5	90% klasse 0 10% klasse 5	1,[2]
H09.	Scheuren	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 1	90% klasse 0 10% klasse 1 t/m 3	
H05.	Klemmen	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 5	90% klasse 0 10% klasse 5	
Beglazing hout					
G01.	Beglazingsvoegafdichtingen	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 5	90% klasse 0 10% klasse 5	1
G06.	Neuslatten, glaslatten en profielen	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 5	90% klasse 0 10% klasse 5	
Verfsysteem op hout					
V10.	Verfschade	100% klasse 0	70% klasse 0 30% klasse 1	100% klasse 0 t/m 2	
V06.	Hechting	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	
V05.	Glans	[90% klasse 0 10% klasse 1]	Glansafname per jaar 15% aanvangsglans	nvt	
Verfapplicatie op hout					
V07.	Onvoldoende behandelde delen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V14.	Heilige dagen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V09.	Regenschade/matslaan	100% klasse 0	nvt	nvt	
V13.	Vuilinsluiting	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V12.	Vloeiing	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V02.	Besnijwerk/besmetting	90% klasse 0 10% klasse 1 t/m 3	nvt	nvt	
V04.	Dekking	100% klasse 0	nvt	nvt	
Toegevoegde indicatoren					
*) Toelichting					
1. Deze eisen gelden voor onbeschermd (sub)bouwdelen met een verhoogde kans op houtrotschade, verfschade e.d. Voor de beschermd (sub)bouwdelen zijn deze eisen niet van toepassing, zoals beschut gelegen werk, terugliggend werk (bovendorpels en stijlen). Uitzondering op deze regel zijn de gelijkliggende of uitkragende kozijnen, vliesgevels e.d.					
[2] Deze eis geldt voor de kozijnverbindingen met een verhoogde kans op houtrot- en verfschade. Deze eis is niet van toepassing op ramen, deuren en daklijsten, tenzij anders is overeengekomen.					
[] De waarden tussen [] controleren en object specifiek maken.					

Buitenschilderwerk op metaal

Prestatie-eisen, bestaande bouw		[20XX]	[20XX]	[20XX]	
Norm	Indicator	Oplevering	Periodiek	Eind	*
Metaalwerk					
Me01.	Corrosie (doorgeroest)	100% klasse 0	nvt	nvt	
Me02.	Corrosie (oppervlakte)	100% klasse 0	100% klasse 0	90% klasse 0 t/m 1 10% klasse 2	
Beglazing metaal					
G01.	Beglazingsvoegafdichtingen	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 5	90% klasse 0 10% klasse 5	
G06.	Neuslatten, glaslatten en profielen	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 5	90% klasse 0 10% klasse 5	
Verfsysteem op metaal					
V10.	Verfshade	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 1	90% klasse 0 10% klasse 1 t/m 2	
V06.	Hechting	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	
V05.	Glans	[90% klasse 0 10% klasse 1]	Glansafname per jaar 15% aanvangsglans	nvt	
Verfapplicatie op metaal					
V07.	Onvoldoende behandelde delen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V14.	Heilige dagen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V09.	Regenschade/matslaan	100% klasse 0	nvt	nvt	
V13.	Vuilinsluiting	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V12.	Vloeiing	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V02.	Besnijwerk/besmetting	90% klasse 0 10% klasse 1 t/m 3	nvt	nvt	
V04.	Dekking	100% klasse 0	nvt	nvt	
Toegevoegde indicatoren					
*) Toelichting					
[]	[] De waarden tussen [] controleren en desgewenst object specifiek maken.				

Buitenschilderwerk op beton

Prestatie-eisen, bestaande bouw		[20XX]	[20XX]	[20XX]	
Norm	Indicator	Oplevering	Periodiek	Eind	*
Betonwerk					
B04.	Betonschade	100% klasse 0	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 1	1
B11.	Scheuren (Breedte en lengte)	100% klasse 0	nvt	nvt	
B08.	Gietgallen	100% klasse 0	nvt	nvt	
B12.	Slipweerstand	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
B13.	Vloerafwerking schade	100% klasse 0	100% klasse 0	90% klasse 0 t/m 1 10% klasse 2	
Dilatatievoegafdichting beton					
U05.	Dilatatievoegafdichting	100% klasse 0	100% klasse 0	90% klasse 0 10% klasse 5	
Verfsysteem op beton					
V10.	Verfschade	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 1	90% klasse 0 10% klasse 1 t/m 2	
V06.	Hechting	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	
Verfapplicatie op beton					
V07.	Onvoldoende behandelde delen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V14.	Heilige dagen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V09.	Regenschade/matslaan	100% klasse 0	nvt	nvt	
V13.	Vuilinsluiting	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V12.	Vloeiing	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V02.	Besnijwerk/besmetting	90% klasse 0 10% klasse 1 t/m 3	nvt	nvt	
V04.	Dekking	100% klasse 0	nvt	nvt	
Toegevoegde indicatoren					
*) Toelichting					
1	1. Deze eisen gelden voor de uitgevoerde betonreparaties.				
[]	[] De waarden tussen [] controleren en object specifiek maken.				

Buitenschilderwerk op metselwerk

Prestatie-eisen, bestaande bouw		[2020]	[20xx]	[20xx]	
Norm	Indicator	Oplevering	Periodiek	Eind	*
Metselwerk					
Mw03.	Scheuren (wijdte)	100% klasse 0	nvt	nvt	
Dilatatievoegafdichting metselwerk					
U05.	Dilatatievoegafdichting	100% klasse 0	100% klasse 0	90% klasse 0 10% klasse 5	
Verfsysteem op metselwerk					
V10.	Verfschade	100% klasse 0	70% klasse 0 30% klasse 1	100% klasse 0 t/m 2	
V06.	Hechting	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	
Verfapplicatie op metselwerk					
V07.	Onvoldoende behandelde delen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V14.	Heilige dagen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V09.	Regenschade/matslaan	100% klasse 0	nvt	nvt	
V13.	Vuilinsluiting	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V12.	Vloeiing	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V02.	Besnijwerk/besmetting	90% klasse 0 10% klasse 1 t/m 3	nvt	nvt	
V04.	Dekking	100% klasse 0	nvt	nvt	
Toegevoegde indicatoren					
*) Toelichting					
[]	[] De waarden tussen [] controleren en object specifiek maken.				

Metsel- en voegwerk

Prestatie-eisen, bestaande bouw		[2020]	[20xx]	[20xx]	
Norm	Indicator	Oplevering	Periodiek	Eind	*
Metselwerk					
Mw01.	Kleurverschil	100% klasse 0 t/m 1	nvt	nvt	1
Mw02.	Roestend ijzer	100% klasse 0	nvt	nvt	
Mw03.	Scheuren (wijdte)	100% klasse 0	nvt	nvt	
Mw05.	Steenschade (oppervlakkig)	100% klasse 0	nvt	nvt	1
Dilatatievoegafdichting metselwerk					
U05.	Dilatatievoegafdichting	100% klasse 0	100% klasse 0	90% klasse 0 10% klasse 5	
Voegwerk					
Mw04.	Speciebesmetting	90% klasse 0 10% klasse 5	nvt	nvt	
Mw06.	Structuurverschil	100% klasse 0 t/m 1	nvt	nvt	
Mw07.	Voeghardheid	[100% klasse 0 t/m 1]	nvt	nvt	
Mw08.	Voegwerkschade	100% klasse 0	100% klasse 0 t/m 1	100% klasse 0 t/m 1	
Mw09.	Wateropname	100% klasse 0	nvt	nvt	
Mw10.	Witte uitslag	100% klasse 0 t/m 1	nvt	nvt	
Toegevoegde indicatoren					
*) Toelichting					
1	1. Deze eisen gelden voor de uitgevoerde reparaties.				
[]	[] De waarden tussen [] controleren en object specifiek maken.				

Buitenschilderwerk op pleisterwerk

Prestatie-eisen, bestaande bouw		[2020]	[20xx]	[20xx]	
Norm	Indicator	Oplevering	Periodiek	Eind	*
Pleisterwerk en dilataties					
Pw03.	Scheuren (wijdte)	100% klasse 0	nvt	nvt	
Pw04.	Structuurverschil	100% klasse 0	nvt	nvt	1
Dilatatievoegafdichting pleisterwerk					
U05.	Dilatatievoegafdichting	100% klasse 0	100% klasse 0	90% klasse 0 10% klasse 5	
Verfsysteem op pleisterwerk					
V10.	Verfschade	100% klasse 0	70% klasse 0 30% klasse 1	100% klasse 0 t/m 2	
V06.	Hechting	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	[90% klasse 0 t/m 2 10% klasse 3 t/m 5]	
Verfapplicatie op pleisterwerk					
V07.	Onvoldoende behandelde delen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V14.	Heilige dagen	95% klasse 0 5% klasse 1 t/m 5	nvt	nvt	
V09.	Regenschade/matslaan	100% klasse 0	nvt	nvt	
V13.	Vuilinsluiting	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V12.	Vloeiing	90% klasse 0 10% klasse 1	nvt	nvt	
V02.	Besnijwerk/besmetting	90% klasse 0 10% klasse 1 t/m 3	nvt	nvt	
V04.	Dekking	100% klasse 0	nvt	nvt	
Toegevoegde indicatoren					
*) Toelichting					
1	1. Deze eisen gelden voor de uitgevoerde reparaties.				
[]	[] De waarden tussen [] controleren en object specifiek maken.				

Glaszetwerk

Prestatie-eisen, bestaande bouw		[2020]	[20xx]	[20xx]	
Norm	Indicator	Oplevering	Periodiek	Eind	*
Beglazing					
G03.	Condensatie (inwendig)	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
G05.	Glasschade	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
G04.	Etsstrepen	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
U09.	Ventilatieopening	100% klasse 0	nvt	nvt	
G01.	Beglazingsvoegafdichtingen	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 5	90% klasse 0 10% klasse 5	
G06.	Neuslatten, glaslatten en profielen	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 5	90% klasse 0 10% klasse 5	
Toegevoegde indicatoren					
*) Toelichting					
[]	[] De waarden tussen [] controleren en object specifiek maken.				

Nieuwe bouwdelen

Prestatie-eisen		2020	[20xx]	[20xx]	
Norm	Indicator	Oplevering	Periodiek	Eind	*
Bouwdeel					
H10.	Vervorming	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
U12.	Waterkering	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
U01.	Aansluiting bouwdeel	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
Houtwerk					
H04.	Houtrot	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
H11.	Vochtgehalte	100% klasse 0 t/m 2	95% klasse 0 t/m 2 5% klasse 3 t/m 5	95% klasse 0 t/m 2 5% klasse 3 t/m 5	
H07.	Open verbindingen	100% klasse 0	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 3	
H09.	Scheuren	100% klasse 0	100% klasse 0	95% klasse 0 5% klasse 1	
Beglazing					
G03.	Condensatie (inwendig)	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
G05.	Glasschade	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
U09.	Ventilatieopening	100% klasse 0	nvt	nvt	
Draaiende delen					
U07.	Hang- en sluitwerk	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
U08.	Tochtafdichting	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
H05.	Klemmen	100% klasse 0	100% klasse 0	100% klasse 0	
Verfsysteem op hout					
V10.	Verfschade	100% klasse 0	70% klasse 0 30% klasse 1-2	100% klasse 0-2	
V06.	Hechting	95% klasse 0 t/m 2 5% klasse 3 t/m 5	95% klasse 0 t/m 2 5% klasse 3 t/m 5	95% klasse 0 t/m 2 5% klasse 3 t/m 5	
V05.	Glans	90% klasse 0 10% klasse 1	Glansafname per jaar 15% aanvangsglans	nvt	
Toegevoegde indicatoren					
Uitgangspunten					
Het uitgangspunt is dat ook nieuwe bouwdelen in de onderhoudscyclus meelopen. Daarna zijn de reguliere prestatie-eisen voor de bestaande bouwdelen van toepassing					
*) Toelichting					
[]	De waarden tussen [] controleren en object specifiek maken.				