

Onderdeel	Fabrikaat
Convectoren	Jaga, type Tempo met verlengde bekleding
Plintdecorradiatoren	Jaga of Radson (niet geschikt voor stadsverwarming)
Radiatorafsluiters	Heimeijer, Herz, type AS-T, rechte uitvoering Bij Jaga convectoren de Jaga afsluiter met handbemoetde kop toepassen
Radiatorvoetventiel	Herz, type AS-T, x 15 mm Bij Jaga convectoren de Jaga aansluitcombinatie toepassen.
Radiatorkoppeling	Herz, type RL-1, x 15 mm Bij Jaga convectoren de Jaga aansluitcombinatie toepassen.
Radiator onderblokken	Herz of Comap, 100% afsluitbaar, in combinatie met Herz AS-T recht model. Bij Jaga convectoren de Jaga aansluitcombinatie toepassen
Radiatorophanging	J-console met wit metalen bovenkap en kunststof coating onderkant beugel. Of bijgeleverde ophanghaken
C.V.-ketels	Intergas HRE CW3, Remeha Tzerra CW3 (voorzien van rookgaszijdige- en waterzijdige terugslagklep en van schermplaat, frame, montagebeugel en boven- of onderaansluitset compleet)
Kamerthermostaat	Honeywell, round modulation
Stalen leidingen	Elektrolytisch verzinkte precisiebuis, wanddikte 1,5 mm
Press Leidingsystemen of kunststof vloerleidingen	Henco, ,Uponor
Klemfittingen (stalen leidingen)	VSH, Bonfix of Giacomini, vernikkelde uitvoering
Press fittingen/koppelingen	Door de fabrikant van de leidingen goedgekeurde fittingen
Klemfittingen (kunststof leidingen)	Door de fabrikant van de kunststofleidingen goedgekeurde fittingen
CLV rookgas/ luchttoevoersysteem (gestapelde bouw)	RVS of kunststof
Rookgasafvoerkanalen	Panflex, Cox Geelen
Flexibele Rookgasafvoerkanalen	Panflex RVS 80 mm
Luchttoevoerkanalen	Kunststof buis PP wit (80 mm doorsnede)
Dakdoorvoer (eengezinswoningen)	Ubbink Rolux 5G HR T120 of Burgerhout Skyline 3000 (beide HR geschikt en ijspegelvrij)
Dakdoorvoer/dakkap	M&G, Ubbink of Cox Geelen
Automatische ontluchtingsinstallatie	Spirovent of Flamco verticaal uitgevoerd met 22 mm knelaansluiting
Mano/thermometer	Flexcon (alleen bij Remeha ketel)
Vul- en aftapkraan	VSH
Overstortventiel	Pentec 3 bar o.g.
Drukexpansievat	Reflex of Flamco, Pneumatex (beide 18 liter, 0,5 bar, in witte uitvoering, aangesloten op wit

	expansievatconsole)
Vloer- en muurrozetten	Flamco o.g.
Mengkranen	Venlo, type Nimbus Eco
Gaskraan	VSH 15mm knel
Condensafvoeren	Wit PVC
Inlaatcombinatie	Pentec 15mm knel 8 bar

Onderdeel	Fabrikaat
Radiatoren	Brugman, Henrad.
Convectoren	Jaga, type Tempo met verlengde bekleding
Plintdecorradiatoren	Jaga
Radiatorafsluiters	Comap EuroSAR of Herz, type AS-T, rechte uitvoering. Bij Jaga convectoren de Jaga afsluiter met handbemoetde kop toepassen
Radiatorvoetventiel	Econ-Verafix, Heimeier Regulux
Radiator aansluitcombinaties	Herz, type 1000, 100% afsluitbaar, in combinatie met Herz AS-T recht model of Comap
Radiatorophanging	L-console voor verdeckte ophanging
Expansievat (alleen in moet aparte wisselaar tbv cv circuit)	Reflex of Flamco (beide 18 liter, 0,5 bar, in witte uitvoering, aangesloten op wit expansievatconsole)
IRC-unit (bij voorkeur in gestapelde bouw een scheiding aanbrengen in het primaire en secundaire circuit voor wat betreft cv)	AGH met een zoneregeling van Honeywell of Danfoss, AGPO type CCS en Fortes
Kamerthermostaat	Honeywell, round modulation
Stalen leidingen	Electrolytisch verzinkte precisiebuis, wanddikte 1,5 mm
Kunststof vloerleidingen	Henco, Uponor (bij voorkeur Wicu buis bij stadsverwarming)
Klemfittingen (stalen leidingen)	VSH, Bonfix of Giacomini, vernikkelde uitvoering
Klemfittingen (kunststof leidingen)	Door de fabrikant van de kunststofleidingen goedgekeurde fittingen
Inlaatcombinatie	Prescor o.g.
Vloer- en muurrozetten	Flamco o.g.
Warmtemeter	Kundo, Minol

* Bij de toepassing van cv-leidingen boven het plafond zal de laminaatbuis van Henco of Upinor van het type PE-Xc/ALU/PE-Xc gebruikt worden. De laminaatbuis zal volgens de voorschriften van de fabrikant worden verwerkt of aangebracht. Boven vaste plafonds zal de buis uit een stuk bestaan. De toe te passen klemfittingen moeten de schriftelijke goedkeuring van de buizenfabrikant te hebben. Let op bij temperatuuroverschrijding van 90 graden, aangezien kunststof hier niet geschikt voor is.