

RELEVANTE BEELDMEETLATTEN

Groen beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 5 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 15 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 25 cm per 100 m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting > 45 cm
		311010		
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

RELEVANTE BEELDMEETLATTEN

Groen beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 40 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting > 40 cm per 100 m ¹
lengte overgroeiende beplanting 0 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 75 cm	lengte overgroeiende beplanting > 75 cm
		332010		
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

RELEVANTE BEELDMEETLATTEN

Groen beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 40 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 40 cm per 100 m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 75 cm	lengte overgroeïende beplanting > 75 cm
storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken ja
		352010		
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

RELEVANTE BEELDMEETLATTEN

Groen beplanting-onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 20 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 30 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 40 % per 100 m ²	bedekking onkruid > 40 % per 100 m ²
bedekking door resten 0 % per 100 m ²	bedekking door resten ≤ 20 % per 100 m ²	bedekking door resten ≤ 30 % per 100 m ²	bedekking door resten ≤ 40 % per 100 m ²	bedekking door resten > 40 % per 100 m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100 m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming ja	zodevorming ja
	301010	302010		
Meetinstructie: Onkruid in groen				

RELEVANTE BEELDMEETLATTEN

Groen beplanting-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm) 0 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) > 25 stuks per m ²
	301020	302020		
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

RELEVANTE BEELDMEETLATTEN

Groen beplanting-zwerfafval grof				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
	301030	302030		
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

RELEVANTE BEELDMEETLATTEN

Groen boom-boomspiegel-onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0 % per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 20 % per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 30 % per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 40 % per boomspiegel	bedekking onkruid > 40 % per boomspiegel
bedekking door resten 0 % per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20 % per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30 % per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40 % per boomspiegel	bedekking door resten > 40 % per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
	322110	322210		
Meetinstructie: Onkruid in groen				

RELEVANTE BEELDMEETLATTEN

Groen boom-boomspiegel-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm) 0 stuks per boomspiegel	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 3 stuks per boomspiegel	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 10 stuks per boomspiegel	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 25 stuks per boomspiegel	zwerfafval fijn (1-10 cm) > 25 stuks per boomspiegel
	322120	322220		
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

RELEVANTE BEELDMEETLATTEN

Groen boom-boomspiegel-zwerfafval grof				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (> 10 cm) 0 stuks per boomspiegel	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 1 stuks per boomspiegel	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 3 stuks per boomspiegel	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 8 stuks per boomspiegel	zwerfafval grof (> 10 cm) > 8 stuks per boomspiegel
	322130	322230		
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				