

01.12.04 Veiligheidskleding

Artikel:

- 01 De aannemer is verplicht de door hem tewerkgestelde personen die zich ter uitvoering van hun taak buiten enig voertuig langs of op een weg die niet gesloten is voor openbaar verkeer bevinden, veiligheidskleding te doen dragen die voldoet aan het bepaalde in NEN-EN-ISO 20471 met inachtneming van de navolgende leden.
- 02 Het minimum oppervlak van zichtbaar materiaal (achtergrondmateriaal en retroreflecterende banden) moet voor vesten overeenkomstig tabel 1, klasse 2 en voor jassen, broeken en pakken overeenkomstig tabel 1, klasse 3 van NEN-EN-ISO 20471 zijn.
- 03 De kleur van achtergrondmateriaal moet fluorescerend oranje-rood overeenkomstig tabel 2 van NEN-EN-ISO 20471 zijn.
- 04 Op de kleding moeten retroreflecterende strips in de vorm van een Romeinse II zijn aangebracht. Jassen, pakken en broeken dienen in aanvulling op annex B van NEN-EN-ISO 20471 op de buitenzijde van de mouwen en de pijpen in lengterichting te zijn voorzien van een retroreflecterende strip met een breedte van 25 mm.
- De kleur van de strips moet zilvergrijs zijn, waarbij:
- de luminantiefactor β ten minste 0,40 moet bedragen en het kleurpunt binnen het bij die kleur behorend kleurvak in het C.I.E.-kleurendiagram moet liggen met de hoekpunten:

kleur	as	hoekpunten			
zilver-grijs	x	0,300	0,365	0,330	0,270
	y	0,250	0,325	0,360	0,290

- de minimum retroreflectie-coëfficiënt ($\text{cd/lx} \cdot \text{m}^2$) overeenkomstig tabel 5 van NEN-EN-ISO 20471 moet zijn.
- 05 Per kledingstuk mag ten hoogste één merkteken worden aangebracht aan de voorzijde en één aan de achterzijde, mits:
- het patroon van de strips door het merkteken niet wordt onderbroken;
 - het merkteken niet in retroreflecterend materiaal is uitgevoerd;
 - het oppervlak van het merkteken aan de voorzijde niet meer bedraagt dan 70 mm bij 70 mm;
 - het merkteken aan de achterzijde zich bevindt tussen de retroreflecterende strips en maximaal 70 mm hoog is.