



Nota van inlichtingen op bestek:

Onderhoud Beplantingen 2024-2025



Aanbesteder:

Gemeente Brummen



Gemeente Brummen



Besteknummer

24BEH0024

Datum

19 maart 2024

Status

DEFINITIEF

Projectleider

F. Plant

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

Zijn houtige zaailingen ook onkruid? Is klimop in een plantvak ook onkruid?

Conform de Standaard 51 41 03 lid 1 i:

Onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing, dood onkruid en resten van onkruid.

Dus houtige zaailingen zijn ook onkruid.

(Eerst was er nog een laatste extra zin. Die is verwijderd bij nota, was namelijk tegenstrijdig met 51 41 03 lid 01.)

Afmelden besteksmeldingen

Conform de Standaard 01 24 07 lid 2:

'De aannemer meldt besteksmeldingen gereed bij de directie binnen de in het bestek vermelde reactietijd.'

en conform 01 24 07 lid 5:

'Indien de besteksmelding niet overeenkomstig de eisen in het bestek wordt verholpen, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 250,- voor elke werkbare werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd, dat niet aan de besteksverplichting wordt voldaan.'

We benadrukken graag bovenstaand. Niet omdat de gemeente kortingen wil uitdelen, maar om de ervaring dat aannemers niet altijd de besteksmelding gereed meldde.

1. ALGEMEEN

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

(Onderstaande alinea aangepast. 'Eigen Dienst' vervangen door 'Buitendienst')

Areaal Buitendienst gemeente Brummen

Er wordt middels dit bestek maar een deel van het gemeentelijk areaal onderhouden; de gemeentelijke Buitendienst voert het gelijksoortige onderhoud van de overige arealen uit.

- In het areaal van deBuitendienst worden, volgens dit de bestek, de volgende werkzaamheden uitgevoerd, te weten:
- a. Knippen van bodembedekkende heesters (boven en zijkanten).
 - b. Knippen van hagen

(Onderstaande alinea aangepast. 'worden 3' vervangen door 'worden tot en met 3')

Grootschalige omvormingen vanaf 2024

Vanaf 2024 vinden er grootschalige omvormingen van groenvoorzieningen plaats.
De plantvakken die omgevormd worden, worden tot en met 3 jaar na aanleg onderhouden door de aannemer die het plantvak omvormt.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

03 KWALITEITSBORGING

(De volgende zin is vervallen in deze paragraaf: '- keuring van beplantingen, direct voorafgaand aan het plantwerk ('stoppunt')';)

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende verificatie-, acceptatie-, stop-, bijwoon- en registratiepunten:

- gereed elke onderhoudsronde op frequentie ('acceptatiepunt');
- niet uit te voeren werkzaamheden, vanwege (weers-) omstandigheden en/of invloed derden ('registratiepunt': per mail melden aan directie en vervolgens 'verificatiepunt').

04 BIJLAGEN

(De bijlagen K en L zijn toegevoegd aan de opsomming)

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden
- Bijlage B, Periode van uitvoering
- Bijlage C, Veiligheids- & Gezondheidsplan
- Bijlage D, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Brummen
- Bijlage E, Relevante beeldmeetlatten.
- Bijlage F, Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023
- Bijlage G, Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken VHG
- Bijlage H, Handboek Bomen 2022
- Bijlage I, <https://www.brummen.nl/biodiversiteit/biomorfologische-kaart>
- Bijlage J, SROI ESR versie 2023 incl bouwblokkenmodel 12-6-2023
- Bijlage K, Registratieformulier beschermde Flora- en fauna
- Bijlage L, Signaalkleding

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- geen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310010								'solita9.226,00iren niet knippen' is vervangen door 'solitaren niet knippen'			
310010	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: knippen van bodembedekkende heesters. t.b.v. locaties beeldkwaliteit B) Situering: zie tekeningen (zie 2.1 §1) Gegevens: zie Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden. Standaard snoeihoogte is 60 cm t.o.v. aanliggend maaiveld naast de bodembedekker De directie kan locaties en/of soorten aangeven die op een andere hoogte geknipt moeten worden. Bodembedekkers met eventuele opgaande (solitaire) beplanting (solitaren niet knippen) Aantal beurten: 1 per jaar, zie Bijlage B, Periode van uitvoering 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	7.840,00	V
310020								'Eigen Dienst' vervangen door 'Buitendienst'			
310020	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: knippen van bodembedekkende heesters. t.b.v. locaties beeldkwaliteit B) in beheersgebied: Buitendienst Brummen Situering: zie tekeningen (zie 2.1 §1) Gegevens: zie Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden. Standaard snoeihoogte is 60 cm t.o.v. aanliggend maaiveld naast de bodembedekker De directie kan locaties en/of soorten aangeven die op een andere hoogte geknipt moeten worden. Aantal beurten: 1 keer per jaar, Tijdstip van uitvoering: zie Bijlage B, Periode van uitvoering Bodembedekkers met eventuele opgaande (solitaire) beplanting (solitaren niet knippen) 9 Aantal beurten: 1 per jaar, Tijdstip van uitvoering: zie Bijlage B, Periode van uitvoering. Gelijktijdig uitvoeren met bpn 311020 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	12.544,00	V
311020								'Eigen Dienst' vervangen door 'Buitendienst'			
311020	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: beheersen overgroei-bodembedekkers, in beheersgebied: Buitendienst Brummen Situering: zie tekeningen (zie 2.1 §1) Gegevens: zie Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden. NB dit betreft alle zijden, m.u.v. randen langs gazon; ook ter plaatse van aangrenzende tuinen/percelen van derden. Aantal beurten: 1 per jaar, Tijdstip van uitvoering: zie Bijlage B, Periode van uitvoering. Gelijktijdig uitvoeren met bpn 310020 4 Betreft: bodembedekkende heesters 2 Takken verwijderen tot 0,05 m uit de kant van de verharding 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	9.226,00	V
321010								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd naar '3.264'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
321010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft: verwijderen waterlot vanaf maaiveld tot aan 1e gesteltak Aantal beurten: 1 per jaar, zie Bijlage B, Periode van uitvoering. Als uitzondering op Handboek bomen 2022 mag waterlot worden gesnoeid door een niet gecertificeerde medewerker. Verwijderen waterlot vanaf maaiveld tot aan 1e gesteltak Voor het verwijderen van waterlot geldt dat de takken of twijgen moeten worden afgeknipt of afgezaagd zonder beschadiging van het stam- of schorsweefsel en zonder de vorming van kapstokken. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3.264,00	V	
322100							Bestekspost is geheel toegevoegd.				
322100	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit A (zie 2.1 §7) bij bomen < 3 jaar in gras- en kruidenvegetaties. Situering: zie tekeningen (zie 2.1 §1) Gegevens: zie Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden. In boomspiegels kunnen obstakels voorkomen zoals onder meer boompalen, watergeefranden. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zie paragraaf 5 deel 2.1 Boom in gras 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
		1						st			63,00
		2									
			3								
				9							
					3						
						6					
322110							'in gras- en kruidenvegetaties' is vervangen voor 'in verharding'.				
322110	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit A (zie 2.1 §7) bij bomen < 3 jaar in verharding. Situering: zie tekeningen (zie 2.1 §1) Gegevens: zie Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden. In boomspiegels kunnen obstakels voorkomen zoals onder meer boompalen, watergeefranden. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zie paragraaf 5 deel 2.1 Boom in verharding, zonder boomrooster 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
		1						st			65,00
		2									
			3								
				9							
					2						
						6					
322120							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd naar '128'				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						6	
322120	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft: beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel, beeldkwaliteit A (zie 2.1 §7) Situering: zie tekeningen (zie 2.1 §1) Gegevens: zie Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden. In boomspiegels kunnen obstakels voorkomen zoals onder meer boompalen, watergeefranden. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V		
			1						st			128,00	I
			2										
			3										
				2									
				2									
					9								
322130								Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd naar '128'					
322130	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: beheersen grof zwerfafval-boomspiegel, beeldkwaliteit A (zie 2.1 §7) Situering: zie tekeningen (zie 2.1 §1) Gegevens: zie Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden. In boomspiegels kunnen obstakels voorkomen zoals onder meer boompalen, watergeefranden. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V		
			1						st			128,00	I
			2										
			3										
				2									
				2									
					9								
323010								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd naar '34'					
323010	515535							Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Betreft: Scheren vormboom: blok zie Bijlage B, Periode van uitvoering. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	34,00	V		
			1										
			3										
				1									
					6								
332010								Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd naar '1.748'					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332010	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen -overgroei randen verharding of gras Situering: zie tekeningen (zie 2.1 §1) Gegevens: zie Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden. NB 1) dit betreft: - rand langs percelen van derden en/of; - rand langs verhardingen; - m.u.v. randen langs gazon. 2) inclusief het verwijderen van eventueel Klimop dat vanuit het bosplantsoen de grenst overgroeit of tegen een gevel/schutting van een derde groeit. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zie paragraaf 5 deel 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		1							m		1.748,00 I
		3									
			3								
			9								
				2							
				6							
341020								'Eigen Dienst' vervangen door 'Buitendienst'			
341020	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen -geschoren hagen in beheersgebied: Buitendienst Brummen Situering: zie tekeningen (zie 2.1 §1) Gegevens: zie Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden. Plantsoort van de haag: volgens tekening/shapefile De opgegeven snoeihoogte t.o.v. aanliggend maaiveld naast de haag. De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: Hagen en blokhagen Breedte haag: volgens tekening/shapefile (of aanwijzing directie) Hoogte haag: volgens tekening/shapefile (of aanwijzing directie) Aantal beurten: 2 beurten per jaar, zie Bijlage B, Periode van uitvoering 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	105.457,00 V	
		4									
		9									
			9								
				9							
				2							
				9							

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 IS VERVALLEN EN VERPLAATST NAAR 01 13 06

01 Is vervallen en verplaatst naar 01 13 06.

01 03 06 AFWIJKINGEN VAN HOEVEELHEID TER INLICHTING BIJ 'WEEK'-POSTEN

- 01 Indien bij besteksposten die als eenheid 'week' hebben een hoeveelheid ter inlichting afwijkt wordt de prijs per eenheid daarvoor aangepast.
- a. Indien een hoeveelheid ter inlichting tot en met 50% afwijkt, wordt de prijs per eenheid naar rato aangepast.
- b. Indien een hoeveelheid ter inlichting meer dan 50% afwijkt, wordt de prijs per eenheid door opdrachtgever en aannemer opnieuw bepaald. Het uitgangspunt daarbij blijft de originele prijs per eenheid naar rato wordt aangepast met uitsluitend een correctie voor aanwijsbare kostenverhogende of -verlagende omstandigheden.

01 13 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN (TITEL IS GEWIJZIGD)

01 13 07 IS VERVALLEN EN VERPLAATST NAAR 01 13 08

- 01 Is vervallen en verplaatst naar 01 13 08.
- 02 Is vervallen en verplaatst naar 01 13 08.
- 03 Is vervallen en verplaatst naar 01 13 08.

01 13 08 WERKBESPREKING EN BOUWVERGADERING

- 01 Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden volgens dit bestek zal 4-wekelijks een bouwvergadering worden gehouden op aangeven van de directie. In de bouwvergadering zal de voortgang van het werk besproken worden. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van opdrachtgever, directie en aannemer.
- 02 De aannemer is verplicht deze overlegmomenten bij te wonen mits deze tenminste drie dagen van te voren door opdrachtgever zijn aangekondigd.
- 03 Van de bouwvergadering maakt de directie een verslag. het verslag wordt uiterlijk de vierde werkdag aan alle partijen gestuurd. Het verslag wordt toegevoegd aan het weekrapport.
De verslagen worden door de aannemer uiterlijk de derde werkdag voor akkoord getekend.
Indien de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Uitvoerende werknemer dragen te allen tijde werkkleding die voldoet aan EN ISO 20471 klasse 2. Zie hiervoor ook de bijlage Signaalkleding (zie deel 2.1 §4).
Tevens is het bovenlichaam altijd bedekt.

Per gebeurtenis dat aan dit lid niet wordt voldaan wordt een korting van € 100 opgelegd.

(toegevoegd bij lid 3: 'Per gebeurtenis dat aan dit lid niet wordt voldaan wordt een korting van € 100 opgelegd.')

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 02 ALGEMEEN

- 01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Dit schema is als bijlage bij dit bestek gevoegd (zie deel 2.1 §4).
(laatste zin 'Het schema is gratis te downloaden van de website www.vhg.org.' is vervangen door 'Dit schema is als bijlage bij dit bestek gevoegd (zie deel 2.1 §4).')

51 GROENVOORZIENINGEN

51 22 IS VERVALLEN

51 22 01 IS VERVALLEN

- 01 *Is vervallen.*

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 11 UITVOERING

- 02 Vrijgekomen materiaal dat op een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats ed. is terecht gekomen dient uiterlijk aan het einde van de werkdag verwijderd te zijn. Indien de aannemer hieraan niet voldoet wordt per constatering een korting opgelegd van € 250,- per constatering.
Vanzelfsprekend verwijderd de aannemer het hiervoor beschreven vrijgekomen materiaal direct bij gevaar(-zetting) voor aannemer en/of derden.

('overtreding' is vervangen door 'constatering')

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING (TITEL IS GEWIJZIGD)

Behoort bij: 24BEH0024

Onderhoud Beplantingen 2024-2025

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GAZONS				
102	GAZON, GRASKANTEN				
102010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	7.308,00	V	
3	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
30	ONDERHOUD BEPLANTING ALGEMEEN				
301	ONDERHOUD BEPLANTING ALGEMEEN, BEELDKWALITEIT A				
301010	Beheersen onkruid-beplanting. (beeldkw. A)	week	104,00	V	
301020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. (beeldkw. A)	week	104,00	V	
301030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting. (beeldkw. A)	week	104,00	V	
302	ONDERHOUD BEPLANTING ALGEMEEN, BEELDKWALITEIT B				
302010	Beheersen onkruid-beplanting. (beeldkw. B)	week	104,00	V	
302020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. (beeldkw. B)	week	104,00	V	
302030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting. (beeldkw. B)	week	104,00	V	
31	BEPLANTINGEN, BODEMBEDEKKERS				
310010	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	7.840,00	V	
310020	Knippen van bodembedekkende heesters (gebied: Buitendienst Brummen)	m2	12.544,00	V	
311	ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS, BEELDKWALITEIT B				
311010	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
311020	Snoeien rand bodembedekkers (gebied: Buitendienst Brummen)	m	9.226,00	V	
32	BEPLANTINGEN, BOMEN EN BOOMSPIEGELS				
321	ONDERHOUD STAMSCHOT, WATERLOT				
321010	Verwijderen waterlot.	st	3.264,00	V	
322	ONDERHOUD BOOMSPIEGELS				
3221	<u>Onderhoud boomspiegels, beeldkwaliteit A</u>				
322100	Beheersen onkruid-boomspiegel (beeldkw. A) gras	week	104,00	V	
322110	Beheersen onkruid-boomspiegel (beeldkw. A) verh	week	104,00	V	
322120	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. (beeldkw. A)	week	104,00	V	
322130	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. (beeldkw. A)	week	104,00	V	
3222	<u>Onderhoud boomspiegels, beeldkwaliteit B</u>				
322210	Beheersen onkruid-boomspiegel (beeldkw. B)	week	104,00	V	
322220	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. (beeldkw. B)	week	104,00	V	
322230	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. (beeldkw. B)	week	104,00	V	
323	ONDERHOUD VORMBOMEN				
323010	Scheren vormboom blok	st	34,00	V	
33	BEPLANTINGEN, BOSPLANTSOEN				
330010	Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	4.959,00	V	
332	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN, BEELDKWALITEIT B				
332010	Beheersen overgroei-bosplantsoen. (beeldkw. B)	week	104,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	BEPLANTINGEN, HAGEN				
341	ONDERHOUD HAGEN				
341010	Knippen van (blok)hagen.	m2	63.402,00	V	
341020	Knippen van (blok)hagen (gebied: Buitendienst Brummen)	m2	105.457,00	V	
35	BEPLANTINGEN, SIERHEESTERS				
352	ONDERHOUD SIERHEESTERS, BEELDKWALITEIT B				
352010	Beheersen overgroei-heesters. (beeldkw. B)	week	104,00	V	
352020	Snoeien rand beplantingsvak (1x/jaar langs gevels en scheidingen)	m	5.885,00	V	
8	ALGEMENE ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATREGELEN				
80	INSPECTIE BEELDKWALITEIT				
800010	Uitvoeren inspectie openbare ruimte, bij aanvang.	keer	1,00	N	
81	ECOLOGISCH WERKPROTOCOL				
810010	Opstellen Ecologisch Werkprotocol	st	1,00	V	
810020	Actualiseren Ecologisch Werkprotocol	st	1,00	V	
83	Verkeersmaatregelen				
830	VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN				
830010	Opstellen Plan van aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	
830020	Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	
831	UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN				
831010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
950010	Stelpost kleine werkzaamheden	EUR		V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				