

Nota van inlichtingen

Aanbestedende dienst:

Aanbesteding:

Referentienummer:

E-mail adres Aanbestedende dienst:

Waterschap Noorderzijlvest

Het leveren en onderhouden van: hekwerken, vee-roosters (klant specifiek) en afrasteringen

Z/24/068870

inkoop@noorderzijlvest.nl

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Nr.	Document/Bijlage	Vraag	Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst)
1	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	1. Afrastering; Kan voor de gevraagde maaswijdte van 54 mm een alternatief worden aangeboden?	Niet akkoord. De Aanbestedende dienst accepteert geen alternatieven voor de gespecificeerde hekwerken, aangezien deze mogelijk niet voldoen aan de vereiste kwaliteitsstandaarden en specifieke doeleinden van het project.
2	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	1. Afrastering; Mag voor de gevraagde aluminium binddraad een alternatief worden aangeboden?	Zie antwoord vraag 1.
3	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	1. Afrastering; Mag voor de gevraagde RVS staaldraad een alternatief worden aangeboden?	Zie antwoord vraag 1.
4	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	1. Afrastering; Mag voor de gevraagde zware thermisch verzinkte spanners een alternatief aangeboden worden?	Zie antwoord vraag 1.
5	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk; Mag voor de gevraagde horizontale boven en onderliggers kokerprofiel 60x40x2mm een alternatief worden aangeboden?	Ja, mits deze passend is bij het aangeboden hekwerk.
6	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk; Mag voor de gevraagde hoogte van 1.10 meter ook 1.20 meter worden aangeboden?	Akkoord.
7	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk; Mag voor de gevraagde verticale spijlen 30x30x1.5mm een alternatief aangeboden worden?	Zie antwoord vraag 5.
8	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk; Voor het spijlenhekwerk van 1.10 meter hoog (of 1.20) mogen er geen doorstekende spijlen door de bovenligger. Is het toepassen van een doorstekende vlakke spijl (dus niet afgeschuind) wel toegestaan?	Zie antwoord vraag 1.
9	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk; Mag voor de gevraagde staanders (palen) kokerprofiel 70x70x2mm een alternatief aangeboden worden?	Ja, mits de alternatieve afmetingen groter zijn van genoemd als in het Programma van Eisen.
10	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk; Mag in plaats van een tussenmaat van 100mm een tussenmaat van 125mm worden toegepast?	Akkoord.
11	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk 3. Gaashekwerk 4. Dubbelstaafmat hekwerk; Kan de opdrachtgever een nadere toelichting geven wat wordt bedoeld bij een dubbele draaipoort met een verborgen bediening?	Aanbestedende dienst bedoeld hiermee dat de bodem vergrendelingspennen in de verticale spijl zitten.
12	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk 3. Gaashekwerk 4. Dubbelstaafmat hekwerk; Kan de opdrachtgever een nadere toelichting geven wat wordt bedoeld bij een dubbele draaipoort met een traploze nastelbare scharnier?	Dit is een scharnier die door middel van schroefdraad versteld kan worden.
13	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk 3. Gaashekwerk 4. Dubbelstaafmat hekwerk; Mag voor de gevraagde verticale spijlen 30x30x1.5mm een alternatief worden aangeboden?	Zie antwoord vraag 9.
14	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	2. Spijlenhekwerk 3. Gaashekwerk 4. Dubbelstaafmat hekwerk; Kan de opdrachtgever een nadere toelichting geven wat wordt bedoeld met: "alle bevestiging materiaal van RVS en voorzien van juiste isolatie ter voorkoming van galvanische werking"?	Dit om te voorkomen dat er tussen verschillende materialen door galvanische werking corrosie ontstaat.
15	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	3. Gaashekwerk; Mag voor de gevraagde gaasdikte van 3.7mm een alternatief worden aangeboden?	Zie antwoord vraag 1.
16	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	3. Gaashekwerk; De gevraagd gaasdikte van 4.7mm is niet leverbaar, mag hiervoor een alternatief worden aangeboden?	Akkoord, waarbij de minimale dikte 3.7mm bedraagt.

17	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	3. Gaashekwerk;Mag voor de gevraagde poortpilaster o108x3.6mm een alternatief worden aangeboden?	Zie antwoord vraag 9.
18	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	4. Dubbelstaafmat hekwerk;Mag voor de gevraagde hoogte van 1.10 meter ook 1.20 meter worden toegepast?	Akkoord.
19	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken	4. Dubbelstaafmat hekwerk;Mag voor de gevraagde hoogte van 1.50 meter ook 1.60 meter worden toegepast?	Akkoord.
20			
21			
22			