



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst

Asfaltonderhoud Alkmaar

Aanbestedende dienst: Stadswerk072 NV

Besteknummer: 2023-1

Projectnummer: -

Status:
Datum:

Rev. A
07-03-2024

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER 2023-1

RAAMOVEREENKOMST

Asfaltonderhoud Alkmaar

A	07-03-2024	Concept	PRLN BLGT
---	------------	---------	-----------

rev.	datum	omschrijving	auteur gec.
------	-------	--------------	-------------

Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.
Parlevinkerstraat 29
1951 AR Velsen-Noord

Gewijzigde besteksposten en tekeningen**DEEL 1**

Geen

DEEL 2.1

04 Bijlagen, inschrijvingsleidraad is aangepast.

- Verwijzing naar verkeerde paragraaf is aangepast.

DEEL 2.2

De gewijzigde besteksposten zijn:

100030, 111010, 111020, 112010, 112020, 192110, 192130, 2001, 203220, 203320,
221210, 221220, 222210, 222220, 291010, 291020, 291030, 291040, 291210,
291220, 291310, 291320, 291410, 291420, 301010, 36, 380050, 400030, 410020,
411023, 420010, 420020, 420030, 521010, 521020, 521030, 521110, 521120,
521130, 523110, 524010, 524020, 524030, 524040, 524110, 524120, 524130,
524140, 531010, 531020, 531030, 531110, 531120, 531130, 532010, 532020,
532030, 532040, 532110, 532120, 532130, 532140, 541014, 541024, 541034,
541044, 544026, 544036, 544046, 561010, 561020, 561030, 561040, 561050,
561060, 561070, 561080, 561090, 561100, 561110, 561120, 562110, 562120,
562130, 562140, 562150, 562160, 711500, 712460, 860010, 860020, 860030,
860040, 860050, 861030, 880010, 890010, 890020, 890030, 890040, 890050,
890060

De vervallen besteksposten zijn:

geen

De toegevoegde besteksposten zijn:

59, 591, 591010, 591020, 591030, 592, 592010, 592020, 592030, 593, 593010,
593020, 593030, 593040, 593050, 593060, 593070, 860330, 860340, 860350,
860430, 860440, 860450, 860510, 860520, 860530, 860540, 860550, 870060,
880020, 880030, 880040, 880050, 880060

DEEL 3.3

De gewijzigde bepalingen zijn:

geen

De vervallen bepalingen zijn:

01.04.03

De toegevoegde bepalingen zijn:

01.21.10

Voor vragen en antwoorden, zie toegevoegde tabel vraag en antwoord.

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	3
2001 <u>Hoofdstukregel gewijzigd</u>	5
2001 <u>Oppervlak > 500m2</u>	5
36 Informatieregel toegevoegd	8
36 AANBRENGEN MARKERING	8
59 Bestekspostnummer toegevoegd	25
59 LEVERANTIE MATERIALEN	25
591 Bestekspostnummer toegevoegd	25
591 LEVERANTIES BETONSTRAATSTENEN	25
592 Bestekspostnummer toegevoegd	26
592 LEVERANTIES STRAATBAKSTENEN / GEBAKKEN	26
593 Bestekspostnummer toegevoegd	26
593 KANTOPSLUITINGEN	26
 3. Bepalingen	 34
01 Algemeen en administratief	35
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	35
01 21 RAW-raamovereenkomst	35

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100030			Bestekspost gewijzigd				
100030	100199		Opstellen / bijhouden overkoepelende projectplanning	keer	40,00 F		
			Betreft het opstellen van een overkoepelende	st			40,00 L
			projectplanning conform het gesteld in deel 1 par. 07 van dit				
			bestek.				
			De projectplanning dient per deelopdracht te worden				
			aangevuld / bijgehouden.				
			De calamiteiten en reguliere meldingen vallen vanwege hun				
			korte doorlooptijd buiten deze planning.				
111010			Bestekspost gewijzigd				
111010	831799		Verwijderen grasbetontegels in berm. breedte 40cm	m1	400,00 F		
			Situering: in de berm, direct langs het asfalt				
			Betreft: het verwijderen van grasbetontegels inclusief				
			steunrug van stampbeton. Uitgangspunt voor de steunrug is				
			0,02 m3/m1.				
			Grasbetontegels gelegd in een streklaag van 40cm breed				
			Afmetingen elemeten ca. 600x400x120mm				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			conform besteksposten 81				
111020			Bestekspost gewijzigd				
111020	831799		Verwijderen grasbetontegels in berm. breedte 60cm	m1	150,00 F		
			Situering: in de berm, direct langs het asfalt				
			Betreft: het verwijderen van grasbetontegels inclusief				
			steunrug van stampbeton. Uitgangspunt voor de steunrug is				
			0,02 m3/m1.				
			Grasbetontegels gelegd in een streklaag van 60cm breed				
			Afmetingen elemeten ca. 600x400x120mm				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			conform besteksposten 81				
112010			Bestekspost gewijzigd				
112010	831799		Verwijderen grasbetontegels in berm. breedte 40cm	m1	400,00 F		
			Situering: in de berm, direct langs het asfalt				
			Betreft: het verwijderen van grasbetontegels inclusief				
			steunrug van stampbeton. Uitgangspunt voor de steunrug is				
			0,02 m3/m1.				
			Grasbetontegels gelegd in een streklaag van 40cm breed				
			Afmetingen elemeten ca. 600x400x120mm				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			conform besteksposten 81				
112020			Bestekspost gewijzigd				
112020	831799		Verwijderen grasbetontegels in berm. breedte 60cm	m1	150,00 F		
			Situering: in de berm, direct langs het asfalt				
			Betreft: het verwijderen van grasbetontegels inclusief				
			steunrug van stampbeton. Uitgangspunt voor de steunrug is				
			0,02 m3/m1.				
			Grasbetontegels gelegd in een streklaag van 60cm breed				
			Afmetingen elemeten ca. 600x400x120mm				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			conform besteksposten 81				
192110			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
192110	800401	 3.9.2.3	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: Verwijderen teervrije funderingslaag. Breedte van 3,00 m en meer Dikte van 0 - 150mm Gebonden funderingsmateriaal Slakken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen Nederland volgens bestekspostnummer 812	m2	2.500,00	F	
192130			Bestekspost gewijzigd				
192130	800401	 3.9.2.3	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: Verwijderen teervrije funderingslaag Breedte van 3,00 m en meer Dikte van 150 - 300mm Gebonden funderingsmateriaal Slakken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen Nederland volgens bestekspostnummer 812	m2	2.500,00	F	
2001			Hoofdstukregel gewijzigd				
2001			Oppervlak > 500m2				
203220			Bestekspost gewijzigd				
203220	800111	 7.2.1.	Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft: uitvullen van bestaande fundering voorafgaande aan aanbrengen nieuwe asfaltverhardingen Menggranulaat Sortering 0/31,5 Laagdikte 100 tot 150mm Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	50,00	F	
203320			Bestekspost gewijzigd				
203320	800111	 7.2.1.	Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft: uitvullen van bestaande fundering voorafgaande aan aanbrengen nieuwe asfaltverhardingen Menggranulaat Sortering 0/31,5 Laagdikte 100 tot 150mm Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	500,00	F	
221210			Bestekspost gewijzigd				
221210	800201	. 4.8.2.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: Leveren en aanbrengen wegfundering van ongebonden steenmengsel Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,15 m Betongranulaat Sortering 0/31,5 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 21 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.000,00	F	
221220			Bestekspost gewijzigd				
				ton			300,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221220	800201	. 4.8.2.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: Leveren en aanbrengen wegfundering van ongebonden steenmengsel Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m Betongranulaat Sortering 0/31,5 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 21 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.000,00	F	
222210			Bestekspost gewijzigd				
222210	800201	. 4.8.2.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: Leveren en aanbrengen wegfundering van ongebonden steenmengsel Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,15 m Betongranulaat Sortering 0/31,5 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 21 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	4.000,00	F	
222220			Bestekspost gewijzigd				
222220	800201	. 4.8.2.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: Leveren en aanbrengen wegfundering van ongebonden steenmengsel Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m Betongranulaat Sortering 0/31,5 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 21 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	4.000,00	F	
291010			Bestekspost gewijzigd				
291010	812205	. 1.3	Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. Betreft: Leveren en aanbrengen uitvullingen van asfalt Oppervlaktes < 500m2 Oppervlakte uitvulplaatsen: n.t.b.m2 Breedte: minimaal 3,0m Asfalt: AC 16 TL-B uitgangspunt dikte 40-60mm Op een bestaande verhardingslaag van asfalt	ton	75,00	F	
291020			Bestekspost gewijzigd				
291020	812205	. 1.3	Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. Betreft: Leveren en aanbrengen uitvullingen van asfalt Oppervlaktes < 500m2 Oppervlakte uitvulplaatsen: n.t.b.m2 Breedte: minimaal 3,0m Asfalt: AC 16 TL-C uitgangspunt dikte 40-60mm Op een bestaande verhardingslaag van asfalt	ton	75,00	F	
291030			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
291030	812205		Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.	ton	90,00	F	
			Betreft: Leveren en aanbrengen uitvullingen van asfalt				
			Oppervlaktes < 500m2				
			Oppervlakte uitvulplaatsen: n.t.b.m2				
			Breedte: minimaal 3,0m				
		1.	Asfalt: AC 22 TL-B	ton			90,00 L
			uitgangspunt dikte 60-80mm				
		3	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
291040			Bestekspost gewijzigd				
291040	812205		Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.	ton	90,00	F	
			Betreft: Leveren en aanbrengen uitvullingen van asfalt				
			Oppervlaktes < 500m2				
			Oppervlakte uitvulplaatsen: n.t.b.m2				
			Breedte: minimaal 3,0m				
		1.	Asfalt: AC 22 TL-C	ton			90,00 L
		3	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
291210			Bestekspost gewijzigd				
291210	812201		Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	50,00	F	
			Betreft: Leveren en aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton				
			Oppervlaktes < 500m2				
			Breedte: minimaal 3,0m				
		3.	Asfalt: AC 16 bin	ton			50,00 L
		.1.	Mengseleigenschappen: TL- C				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Dikte ten minste 35 mm				
		3	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
291220			Bestekspost gewijzigd				
291220	812201		Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	50,00	F	
			Betreft: Leveren en aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton				
			Oppervlaktes < 500m2				
			Breedte: minimaal 3,0m				
		3.	Asfalt: AC 16 bin	ton			50,00 L
		.1.	Mengseleigenschappen: TL- C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Dikte ten minste 35 mm				
		3	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
291310			Bestekspost gewijzigd				
291310	812201		Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	700,00	F	
			Betreft: Leveren en aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton				
			Oppervlaktes < 500m2				
			Breedte: minimaal 3,0m				
		4.	Asfalt: AC 22 bin	ton			700,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: OL- C				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.4.	Dikte ten minste 50 mm				
		3	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
291320			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
291320	812201		Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F	
			Betreft: Leveren en aanbrengen van een profileerlaag van				
			asfaltbeton				
			Oppervlaktes < 500m2				
			Breedte: minimaal 3,0m				
		4.	Asfalt: AC 22 bin	ton			100,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: OL- C				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .4. . .	Dikte ten minste 50 mm				
		3	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
291410			Bestekspost gewijzigd				
291410	812202		Aanbrengen van een profileerdeklaag.	ton	50,00	F	
			Betreft: Leveren en aanbrengen profileerdeklaag				
		1.	Asfalt: AC 11 DL-C	ton			50,00 L
			Oppervlaktes < 500m2				
			Breedte: minimaal 3,0m				
		. .2. . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		. . .2. . .	Dikte ten minste 25 mm				
		3	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
291420			Bestekspost gewijzigd				
291420	812202		Aanbrengen van een profileerdeklaag.	ton	50,00	F	
			Betreft: Leveren en aanbrengen profileerdeklaag				
		1.	Asfalt: AC 11 DL-C	ton			50,00 L
			Oppervlaktes < 500m2				
			Breedte: minimaal 3,0m				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .2. . .	Dikte ten minste 25 mm				
		3	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
301010			Bestekspost gewijzigd				
301010	812115		Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag.	m2	1.500,00	F	
			Betreft: Leveren en aanbrengen dunne geluidsreducerende				
			deklaag				
			Oppervlaktes < 500m2				
			Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient de				
			aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen een				
			aantal gegevens over de dunne geluidreducerende deklaag				
			te verklaren en te verstrekken aan de directie.				
			De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te				
			worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie				
			81.23.05 lid 05).				
		1.	Asfalmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag	m2			1.500,00 L
		.1.	Laagdikte 30 mm				
			(minimale laagdikte 25mm)				
		. .1. . . .	Met een Cwegdek van ten minste 4dB(A) bij een snelheid				
			van 70km/h voor lichte motorvoertuigen				
		2	Op de voorgaande verhardingslaag				
			Minimale breedte 3,0m				
36			Informatieregel toegevoegd				
36			AANBRENGEN MARKERING				
			* Uitgangspunt is dagproductie.				
380050			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
380050	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.	ton	40,00	F	
			Situering: In rijbaan van asfalt				
			Betreft: uitvullen van bestaande fundering voorafgaande aan				
			aanbrengen nieuwe asfaltverhardingen in cunet ter plaatse				
			van dichtgestraat nutstracé.				
			Relatief kleine oppervlakken van 2 tot 10m2.				
		7.	Menggranulaat	ton			40,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5				
			Laagdikte 100 tot 150mm				
		. . .1. .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
400030			Bestekspost gewijzigd				
400030	251123		Verwijderen putrand met deksel.	st	352,00	F	
			Situering: in asfaltverharding				
			Betreft: opnemen bestaande putrand met deksel, te				
			beschadigd om opnieuw te stellen				
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting volgens				
			bestekspostnummer 81				
410020			Bestekspost gewijzigd				
410020	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	F	
			Leveren en aanbrengen putrand met deksel.				
		.4. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			2,00 L
			klasse D400 volgens NEN-EN 124				
			Fabrikaat: SVA, o.g.				
			Type: P BASIC SR 24				
			Deksel: GY-deksel				
			Afmeting zichtzijde: 640x640 mm				
			Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm				
			Hoogte: 240 mm				
			Mangat: Ø520 mm				
			Opschrift deksel / rand: Geen opschrift				
			GY-kwaliteit rand: GJL 250				
			GY-kwaliteit deksel: GJS 250				
			Rubber oplegging: SOLID-PRO (SBR)				
			Leveranties met KOMO certificaat				
		. . .9. .	Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton				
			Fabrikaat: SVA, o.g.				
			type: Stelring 800x800x50 mm				
			type: Stelring 800x800x75 mm				
			type: Stelring 800x800x100 mm				
			type: Stelring 800x800x150 mm				
			type: Stelring 800x800x200 mm				
411023			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411023	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st		350,00	I
			Betreft: Leveren en aanbrengen boorputranden met				
			gietijzeren deksel.				
		.4.	Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse	st		2,00	L
			D400 volgens NEN-EN 124				
			Fabrikaat: SVO, o.g.				
			Type:P DYNAMIC CROSS GRIP RM17				
			Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip				
			(tweewieler antislip profiel)				
			Afmeting zichtzijde: Ø685 mm				
			Afmeting uitwendig: Ø685 mm				
			Hoogte: 170 mm				
			Mangat: Ø520 mm				
			Opschrift deksel / rand: geen opschrift				
			GY-kwaliteit rand: GJL 250				
			GY-kwaliteit deksel: GJL 250				
			Rubber oplegging: DYNAMIC-PRO (CR)				
			Leveranties met KOMO certificaat				
		.9.	Putrand op hoogte brengen met stelingen van beton				
			Fabrikaat: SVA, o.g.				
			type: Stelring Ø685-Ø695 H=75 mm				
420010			Bestekspost gewijzigd				
420010	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen				
		.2.	Straatkolk, klasse B125	st		60,00	L
			Fabrikaat: TBS, o.g.				
			Type: S 1300RS/85 P-LINE GB1				
			Kopmaat: 450 x 300 mm				
			Hoogte: 850 mm				
			Dekselse type: RS rooster rechte spijl				
			Rooster inlaat: 361 cm2				
			GY-kwaliteit rand: GJL				
			GY-kwaliteit deksel: GJS				
			Diepte uitholling: 7 mm				
			Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:				
			met putklep (scharnierend slagvast stankslot)				
			inw. aansluiting tot 23° flexibel (DN125)				
			uitw. aansluiting tot 4° flexibel (DN160)				
			Aansluiting: DN125 FLEX mm, (achter)				
			Stankslot = 40 mm				
			Zandvang > 20 dm3				
			Beton/gietijzer verbinding: beugelverankering				
			(stortzijde ongelakt)				
			Leveranties met KOMO, NL-BSB certificaat				
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
420020			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
420020	252613	.	.	.	.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	30,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen				
		.2.	.	.	.	Straatkolk, klasse B125	st			30,00 L
		.	.	.	.	Fabrikaat: TBS, o.g.				
		.	.	.	.	Type: T 1281/90 P-line GB 1				
		.	.	.	.	Kopmaat: 450 x 450 mm				
		.	.	.	.	Hoogte: 900 mm				
		.	.	.	.	Deksel: dicht				
		.	.	.	.	Rooster inlaat: 300 cm2				
		.	.	.	.	GY-kwaliteit rand: GJL				
		.	.	.	.	GY-kwaliteit deksel: GJS				
		.	.	.	.	Kolk aanbrengen in kantopsluiting met profiel:				
		.	.	.	.	13/15				
		.	.	.	.	Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:				
		.	.	.	.	met putklep (scharnierend slagvast stankslot)				
		.	.	.	.	inw. aansluiting tot 23° flexibel (DN125)				
		.	.	.	.	uitw. aansluiting tot 4° flexibel (DN160)				
		.	.	.	.	Aansluiting: DN125 FLEX mm, (achter)				
		.	.	.	.	Stankslot ≥ 40 mm				
		.	.	.	.	Zandvang > 30 dm3				
		.	.	.	.	Beton/gietijzer verbinding: beugelverankering				
		.	.	.	.	(stortzijde ongelakt)				
		.	.	.	.	Leveranties met KOMO, NL-BSB certificaat				
		.1.	.	.	.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.1	.	.	.	Constructie: eendelig				
420030		.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd				
420030	252613	.	.	.	.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	30,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen				
		.2.	.	.	.	Straatkolk, klasse B125	st			30,00 L
		.	.	.	.	Fabrikaat: TBS, o.g.				
		.	.	.	.	Type: T 1281/90 P-line GB 1				
		.	.	.	.	Kopmaat: 450 x 450 mm				
		.	.	.	.	Hoogte: 900 mm				
		.	.	.	.	Deksel: dicht				
		.	.	.	.	Rooster inlaat: 300 cm2				
		.	.	.	.	GY-kwaliteit rand: GJL				
		.	.	.	.	GY-kwaliteit deksel: GJS				
		.	.	.	.	Kolk aanbrengen in kantopsluiting met profiel:				
		.	.	.	.	18/20				
		.	.	.	.	Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:				
		.	.	.	.	met putklep (scharnierend slagvast stankslot)				
		.	.	.	.	inw. aansluiting tot 23° flexibel (DN125)				
		.	.	.	.	uitw. aansluiting tot 4° flexibel (DN160)				
		.	.	.	.	Aansluiting: DN125 FLEX mm, (achter)				
		.	.	.	.	Stankslot ≥ 40 mm				
		.	.	.	.	Zandvang > 30 dm3				
		.	.	.	.	Beton/gietijzer verbinding: beugelverankering				
		.	.	.	.	(stortzijde ongelakt)				
		.	.	.	.	Leveranties met KOMO, NL-BSB certificaat				
		.1.	.	.	.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.1	.	.	.	Constructie: eendelig				
521010		.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
			Betreft handmatig herstraten KF (handmatig)				
			Kleur diverse				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . .	Diverse verbanden met of zonder bisschopsmutsen				
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een	m2			10,00 I
			inrichting volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leveranties tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00 L
521020			Bestekspost gewijzigd				
521020	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	20,00	F	
			Betreft handmatig herstraten DF (handmatig)				
			Kleuren diversen				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . .	Diverse verbanden met of zonder bisschopsmutsen				
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een	m2			2,00 I
			inrichting volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leveranties tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
521030			Bestekspost gewijzigd				
521030	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	20,00	F	
			Betreft handmatig herstraten WF (handmatig)				
			Kleuren diverse				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . .	Diverse verbanden met of zonder bisschopsmutsen				
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een	m2			2,00 I
			inrichting volgens bestekspostnummer 81.				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leveranties tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
521110			Bestekspost gewijzigd				
521110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . .	Diverse verbanden met of zonder bisschopsmutsen				
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een	m2			20,00 I
			inrichting volgens bestekspostnummer 81.				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leveranties tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			4,00 L
521120			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
521120	831402	.	.	.	.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	20,00	F	
		.	.	.	.	Betreft handmatig herstraten DF (handmatig)				
		.	.	.	.	Kleuren: diversen				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	Diverse verbanden met of zonder bisschopsmutsen				
		.1.	.	.	.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een	m2			2,00 I
		.	.	.	.	inrichting volgens bestekspostnummer 81				
		.	.	.	.	Uitgangspunt 10% breuk.				
		.	.	.	.	Leveranties tekortkomende stenen volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 59.				
		.2.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
521130		.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd				
521130	831402	.	.	.	.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	20,00	F	
		.	.	.	.	Betreft handmatig herstraten WF (handmatig)				
		.	.	.	.	Kleuren diverse				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	Diverse verbanden met of zonder bisschopsmutsen				
		.1.	.	.	.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een	m2			2,00 I
		.	.	.	.	inrichting volgens bestekspostnummer 81.				
		.	.	.	.	Uitgangspunt 10% breuk.				
		.	.	.	.	Leveranties tekortkomende stenen volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 59.				
		.2.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		.1.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
523110		.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd				
523110	831402	.	.	.	.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F	
		.	.	.	.	Betreft handmatig herstraten markeringen in bss KF				
		.	.	.	.	(handmatige)				
		.	.	.	.	Kleur: wit				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	Diverse verbanden met of zonder bisschopsmutsen				
		.1.	.	.	.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een	m2			0,50 I
		.	.	.	.	inrichting volgens bestekspostnummer 81				
		.	.	.	.	Uitgangspunt 10% breuk.				
		.	.	.	.	Leverantie tekortkomende stenen volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 59.				
		.3.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,10 L
524010		.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd				
524010	831404	.	.	.	.	Herstraten molgoot.	m	20,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: handmatig herstraten KF				
		.	.	.	.	Kleuren: diversen				
		.	.	.	.	Incl markering				
		1.	.	.	.	Bestaand uit 4 streklagen				
		.1.	.	.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			2,00 I
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 81				
		.	.	.	.	Uitgangspunt 10% breuk.				
		.	.	.	.	Inclusief leverantie tekortkomende stenen	st			40,00 L
		.6.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		.9	.	.	.	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,16 L
524020		.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
524020	831404		Herstraten molgoot.	m	20,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten KF				
			Kleuren: diversen				
			Incl markering				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			2,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		6. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9. .	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,20 L
524030			Bestekspost gewijzigd				
524030	831404		Herstraten molgoot.	m	20,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten KF				
			Kleuren: diversen				
			Incl markering				
			In specie, gerekend met laagdikte 5cm dik	m3			0,40 L
		1.	Bestaand uit 4 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			2,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		6. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9. .	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,16 L
524040			Bestekspost gewijzigd				
524040	831404		Herstraten molgoot.	m	20,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten KF				
			Kleuren: diversen				
			Incl markering				
			In specie, gerekend met laagdikte 5cm dik	m3			0,50 L
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			2,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		6. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9. .	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,20 L
524110			Bestekspost gewijzigd				
524110	831404		Herstraten molgoot.	m	40,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten KF				
			Kleuren: diversen				
			Incl markering				
		1.	Bestaand uit 4 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			4,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		6. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9. .	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,32 L
524120			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
524120	831404		Herstraten molgoot.	m	40,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten KF				
			Kleuren: diversen				
			Incl markering				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			4,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		6. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9. .	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
524130			Bestekspost gewijzigd				
524130	831404		Herstraten molgoot.	m	40,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten KF				
			Kleuren: diversen				
			Incl markering				
			In specie, gerekend met laagdikte 5cm dik	m3			0,80 L
		1.	Bestaand uit 4 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			4,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		6. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9. .	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,32 L
524140			Bestekspost gewijzigd				
524140	831404		Herstraten molgoot.	m	40,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten KF				
			Kleuren: diversen				
			Incl markering				
			In specie, gerekend met laagdikte 5cm dik	m3			1,00 L
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			4,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 10% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		6. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9. .	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
531010			Bestekspost gewijzigd				
531010	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	F	
			Betreft: Handmatig herstraten KF (handmatig)				
			Kleur: bruin				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	Diverse verbanden				
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting	m2			15,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . .2. . .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . .3. . .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		. . .5. . .	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2			2,00 L
531020			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
531020	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	20,00	F	
			Betreft: Handmatig herstraten DF (handmatig)				
			Kleuren: Diversen				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	Diverse verbanden				
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting	m2			3,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . .2. . .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
531030			Bestekspost gewijzigd				
531030	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	20,00	F	
			Betreft: Handmatig herstraten WF (handmatig)				
			Kleur: bruin				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	Diverse verbanden				
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting	m2			3,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . .2. . .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
531110			Bestekspost gewijzigd				
531110	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	200,00	F	
			Betreft: Handmatig herstraten KF (handmatig)				
			Kleur: bruin				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	Diverse verbanden				
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting	m2			30,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . .2. . .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			4,00 L
531120			Bestekspost gewijzigd				
531120	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: Handmatig herstraten DF (handmatig)				
			Kleur: bruin				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	Diverse verbanden				
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting	m2			7,50 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . .2. . .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
531130			Bestekspost gewijzigd				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING		
		1	2	3	4	5				6		
531130	831401	.	.	.	.	.	Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: Handmatig herstraten WF (handmatig)					
		.	.	.	.	.	Kleur: bruin					
		3.	.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		.	.	1.	.	.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting	m2			7,50	I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 81					
		.	.	.	.	.	Uitgangspunt 15% breuk.					
		.	.	.	.	.	Leverantie tekortkomende stenen volgens					
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 59.					
		.	.	2.	.	.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten					
		.	.	.	1.	.	Straatbaksteen: standaard waalformaat					
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2			1,00	L
532010		.	.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd					
532010	831404	.	.	.	.	.	Herstraten molgoot.	m	20,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: handmatig herstraten KF					
		.	.	.	.	.	Incl markering					
		1.	.	.	.	.	Bestaand uit 4 streklagen					
		.	.	1.	.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			3,00	I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 81					
		.	.	.	.	.	Uitgangspunt 15% breuk.					
		.	.	.	.	.	Leverantie tekortkomende stenen volgens					
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 59.					
		.	.	.	3.	.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.	.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,16	L
532020		.	.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd					
532020	831404	.	.	.	.	.	Herstraten molgoot.	m	20,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: handmatig herstraten					
		.	.	.	.	.	Incl markering					
		2.	.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen					
		.	.	1.	.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			3,00	I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 81					
		.	.	.	.	.	Uitgangspunt 15% breuk.					
		.	.	.	.	.	Leverantie tekortkomende stenen volgens					
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 59.					
		.	.	.	3.	.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.	.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,20	L
532030		.	.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd					
532030	831404	.	.	.	.	.	Herstraten molgoot.	m	20,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: handmatig herstraten KF					
		.	.	.	.	.	Incl markering					
		.	.	.	.	.	In specie, gerekend met laagdikte 5cm dik	m3			0,40	L
		1.	.	.	.	.	Bestaand uit 4 streklagen					
		.	.	1.	.	.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			3,00	I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 81					
		.	.	.	.	.	Uitgangspunt 15% breuk.					
		.	.	.	.	.	Leverantie tekortkomende stenen volgens					
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 59.					
		.	.	.	3.	.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.	.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,16	L
532040		.	.	.	.	.	Bestekspost gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532040	831404		Herstraten molgoot.	m	20,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten				
			Incl markering				
			In specie, gerekend met laagdikte 5cm dik	m3			0,50 L
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			3,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		3. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,20 L
532110			Bestekspost gewijzigd				
532110	831404		Herstraten molgoot.	m	40,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten KF				
			Incl markering				
		1.	Bestaand uit 4 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			6,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		3. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,32 L
532120			Bestekspost gewijzigd				
532120	831404		Herstraten molgoot.	m	40,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten				
			Incl markering				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			6,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		3. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
532130			Bestekspost gewijzigd				
532130	831404		Herstraten molgoot.	m	40,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten KF				
			Incl markering				
			In specie, gerekend met laagdikte 5cm dik	m3			0,80 L
		1.	Bestaand uit 4 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			6,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		3. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,32 L
532140			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532140	831404		Herstraten molgoot.	m	40,00	F	
			Betreft: handmatig herstraten				
			Incl markering				
			In specie, gerekend met laagdikte 5cm dik	m3			1,00 L
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .1. . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m			6,00 I
			volgens bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt 15% breuk.				
			Leverantie tekortkomende stenen volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		3. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
541014			Bestekspost gewijzigd				
541014	831199		Leveren en aanbrengen grasbetontegels	m			4.000,00 I
			Situering: Naast asfaltverharding				
			Betreft: Leveren en aanbrengen grasbetontegels.				
			- 1 rij				
			- breedte 40cm				
			- haaks aansluiten op asfalt inritten, d.m.v. haaks inzagen				
			asfalt over een breedte van 40cm. Haaks inzagen				
			verrekenen bij bestekspost 171.				
			- op fundering en straatlaag aangebracht volgens				
			bestekspostnummer 541012 en 541013				
			- Nokkentoetegels, leverancier v.d. Bosch Beton o.g.	st			10.000,00 L
			- Afmetingen 400x400x120mm met rechte zijkant,				
			onderlinge nokkenverbinding aan te brengen op fundering.				
			- Gewicht ca. 35kg/st				
			- Kleur grijs				
			- Inclusief het eventueel paszagen van de grasbetontegels.				
			- Aansluitingen dienen altijd te starten / eindigen met 2				
			volledige stenen. Passtukken zijn daar niet toegestaan.				
541024			Bestekspost gewijzigd				
541024	831199		Leveren en aanbrengen grasbetontegels	m			3.000,00 I
			Situering: Naast asfaltverharding				
			Betreft: Leveren en aanbrengen grasbetontegels.				
			- 1 rij				
			- breedte 40cm				
			- haaks aansluiten op asfalt inritten, d.m.v. haaks inzagen				
			asfalt over een breedte van 60cm. Haaks inzagen				
			verrekenen bij bestekspost 171.				
			- op fundering en straatlaag aangebracht volgens				
			bestekspostnummer 541022 en 541023				
			- Grasbetontegels, leverancier v.d. Bosch Beton o.g.	st			7.500,00 L
			- Afmetingen 600x400x120mm met rechte zijkant,				
			onderlinge nokkenverbinding aan te brengen op fundering.				
			- Gewicht ca. 43kg/st				
			- Kleur grijs				
			- Inclusief het eventueel paszagen van de grasbetontegels.				
			- Aansluitingen dienen altijd te starten / eindigen met 2				
			volledige stenen. Passtukken zijn daar niet toegestaan.				
541034			Bestekspost gewijzigd				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
541034	831199		Leveren en aanbrengen grasbetontegels, 2 rijen	m		400,00	I
			Situering: Naast asfaltverharding				
			Betreft: Leveren en aanbrengen grasbetontegels.				
			- 1 rij van GBT 40cm				
			- 1 rij van GBT 60cm				
			- totale breedte 100cm				
			- haaks aansluiten op asfalt inritten, d.m.v. haaks inzagen				
			asfalt over een breedte van 100cm. Haaks inzagen				
			verrekenen bij bestekspost 171.				
			- op fundering en straatlaag aangebracht volgens				
			bestekspostnummer 541032 en 541033				
			- Nokkentoetegels, leverancier v.d. Bosch Beton o.g.	st		1.000,00	L
			Afmetingen 400x400x120mm met rechte zijkant,				
			- Grasbetontegels, leverancier v.d. Bosch Beton o.g.	st		1.000,00	L
			- Afmetingen 600x400x120mm met rechte zijkant,				
			onderlinge nokkenverbinding aan te brengen op de				
			fundering.				
			- Gewicht ca. 35kg/st en 43kg/st				
			- Kleur grijs				
			- Inclusief het eventueel paszagen van de grasbetontegels.				
			- Aansluitingen dienen altijd te starten / eindigen met 2				
			volledige stenen. Passtukken zijn daar niet toegestaan.				
541044			Bestekspost gewijzigd				
541044	831199		Leveren en aanbrengen grasbetontegels, 2 rijen	m		400,00	I
			Situering: Naast asfaltverharding				
			Betreft: Leveren en aanbrengen grasbetontegels.				
			- 1 rij van GBT 60cm				
			- 1 rij van GBT 60cm				
			- totale breedte 120cm				
			- haaks aansluiten op asfalt inritten, d.m.v. haaks inzagen				
			asfalt over een breedte van 120cm. Haaks inzagen				
			verrekenen bij bestekspost 171.				
			- op fundering en straatlaag aangebracht volgens				
			bestekspostnummer 541042 en 541043				
			- Grasbetontegels, leverancier v.d. Bosch Beton o.g.	st		2.000,00	L
			- Afmetingen 600x400x120mm met rechte zijkant,				
			onderlinge nokkenverbinding aan te brengen op de				
			fundering.				
			- Gewicht ca. 43kg/st				
			- Kleur grijs				
			- de 2 rijen halfsteens t.o.v. elkaar aanbrengen				
			- Inclusief het eventueel paszagen van de grasbetontegels.				
			- Aansluitingen dienen altijd te starten / eindigen met 2				
			volledige stenen. Passtukken zijn daar niet toegestaan.				
544026			Bestekspost gewijzigd				
544026	220399		Afwerken bermen	m		1.500,00	I
			Situering: Berm, in en naast naast aangebrachte				
			grasbetontegels				
			Betreft: Leveren en aanbrengen zandhoudende grond vrij				
			van verontreinigingen.				
			Milieuhygienische kwaliteit: schone grond, klasse				
			achtergrond waarde.	m3		450,00	L
			Hoeveelheid ca. 0,3m3 per meter				
			Grond verwerken in, op en achter grasbetontegels.				
			Grond profileren en verdichten.				
			Breedte variërend van 0,5 tot 2,0m				
544036			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
544036	220399		Afwerken bermen	m		250,00	I
			Situering: Berm, in en naast naast aangebrachte				
			grasbetontegels				
			Betreft: Leveren en aanbrengen zandhoudende grond vrij				
			van verontreinigingen.				
			Milieuhygienische kwaliteit: schone grond, klasse				
			achtergrond waarde.				
			Hoeveelheid ca. 0,5m3 per meter	m3		125,00	L
			Grond verwerken in, op en achter grasbetontegels.				
			Grond profileren en verdichten.				
			Breedte variërend van 0,5 tot 2,0m				
544046			Bestekspost gewijzigd				
544046	220399		Afwerken bermen	m		250,00	I
			Situering: Berm, in en naast naast aangebrachte				
			grasbetontegels				
			Betreft: Leveren en aanbrengen zandhoudende grond vrij				
			van verontreinigingen.				
			Milieuhygienische kwaliteit: schone grond, klasse				
			achtergrond waarde.				
			Hoeveelheid ca. 0,6m3 per meter	m3		150,00	L
			Grond verwerken in, op en achter grasbetontegels.				
			Grond profileren en verdichten.				
			Breedte variërend van 0,5 tot 2,0m				
561010			Bestekspost gewijzigd				
561010	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F	
			Betreft:				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
	9.		Trottoirbanden 130/150 x 250 of andere type banden met				
			gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
	.1.		Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m		15,00	I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
561020			Bestekspost gewijzigd				
561020	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
			Betreft:				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
	9.		Trottoirbanden 180/200 x 250 of andere type banden met				
			gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
	.1.		Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m		8,00	I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
561030			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
561030	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond en specieresten				
			- Inclusief grondwerk t.b.v. opnieuw stellen				
			- Op specie, uitgangspunt laagdikte 5cm	m3			0,75 L
			- Voorzien van steunrug van stampbeton	m3			2,00 L
		9.	Trottoirbanden 130/150x250 of andere type banden met				
			gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			15,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
							
561040			Bestekspost gewijzigd				
561040	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond en specieresten				
			- Inclusief grondwerk t.b.v. opnieuw stellen				
			- Op specie, uitgangspunt laagdikte 5cm	m3			0,45 L
			- Voorzien van steunrug van stampbeton	m3			1,00 L
		9.	Trottoirbanden 180/200x250 of andere type banden met				
			gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			8,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
							
561050			Bestekspost gewijzigd				
561050	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
			Betreft:				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
		9.	Opsluitbanden tot 60 x 200 mm of andere type banden met				
			gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			8,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
							
561060			Bestekspost gewijzigd				
561060	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
			Betreft:				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
		9.	Opsluitbanden tot 80 x 200 mm en 100 x 200 mm of andere				
			type banden met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			8,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
							
561070			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
561070	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	15,00	F	
			Betreft:				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
		9.	Inritbanden tot 450x200x500mm of andere type inritbanden				
			met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			2,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 10%				
561080			Bestekspost gewijzigd				
561080	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	15,00	F	
			Betreft:				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
		9.	Inritbanden tot 500x200x500mm of andere type inritbanden				
			met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			2,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 10%				
561090			Bestekspost gewijzigd				
561090	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	15,00	F	
			Betreft:				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
		9.	Inritbanden van 650x200x500 tot 850x200x500mm of				
			andere type inritbanden met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			2,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 10%				
561100			Bestekspost gewijzigd				
561100	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	15,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond en specieresten				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
			- Op specie, uitgangspunt laagdikte 5cm	m3			0,34 L
		9.	Inritbanden tot 450x200x500mm of andere type inritbanden				
			met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			2,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 10%				
561110			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
561110	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	15,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond en specieresten				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
			- Op specie, uitgangspunt laagdikte 5cm	m3			0,38 L
		9.	Inritbanden tot 500x200x500mm of andere type inritbanden met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens bestekspostnummer 59.				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnummer 81	m			2,00 I
			Uitgangspunt is 10%				
							
561120			Bestekspost gewijzigd				
561120	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	15,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond en specieresten				
			- Lichten en richten				
			- Inclusief minimaal grondwerk t.b.v. opnieuw stellen.				
			- Op specie, uitgangspunt laagdikte 5cm	m3			0,64 L
		9.	Inritbanden van 650x200x500 tot 850x200x500mm of andere type inritbanden met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens bestekspostnummer 59.				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnummer 81	m			2,00 I
			Uitgangspunt is 10%				
							
562110			Bestekspost gewijzigd				
562110	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	75,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond				
			- Inclusief grondwerk t.b.v. opnieuw stellen				
		9.	Trottoirbanden 130/150x250 of andere type banden met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens bestekspostnummer 59.				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnummer 81	m			12,00 I
			Uitgangspunt is 15%				
							
562120			Bestekspost gewijzigd				
562120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond				
			- Inclusief grondwerk t.b.v. opnieuw stellen				
		9.	Trottoirbanden 180/200x250 of andere type banden met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens bestekspostnummer 59.				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnummer 81	m			8,00 I
			Uitgangspunt is 15%				
							
562130			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
562130	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	75,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond en specieresten				
			- Inclusief grondwerk t.b.v. opnieuw stellen				
			- Op specie, uitgangspunt laagdikte 5cm	m3			0,56 L
			- Voorzien van steunrug van stampbeton	m3			1,50 L
		9.	Trottoirbanden 130/150x250 of andere type banden met				
			gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			12,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
							
562140			Bestekspost gewijzigd				
562140	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond en specieresten				
			- Inclusief grondwerk t.b.v. opnieuw stellen				
			- Op specie, uitgangspunt laagdikte 5cm	m3			0,45 L
			- Voorzien van steunrug van stampbeton	m3			1,00 L
		9.	Trottoirbanden 180/200x250 of andere type banden met				
			gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			8,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
							
562150			Bestekspost gewijzigd				
562150	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond				
			- Inclusief grondwerk t.b.v. opnieuw stellen				
		9.	Opsluitbanden tot 60x200mm of andere type banden met				
			gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			8,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
							
562160			Bestekspost gewijzigd				
562160	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
			Betreft:				
			- Inclusief ontdoen van grond				
			- Inclusief grondwerk t.b.v. opnieuw stellen				
		9.	Opsluitbanden tot 80x200mm en 100x200mm of andere				
			type banden met gelijksoortige afmetingen.				
			Leverantie tekortkomende banden volgens				
			bestekspostnummer 59.				
		. . 1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting volgens	m			8,00 I
			bestekspostnummer 81				
			Uitgangspunt is 15%				
							
59			Bestekspostnummer toegevoegd				
59			LEVERANTIE MATERIALEN				
591			Bestekspostnummer toegevoegd				
591			LEVERANTIES BETONSTRAATSTENEN				
591010			Bestekspost toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
591010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.065,00	F	
			Betreft: Leveren betonstraatstenen standaard keiformaat				
			t.b.v. tekortkomende stenen in bestekspostnummer 52.				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			2.065,00 L
			Kleur: diverse				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
591020			Bestekspost toegevoegd				
591020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	300,00	F	
			Betreft: Leveren betonstraatstenen standaard dikformaat				
			t.b.v. tekortkomende stenen in bestekspostnummer 52.				
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			300,00 L
			Kleur: diverse				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
591030			Bestekspost toegevoegd				
591030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	400,00	F	
			Betreft: Leveren betonstraatstenen standaard waalformaat				
			t.b.v. tekortkomende stenen in bestekspostnummer 52.				
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			400,00 L
			Kleur: diverse				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592			Bestekspostnummer toegevoegd				
592			LEVERANTIES STRAATBAKSTENEN / GEBAKKEN				
			KLINKERS				
592010			Bestekspost toegevoegd				
592010	831602		Leveren straatbakstenen.	st	3.286,00	F	
			Betreft: Leveren straatbakstenen standaard keiformaat t.b.v.				
			tekortkomende stenen in bestekspostnummer 53				
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard keiformaat.	st			3.286,00 L
			Kleur: diverse				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592020			Bestekspost toegevoegd				
592020	831602		Leveren straatbakstenen.	st	788,00	F	
			Betreft: Leveren straatbakstenen standaard dikformaat t.b.v.				
			tekortkomende stenen in bestekspostnummer 53				
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			788,00 L
			Kleur: diverse				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
592030			Bestekspost toegevoegd				
592030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.050,00	F	
			Betreft: Leveren straatbakstenen standaard dikformaat t.b.v.				
			tekortkomende stenen in bestekspostnummer 53				
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			1.050,00 L
			Kleur: diverse				
593			Bestekspostnummer toegevoegd				
593			KANTOPSLUITINGEN				
593010			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
593010	831699		Leveren trottoirbanden van beton	m	54,00	F	
			Betreft: Leveren trottoirbanden van beton t.b.v.				
			tekortkomende banden in bestekspostnummer 56				
			Trottoirbanden 130/150 x 250mm of andere type banden	m			54,00 L
			met gelijksoortige afmetingen.				
593020			Bestekspost toegevoegd				
593020	831699		Leveren trottoirbanden van beton	m	32,00	F	
			Betreft: Leveren trottoirbanden van beton t.b.v.				
			tekortkomende banden in bestekspostnummer 56				
			Trottoirbanden 180/200 x 250mm of andere type banden	m			32,00 L
			met gelijksoortige afmetingen.				
593030			Bestekspost toegevoegd				
593030	831699		Leveren opsluitbanden van beton	m	16,00	F	
			Betreft: Leveren opsluitbanden van beton t.b.v.				
			tekortkomende banden in bestekspostnummer 56				
			Opsluitbanden 60 x 200mm of andere type banden met	m			16,00 L
			gelijksoortige afmetingen.				
593040			Bestekspost toegevoegd				
593040	831699		Leveren opsluitbanden van beton	m	16,00	F	
			Betreft: Leveren opsluitbanden van beton t.b.v.				
			tekortkomende banden in bestekspostnummer 56				
			Opsluitbanden 80 x 200mm of andere type banden met	m			16,00 L
			gelijksoortige afmetingen.				
593050			Bestekspost toegevoegd				
593050	831699		Leveren inritbanden van beton	m	4,00	F	
			Betreft: Leveren inritbanden van beton t.b.v. tekortkomende				
			banden in bestekspostnummer 56				
			Inritbanden 450 x 200 x 500mm of andere type banden met	m			4,00 L
			gelijksoortige afmetingen.				
593060			Bestekspost toegevoegd				
593060	831699		Leveren inritbanden van beton	m	4,00	F	
			Betreft: Leveren inritbanden van beton t.b.v. tekortkomende				
			banden in bestekspostnummer 56				
			Inritbanden 500 x 200 x 500mm of andere type banden met	m			4,00 L
			gelijksoortige afmetingen.				
593070			Bestekspost toegevoegd				
593070	831699		Leveren inritbanden van beton	m	4,00	F	
			Betreft: Leveren inritbanden van beton t.b.v. tekortkomende				
			banden in bestekspostnummer 56				
			Inritbanden 650 x 200 x 500mm of andere type banden met	m			4,00 L
			gelijksoortige afmetingen.				
711500			Bestekspost gewijzigd				
711500	322299		Aanbrengen uitneembare paal / erdi (hergebruik)	st	10,00	F	
			Betreft: uitneembare paal / erdi inclusief betonnen voet In				
			asfaltverharding.				
			Inclusief maken sparing in asfalt.				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen. Uitneembare				
			paal / erdi vrijgekomen volgens bestekspostnummer 120420				
712460			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
860050	101499		Omleiding route groot Betreft: Toepassen verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute. Tot een aantal van 15 tekstborden en 30 verwijsborden. Instandhouden volgens bestekspost 860450.	keer	5,00	F
860330			Bestekspost toegevoegd			
860330	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden uit hoofdstuk 1 tot en met 7 Instandhouden volgens bestekspost 860530 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306c .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
860340			Bestekspost toegevoegd			
860340	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werkzaamheden uit hoofdstuk 1 tot en met 7 Instandhouden volgens bestekspost 860540 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306a .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	F
860350			Bestekspost toegevoegd			
860350	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden uit hoofdstuk 1 tot en met 7 Instandhouden volgens bestekspost 860550 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123a of 1123b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
860430			Bestekspost toegevoegd			
860430	101499		Instandhouden omleiding route klein Betreft: Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute. Tot een aantal van 5 tekstborden en 10 verwijsborden. Gemiddelde omleiding duurt 3 weken.	wk	30,00	F
860440			Bestekspost toegevoegd			
860440	101499		Instandhouden omleiding route gemiddeld Betreft: Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute. Tot een aantal van 10 tekstborden en 20 verwijsborden. Gemiddelde omleiding duurt 3 weken.	wk	45,00	F
860450			Bestekspost toegevoegd			
860450	101499		Instandhouden omleiding route groot Betreft: Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute. Tot een aantal van 15 tekstborden en 30 verwijsborden. Gemiddelde omleiding duurt 3 weken.	wk	15,00	F
860510			Bestekspost toegevoegd			
860510	101499		Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860010. Betreft: Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860010. Uitgangspunt duur is 3 weken per locatie.	wk	60,00	F
860520			Bestekspost toegevoegd			
860520	101499		Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens	wk	18,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
860530			bestekspost 860020. Betreft: Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860020. Uitgangspunt duur is 3 weken per locatie.				
860530	101499		Bestekspost toegevoegd				
860530	101499		Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860330. Betreft: Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860330. Uitgangspunt duur is 3 weken per locatie.	wk	30,00	F	
860540			Bestekspost toegevoegd				
860540	101499		Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860340. Betreft: Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860340. Uitgangspunt duur is 3 weken per locatie.	wk	12,00	F	
860550			Bestekspost toegevoegd				
860550	101499		Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860350 Betreft: Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860350. Uitgangspunt duur is 3 weken per locatie.	wk	30,00	F	
861030			Bestekspost gewijzigd				
861030	101199		Toepassen werkverlichting werkterrein tijdens wintermnd Betreft het toepassen van alle benodigde werkverlichting tijdens de wintermaanden. Aanbrengen, onderhouden en verwijderen van gemiddeld 4 lichtpunten / lichtbronnen voor een gemiddelde periode van 3 weken per keer. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.	keer	16,00	F	
870060			Bestekspost toegevoegd				
870060	100299		Stroefheidsmeting volgens artikel 81.22.11 van de RAW Betreft: Het uitvoeren van de stroefheidsmeting voor locaties met een lengte van minimaal 100m.	keer	20,00	F	
880010			Bestekspost gewijzigd				
880010	100699		Opstartkosten bij calamiteiten, knijperauto Betreft: alle opstartkosten t.b.v. calamiteiten tijdens normale werktijden, per in te zetten voertuig(en): knijperauto. w.o. - Voorrijkosten; - Afvoerkosten materieel; - Brandstofkosten; - Bediening; - Kosten V&G-Coördinatie Betaalbaarstelling per deelopdracht	keer	5,00	F	
880020			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
880020	100699		Opstartkosten bij calamiteiten, asfaltvrachtwagen	keer	5,00	F
			Betreft: alle opstartkosten t.b.v. calamiteiten tijdens normale			
			werktijden, per in te zetten voertuig(en):			
			asfaltvrachtwagen.			
			w.o.			
			- Voorrijkosten;			
			- Afvoerkosten materieel;			
			- Brandstofkosten;			
			- Bediening;			
			- Kosten V&G-Coördinatie			
			Betaalbaarstelling per deelopdracht			
880030			Bestekspost toegevoegd			
880030	100699		Opstartkosten bij calamiteiten, kleefwagen	keer	5,00	F
			Betreft: alle opstartkosten t.b.v. calamiteiten tijdens normale			
			werktijden, per in te zetten voertuig(en):			
			kleefwagen.			
			w.o.			
			- Voorrijkosten;			
			- Afvoerkosten materieel;			
			- Brandstofkosten;			
			- Bediening;			
			- Kosten V&G-Coördinatie			
			Betaalbaarstelling per deelopdracht			
880040			Bestekspost toegevoegd			
880040	100699		Opstartkosten bij calamiteiten, kleine wals	keer	5,00	F
			Betreft: alle opstartkosten t.b.v. calamiteiten tijdens normale			
			werktijden, per in te zetten voertuig(en):			
			kleine wals.			
			w.o.			
			- Voorrijkosten;			
			- Afvoerkosten materieel;			
			- Brandstofkosten;			
			- Bediening;			
			- Kosten V&G-Coördinatie			
			Betaalbaarstelling per deelopdracht			
880050			Bestekspost toegevoegd			
880050	100699		Opstartkosten bij calamiteiten, kleine frees	keer	5,00	F
			Betreft: alle opstartkosten t.b.v. calamiteiten tijdens normale			
			werktijden, per in te zetten voertuig(en):			
			kleine frees.			
			w.o.			
			- Voorrijkosten;			
			- Afvoerkosten materieel;			
			- Brandstofkosten;			
			- Bediening;			
			- Kosten V&G-Coördinatie			
			Betaalbaarstelling per deelopdracht			
880060			Bestekspost toegevoegd			
880060	100699		Opstartkosten bij calamiteiten, busje / bedrijfswagen	keer	5,00	F
			Betreft: alle opstartkosten t.b.v. calamiteiten tijdens normale			
			werktijden, per in te zetten voertuig(en):			
			busje / bedrijfswagen asfaltmedewerker.			
			w.o.			
			- Voorrijkosten;			
			- Afvoerkosten materieel;			
			- Brandstofkosten;			
			- Bediening;			
			- Kosten V&G-Coördinatie			
			Betaalbaarstelling per deelopdracht			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
890010			Bestekspost gewijzigd				
890010	100124	. 1.	Mobiliseren van materieel. Betreft het aan- en afvoeren van een asfaltset t.b.v. fietspaden. Vanaf de werf van de aannemer naar de eerste locatie van de deelopdracht en indien nodig retour. Betreft al het materieel dat de aannemer nodig heeft om asfalt aan te brengen op fietspaden. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden asfaltwerkzaamheden van fietspaden en smalle wegen / paden met een breedte van 1,2 tot 2,5m.	keer	60,00	F	
890020			Bestekspost gewijzigd				
890020	100124	. 1.	Mobiliseren van materieel. Betreft het aan- en afvoeren van een asfaltset t.b.v. fietspaden. Vanaf de werf van de aannemer naar de eerste locatie van de deelopdracht en indien nodig retour. Betreft al het materieel dat de aannemer nodig heeft om asfalt aan te brengen wegen Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden asfaltwerkzaamheden van wegen met een breedte van >2,5m	keer	60,00	F	
890030			Bestekspost gewijzigd				
890030	100124	. 1.	Mobiliseren van materieel. Betreft: het aan- en afvoeren van een asfaltfrees t.b.v. frezen fietspaden. Werkbreedte 1m en kleiner. Vanaf de werf van de aannemer naar de eerste locatie van de deelopdracht en indien nodig retour. Betreft al het materieel dat de aannemer nodig heeft om asfalt te kunnen frezen op smallere paden en fietspaden Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden asfaltfreeszaamheden van smallere paden en fietspaden.	keer	60,00	F	
890040			Bestekspost gewijzigd				
890040	100124	. 1.	Mobiliseren van materieel. Betreft: het aan- en afvoeren van een grote asfaltfrees t.b.v. frezen rijbanen. Werkbreedte 2m en groter. Vanaf de werf van de aannemer naar de eerste locatie van de deelopdracht en indien nodig retour. Betreft al het materieel dat de aannemer nodig heeft om asfalt te kunnen frezen op wegen Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden asfaltfreeszaamheden van wegen	keer	60,00	F	
890050			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
890050	100124	. 1.	Mobiliseren van materieel. Betreft: het aan- en afvoeren van een belijningsset t.b.v. het aanbrengen van (lijn)markeringen van thermoplastisch materiaal.. Vanaf de werf van de aannemer naar de eerste locatie van de deelopdracht en indien nodig retour. Betreft al het materieel dat de aannemer nodig heeft om de thermoplastische markering aan te kunnen brengen. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen van thermoplastische markering	keer	60,00	F	
890060			Bestekspost gewijzigd				
890060	100124	. 1.	Mobiliseren van materieel. Betreft: het aan- en afvoeren van een belijningsset t.b.v. het aanbrengen van symboolmarkeringen van thermoplastisch materiaal.. Vanaf de werf van de aannemer naar de eerste locatie van de deelopdracht en indien nodig retour. Betreft al het materieel dat de aannemer nodig heeft om de thermoplastische markering aan te kunnen brengen. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen van thermoplastische symboolmarkering	keer	60,00	F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 03 Paragraaf komt te vervallen****01 21 RAW-raamovereenkomst****01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden per kwartaal de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst, gerekend vanaf opdrachtverstrekking. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4211b wegen met gesloten verhardingen.
- De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

Behoort bij: 2023-1

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 2023-1

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMINGSWERKZAAMHE				
10	PROJECTORGANISATIE				
100010	Opstellen overkoepelend projectplan.	keer	1,00F		
100020	Opstellen overkoepelend V&G plan uitvoeringsfase	keer	1,00F		
100030	Opstellen / bijhouden overkoepelende projectplanning	keer	40,00F		
100040	Opstellen van een deelopdracht.	keer	40,00F		
100070	Informeren omgeving d.m.v. bewonersbrieven 0-10 st	st	100,00F		
100080	Informeren omgeving d.m.v. bewonersbrieven 10-50 st	st	500,00F		
100090	Informeren omgeving d.m.v. bewonersbrieven 50-150 st	st	3.000,00F		
11	VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS				
1110	<u>LENGTE TOT 50M</u>				
111010	Verwijderen grasbetontegels in berm. breedte 40cm	m1	400,00F		
111020	Verwijderen grasbetontegels in berm. breedte 60cm	m1	150,00F		
1120	<u>LENGTE >50M</u>				
112010	Verwijderen grasbetontegels in berm. breedte 40cm	m1	400,00F		
112020	Verwijderen grasbetontegels in berm. breedte 60cm	m1	150,00F		
12	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
120010	Verwijderen verkeersborden (hergebruik)	st	50,00F		
120020	Verwijderen verkeersborden (afvoer)	st	25,00F		
120050	Verwijderen verkeersbordpalen (hergebruik)	st	20,00F		
120060	Verwijderen verkeersbordpalen (afvoer)	st	10,00F		
120110	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord (hergebruik)	st	20,00F		
120120	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord (afvoer)	st	10,00F		
120400	Verwijderen uitneembare paal / erdi (hergebruik)	st	10,00F		
120410	Verwijderen uitneembare paal / erdi (afvoer)	st	5,00F		
120420	Verwijderen uitneembare paal / erdi (hergebruik)	st	10,00F		
120430	Verwijderen uitneembare paal / erdi (afvoer)	st	5,00F		
13	VERHARDINGSONDERZOEKEN				
130010	Boren asfaltkernen 1 tot 10 stuks	st	10,00F		
130020	Boren asfaltkernen 11 tot 20 stuks	st	50,00F		
130040	Bepalen constructieopbouw asfaltkern	st	60,00F		
130050	Rapportage asfaltonderzoek	st	20,00F		
130060	DLC-analyse	st	50,00F		
130070	Rapportage DLC-analyse	st	10,00F		
14	INMETINGEN EN HOEEVELHEDEN				
140010	Uitvoeren gedetailleerde inmeting (asfalt) (1/2 dag meten)	st	10,00F		
140020	Uitvoeren gedetailleerde inmeting (asfalt) (1 dag meten)	st	30,00F		
15	PROEFSLEUVEN				
150010	Graven proefsleuf.	m	50,00F		
150020	Graven proefsleuf.	m	50,00F		
16	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
160	Verwijderen d.m.v. frezen				
160010	Volledig verwijderen lijnmarkering <50m2	m2	250,00F		
160020	Volledig verwijderen lijnmarkering >50m2	m2	750,00F		
160030	Volledig verwijderen vlakmarkering <10m2	m2	50,00F		
160040	Volledig verwijderen vlakmarkering >10m2	m2	150,00F		
17	VERWIJDEREN ASFALT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171	ZAGEN ASFALT				
171010	Zagen van TEERhoudende asfaltverharding (100mm)	m	300,00F		
171020	Zagen van TEERhoudende asfaltverharding (200mm)	m	600,00F		
171030	Zagen van teervrije asfaltverharding (100mm)	m	300,00F		
171040	Zagen van teervrije asfaltverharding (200mm)	m	600,00F		
172	VERWIJDEREN ASFALT OPPERVLAK <500m2				
172010	Verwijderen asfaltverharding TEERh. 100mm op zand	m2	900,00F		
172020	Verwijderen asfaltverharding TEERh. 200mm op zand	m2	900,00F		
172030	Verwijderen asfaltverharding TEERh. 100mm op fund.	m2	1.800,00F		
172040	Verwijderen asfaltverharding TEERh. 200mm op fund.	m2	1.800,00F		
172050	Verwijderen asfaltverharding teervrij 100mm op zand	m2	900,00F		
172060	Verwijderen asfaltverharding teervrij 200mm op zand	m2	900,00F		
172080	Verwijderen asfaltverharding teervrij 100mm op fund.	m2	1.800,00F		
172090	Verwijderen asfaltverharding teervrij 200mm op fund.	m2	1.800,00F		
173	VERWIJDEREN ASFALT OPPERVLAK >500m2				
173010	Verwijderen asfaltverharding TEERh. 100mm op zand	m2	1.800,00F		
173020	Verwijderen asfaltverharding TEERh. 200mm op zand	m2	1.800,00F		
173030	Verwijderen asfaltverharding TEERh. 100mm op fund.	m2	4.500,00F		
173040	Verwijderen asfaltverharding TEERh. 200mm op fund.	m2	4.500,00F		
173060	Verwijderen asfaltverharding teervrij 100mm op zand	m2	1.800,00F		
173070	Verwijderen asfaltverharding teervrij 200mm op zand	m2	1.800,00F		
173080	Verwijderen asfaltverharding teervrij 100mm op fund.	m2	4.500,00F		
173090	Verwijderen asfaltverharding teervrij 200mm op fund.	m2	4.500,00F		
174	FREZEN ASFALTLAGEN, OPPERVLAK <500M2				
1741	<u>Frezen breedte van 2,5 tot 4m</u>				
174110	Frezen teervrij asfalt, deklaag tot 40mm dikte	m2	3.600,00F		
174120	Frezen teervrij asfalt, tussenlaag tot 40mm dikte	m2	1.800,00F		
174130	Frezen teervrij asfalt, tussenlaag 40 tot 70mm dikte	m2	1.800,00F		
174140	Frezen teerhoudend asfalt, deklaag tot 40mm dikte	m2	1.800,00F		
174150	Frezen teerhoudend asfalt, tussenlaag tot 40mm dikte	m2	900,00F		
174160	Frezen teerhoudend asfalt, tussenlaag 40 tot 70mm dikte	m2	900,00F		
1742	<u>Frezen breedte van 4m en groter</u>				
174210	Frezen teervrij asfalt, deklaag tot 40mm dikte	m2	3.600,00F		
174220	Frezen teervrij asfalt, tussenlaag tot 40mm dikte	m2	1.800,00F		
174230	Frezen teervrij asfalt, tussenlaag 40 tot 70mm dikte	m2	1.800,00F		
174240	Frezen teerhoudend asfalt, deklaag tot 40mm dikte	m2	1.800,00F		
174250	Frezen teerhoudend asfalt, tussenlaag tot 40mm dikte	m2	900,00F		
174260	Frezen teerhoudend asfalt, tussenlaag 40 tot 70mm dikte	m2	900,00F		
175	FREZEN ASFALTLAGEN, OPPERVLAK >500M2				
1751	<u>Frezen breedte van 2,5 tot 4m</u>				
175110	Frezen teervrij asfalt, deklaag tot 40mm dikte	m2	7.200,00F		
175120	Frezen teervrij asfalt, tussenlaag tot 40mm dikte	m2	3.600,00F		
175130	Frezen teervrij asfalt, tussenlaag 40 tot 70mm dikte	m2	3.600,00F		
175140	Frezen teerhoudend asfalt, deklaag tot 40mm dikte	m2	3.600,00F		
175150	Frezen teerhoudend asfalt, tussenlaag tot 40mm dikte	m2	1.800,00F		
175160	Frezen teerhoudend asfalt, tussenlaag 40 tot 70mm dikte	m2	1.800,00F		
1752	<u>Frezen breedte van 4m en groter</u>				
175210	Frezen teervrij asfalt, deklaag tot 40mm dikte	m2	7.200,00F		
175220	Frezen teervrij asfalt, tussenlaag tot 40mm dikte	m2	3.600,00F		
175230	Frezen teervrij asfalt, tussenlaag 40 tot 70mm dikte	m2	3.600,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
175240	Frezen teerhoudend asfalt, deklaag tot 40mm dikte	m2	3.600,00F		
175250	Frezen teerhoudend asfalt, tussenaag tot 40mm dikte	m2	1.800,00F		
175260	Frezen teerhoudend asfalt, tussenaag 40 tot 70mm dikte	m2	1.800,00F		
176	FREZEN AANSLUITINGEN				
1760	<u>Frezen aansluiting rijbaanbreedte <3,5m</u>				
176010	Frezen teervrij asfalt aansluiting <3,5m	m2	10,00F		
176020	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting <3,5m	m3	0,25F		
176030	Frezen TEERHOUDEND aansluiting <3,5m	m2	10,00F		
176040	Frezen TEERHOUDEND getrapte aansluiting <3,5m	m3	0,25F		
1761	<u>Frezen aansluiting rijbaanbreedte 3,5m - 7,0m</u>				
176110	Frezen teervrij asfalt aansluiting 3,5m - 7,0m	m2	1.000,00F		
176120	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 3,5m - 7,0m	m3	25,00F		
176130	Frezen TEERHOUDEND aansluiting 3,5m - 7,0m	m2	1.000,00F		
176140	Frezen TEERHOUDEND getrapte aansluiting 3,5m - 7,0m	m3	25,00F		
1762	<u>Frezen aansluiting rijbaanbreedte >7,0m</u>				
176210	Frezen teervrij asfalt aansluiting >7,0m	m2	500,00F		
176220	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting >7,0m	m3	12,00F		
176230	Frezen TEERHOUDEND aansluiting >7,0m	m2	500,00F		
176240	Frezen TEERHOUDEND getrapte aansluiting >7,0m	m3	12,00F		
177	BAKFREESVAKKEN				
1771	<u>OPPERVLAKTES VAKKEN 0 TOT 20M2</u>				
177110	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak 0,5m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177120	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak 0,5m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
177130	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, 0,5m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177140	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, 0,50m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
177150	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak 1,3m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177160	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak 1,3m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
177170	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, 1,3m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177180	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, 1,3m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
177190	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak >1,3m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177200	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak >1,3m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
177210	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, >1,3m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177220	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, >1,3m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
1774	<u>OPPERVLAKTES VAKKEN 20M2 EN GROTER</u>				
177410	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak 0,5m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177420	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak 0,5m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
177430	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, 0,5m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177440	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, 0,50m breed, 60mm diep	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
177450	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak 1,3m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177460	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak 1,3m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
177470	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, 1,3m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177480	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, 1,3m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
177490	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak >1,3m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177500	Frezen teervrij asfalt, bakfreesvak >1,3m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
177510	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, >1,3m breed, 40mm diep	m2	100,00F		
177520	Frezen teerhoud. asfalt, bakfrees, >1,3m breed, 60mm diep	m2	100,00F		
178	PENETRATIELAAG				
178010	Opbreken teervrije penetratielaag.	m2	500,00F		
178020	Opbreken TEERhoudende penetratielaag.	m2	500,00F		
18	VERWIJDEREN GOOTTEGELS EN ROLLAGEN				
1810	<u>LENGTE 0-50M</u>				
181010	Opbreken goottegels 150x300x60mm op specie	m	300,00F		
181020	Opbreken rollaag van straatbaksteen.	m	300,00F		
181030	Opbreken rollaag van betonstraatstenen.	m	300,00F		
1820	<u>LENGTE > 50M</u>				
182010	Opbreken goottegels 150x300x60mm op specie	m	500,00F		
182020	Opbreken rollaag van straatbaksteen.	m	500,00F		
182030	Opbreken rollaag van betonstraatstenen.	m	500,00F		
19	VERWIJDEREN FUNDERING				
1910	<u>Menggranulaat oppervlak <500m2</u>				
191010	Verw. teervrije fund. menggranulaat 0 - 150mm dik	m2	900,00F		
191030	Verw. teervrije fund. menggranulaat 150 - 300mm dik	m2	900,00F		
1911	<u>Slakken oppervlak <500m2</u>				
191110	Verw. teervrije fundering slakken 0 - 150mm dik	m2	900,00F		
191130	Verw. teervrije fundering slakken 150 - 300mm dik	m2	900,00F		
1912	<u>Betongranulaat oppervlak <500m2</u>				
191210	Verw. teervrije fund. betongranulaat 0 - 150mm dik	m2	900,00F		
191230	Verw. teervrije fund. betongranulaat 150 - 300mm dik	m2	900,00F		
1920	<u>Menggranulaat oppervlak >500m2</u>				
192010	Verw. teervrije fund. menggranulaat 0 - 150mm dik	m2	4.000,00F		
192030	Verw. teervrije fund. menggranulaat 150 - 300mm dik	m2	4.000,00F		
1921	<u>Slakken oppervlak >500m2</u>				
192110	Verw. teervrije fundering slakken 0 - 150mm dik	m2	2.500,00F		
192130	Verw. teervrije fundering slakken 150 - 300mm dik	m2	2.500,00F		
1922	<u>Betongranulaat oppervlak >500m2</u>				
192210	Verw. teervrije fund. betongranulaat 0 - 150mm dik	m2	2.500,00F		
192230	Verw. teervrije fund. betongranulaat 150 - 300mm dik	m2	2.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	ASFALT FUNDERING EN ZANDBED				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
200	SCHOONMAKEN ASFALT				
2000	<u>Oppervlak <500m2</u>				
200010	Schoonmaken verhardingsoppervlak 1,5 - 3,0m	m2	10.000,00F		
200020	Schoonmaken verhardingsoppervlak >3,0m	m2	15.000,00F		
2001	<u>Oppervlak > 500m2</u>				
200110	Schoonmaken verhardingsoppervlak 1,5 - 3,0m	m2	15.000,00F		
200120	Schoonmaken verhardingsoppervlak >3,0m	m2	35.000,00F		
201	DOORFREZEN FUNDERING				
2010	<u>Oppervlak <500m2</u>				
201010	Doorfrezen fundering 1,5 tot 3,0m, 200mm dik	m2	1.000,00F		
201030	Doorfrezen fundering >3,0m, 200mm dik	m2	1.000,00F		
2011	<u>Oppervlak >500m2</u>				
201110	Doorfrezen fundering 1,5 tot 3,0m, 200mm dik	m2	2.500,00F		
201130	Doorfrezen fundering >3,0m, 200mm dik	m2	2.500,00F		
203	(HER)PROFILEREN EN UITVULLEN FUNDERING				
2030	<u>Oppervlak <500m2</u>				
203010	(Her)profileren fundering na verwijderen asfalt <2,0m	m2	1.000,00F		
203020	(Her)profileren fundering na verwijderen asfalt >2,0m	m2	1.000,00F		
2031	<u>Oppervlak >500m2</u>				
203110	(Her)profileren fundering na verwijderen asfalt <2,0m	m2	2.500,00F		
203120	(Her)profileren fundering na verwijderen asfalt >2,0m	m2	2.500,00F		
2032	<u>Uitvullen <10 ton</u>				
203210	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, menggr. 0/16	ton	50,00F		
203220	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, menggr. 0/31,5	ton	50,00F		
2033	<u>Uitvullen >10 ton</u>				
203310	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, menggr. 0/16	ton	500,00F		
203320	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, menggr. 0/31,5	ton	500,00F		
21	ZANDBED				
2100	<u>Oppervlak <500m2</u>				
210010	Afwerken zandbed.	m2	1.000,00F		
210030	Profileren van oppervlakken.	m2	1.000,00F		
2101	<u>Oppervlak >500m2</u>				
210110	Afwerken zandbed.	m2	5.000,00F		
210130	Profileren van oppervlakken.	m2	5.000,00F		
22	AANBRENGEN FUNDERING				
2210	<u>Oppervlak <500m2</u>				
221010	Levr. / aanbr. fund. van menggranulaat <2,0m 150mm dik	m2	1.000,00F		
221020	Levr. / aanbr. fund. van menggranulaat <2,0m 250mm dik	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221030	Levr. / aanbr. fund. van menggranulaat >2,0m 150mm dik	m2	1.000,00F		
221040	Levr. / aanbr. fund. van menggranulaat >2,0m 250mm dik	m2	1.000,00F		
221110	Levr. / aanbr. fund. van hydr. menggranulaat 150mm	m2	1.000,00F		
221120	Levr. / aanbr. fund. van hydr. menggranulaat 250mm	m2	1.000,00F		
221210	Levr. / aanbr. fund. van betongranulaat >2,0m 150mm dik	m2	1.000,00F		
221220	Levr. / aanbr. fund. van betongranulaat >2,0m 250mm dik	m2	1.000,00F		
2220	<u>Oppervlak >500m2</u>				
222010	Levr. / aanbr. fund. van menggranulaat <2,0m 150mm dik	m2	4.000,00F		
222020	Levr. / aanbr. fund. van menggranulaat <2,0m 250mm dik	m2	4.000,00F		
222030	Levr. / aanbr. fund. van menggranulaat >2,0m 150mm dik	m2	4.000,00F		
222040	Levr. / aanbr. fund. van menggranulaat >2,0m 250mm dik	m2	4.000,00F		
222110	Levr. / aanbr. fund. van hydr. menggranulaat 150mm	m2	4.000,00F		
222120	Levr. / aanbr. fund. van hydr. menggranulaat 250mm	m2	4.000,00F		
222210	Levr. / aanbr. fund. van betongranulaat >2,0m 150mm dik	m2	4.000,00F		
222220	Levr. / aanbr. fund. van betongranulaat >2,0m 250mm dik	m2	4.000,00F		
23	PROFILEREN FUNDERING				
2300	<u>Oppervlak <500m2</u>				
230010	Profileren van fundering van menggranulaat	m2	4.000,00F		
230020	Profileren van fundering van hydraulisch menggranulaat	m2	2.000,00F		
230030	Profileren van fundering van betongranulaat	m2	2.000,00F		
2301	<u>Oppervlak >500m2</u>				
230110	Profileren van fundering van menggranulaat	m2	20.000,00F		
230120	Profileren van fundering van hydraulisch menggranulaat	m2	10.000,00F		
230130	Profileren van fundering van betongranulaat	m2	10.000,00F		
24	ONDERLAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
241	OPPERVLAKTES < 500M2				
2410	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG AC 22 OL-B opp. < 500m2</u>				
241010	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-B tot 2,5m, dik 60mm	ton	150,00F		
241020	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-B >2,5m dik 60mm	ton	150,00F		
2411	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG AC 22 OL-C opp. <500m2</u>				
241110	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-C tot 2,5m, dik 60mm	ton	250,00F		
241120	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-C >2,5m, dik 60mm	ton	250,00F		
2412	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG AC 22 OL-IB opp. <500m2</u>				
241210	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-IB tot 2,5m, dik 60mm	ton	50,00F		
241220	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-IB >2,5m, dik 60mm	ton	50,00F		
242	OPPERVLAKTES > 500M2				
2422	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG AC 22 OL-A opp. >500m2</u>				
242210	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-A >2,5m dik 60mm	ton	3.600,00F		
2423	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG AC 22 OL-B opp. > 500m2</u>				
242310	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-B tot 2,5m, dik 60mm	ton	150,00F		
242320	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-B >2,5m dik 60mm	ton	1.200,00F		
2424	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG AC 22 OL-C opp. > 500m2</u>				
242410	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-C tot 2,5m, dik 60mm	ton	250,00F		
242420	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-C >2,5m, dik 60mm	ton	2.000,00F		
2425	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG AC 22 OL-IB opp. >500m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242510	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-IB tot 2,5m, dik 60mm	ton	75,00F		
242520	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-IB >2,5m, dik 60mm	ton	700,00F		
25	TUSSENLAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
251	OPPERVLAKTES < 500M2				
2510	<u>AANBRENGEN TUSSENLAAG AC 16 TL-B opp. < 500m</u>				
251010	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B tot 2,5m, dik 40mm	ton	100,00F		
251020	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B > 2,5m, dik 40mm	ton	100,00F		
251030	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B tot 2,5m, dik 60mm	ton	150,00F		
251040	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B > 2,5m, dik 60mm	ton	150,00F		
2511	<u>AANBRENGEN TUSSENLAAG AC 16 TL-C opp. < 500m</u>				
251110	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-C tot 2,5m, dik 40mm	ton	100,00F		
251120	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-C > 2,5m, dik 40mm	ton	100,00F		
251130	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-C tot 2,5m, dik 60mm	ton	150,00F		
251140	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-C > 2,5m, dik 60mm	ton	150,00F		
2512	<u>AANBRENGEN TUSSENLAAG AC 16 TL-IB opp. <500m</u>				
251210	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-IB tot 2,5m, dik 40mm	ton	20,00F		
251220	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-IB > 2,5m, dik 40mm	ton	40,00F		
251230	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-IB tot 2,5m, dik 60mm	ton	40,00F		
251240	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-IB > 2,5m, dik 60mm	ton	50,00F		
252	OPPERVLAKTES > 500M2				
2523	<u>AANBRENGEN TUSSENLAAG AC 16 TL-A opp. > 500m</u>				
252310	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-A > 2,5m, dik 60mm	ton	2.400,00F		
2524	<u>AANBRENGEN TUSSENLAAG AC 16 TL-B opp. > 500m</u>				
252410	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B tot 2,5m, dik 40mm	ton	100,00F		
252420	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B > 2,5m, dik 40mm	ton	400,00F		
252430	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B tot 2,5m, dik 60mm	ton	150,00F		
252440	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B > 2,5m, dik 60mm	ton	700,00F		
2525	<u>AANBRENGEN TUSSENLAAG AC 16 TL-C opp. > 500m</u>				
252510	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-C tot 2,5m, dik 40mm	ton	100,00F		
252520	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-C > 2,5m, dik 40mm	ton	700,00F		
252530	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-C tot 2,5m, dik 60mm	ton	150,00F		
252540	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-C > 2,5m, dik 60mm	ton	1.100,00F		
2526	<u>AANBRENGEN TUSSENLAAG AC 16 TL-IB opp. >500m</u>				
252610	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-IB tot 2,5m, dik 40mm	ton	50,00F		
252620	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-IB > 2,5m, dik 40mm	ton	600,00F		
252630	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-IB tot 2,5m, dik 60mm	ton	75,00F		
252640	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-IB > 2,5m, dik 60mm	ton	1.000,00F		
26	DEKLAGE ASFALTVERHARDINGEN				
261	OPPERVLAKTES < 500M2				
2610	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 8 DL-B opp. < 500m2</u>				
261010	Levr. / aanbr. deklaag AC 8 DL-B tot 2,5m, dik 35mm	ton	150,00F		
261020	Levr. / aanbr. deklaag AC 8 DL-B > 2,5m, dik 35mm	ton	150,00F		
2611	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 11 DL-B opp. < 500m2</u>				
261110	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-B tot 2,5m, dik 40mm	ton	150,00F		
261120	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-B > 2,5m, dik 40mm	ton	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2612	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 8 DL-C opp. < 500m2</u>				
261210	Levr. / aanbr. deklaag AC 8 DL-C tot 2,5m, dik 35mm	ton	150,00F		
261220	Levr. / aanbr. deklaag AC 8 DL-C > 2,5m, dik 35mm	ton	150,00F		
2613	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 11 DL-C opp. < 500m2</u>				
261310	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-C tot 2,5m, dik 40mm	ton	150,00F		
261320	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-C > 2,5m, dik 40mm	ton	150,00F		
2615	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 11 DL-IB opp. < 500m2</u>				
261510	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-IB tot 2,5m, dik 40mm	ton	20,00F		
261520	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-IB > 2,5m, dik 40mm	ton	20,00F		
2616	<u>AANBRENGEN DEKLAAG SMA -NL 8B opp. < 500m2</u>				
261610	Levr. / aanbr. deklaag SMA-NL 8B tot 2,5m, dik 30mm	ton	75,00F		
261620	Levr. / aanbr. deklaag SMA-NL 8B > 2,5m, dik 30mm	ton	75,00F		
2617	<u>AANBRENGEN DEKLAAG SMA -NL 11A opp. < 500m2</u>				
261710	Levr. / aanbr. deklaag SMA-NL 11A tot 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
261720	Levr. / aanbr. deklaag SMA-NL 11A > 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
262	OPPERVLAKTES > 500M2				
2620	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 8 DL-A opp. > 500m2</u>				
262010	Levr. / aanbr. deklaag AC 8 DL-A > 2,5m, dik 40mm	ton	2.000,00F		
2621	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 8 DL-B opp. > 500m2</u>				
262110	Levr. / aanbr. deklaag AC 8 DL-B tot 2,5m, dik 35mm	ton	150,00F		
262120	Levr. / aanbr. deklaag AC 8 DL-B > 2,5m, dik 35mm	ton	150,00F		
2622	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 11 DL-B opp. > 500m2</u>				
262210	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-B tot 2,5m, dik 40mm	ton	150,00F		
262220	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-B > 2,5m, dik 40mm	ton	3.200,00F		
2623	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 8 DL-C opp. > 500m2</u>				
262310	Levr. / aanbr. deklaag AC 8 DL-C tot 2,5m, dik 35mm	ton	150,00F		
262320	Levr. / aanbr. deklaag AC 8 DL-C > 2,5m, dik 35mm	ton	150,00F		
2624	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 11 DL-C opp. > 500m2</u>				
262410	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-C tot 2,5m, dik 40mm	ton	150,00F		
262420	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-C > 2,5m, dik 40mm	ton	150,00F		
2625	<u>AANBRENGEN DEKLAAG AC 11 DL-IB opp. > 500m2</u>				
262510	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-IB tot 2,5m, dik 40mm	ton	50,00F		
262520	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-IB > 2,5m, dik 40mm	ton	400,00F		
2626	<u>AANBRENGEN DEKLAAG SMA -NL 8B opp. > 500m2</u>				
262610	Levr. / aanbr. deklaag SMA-NL 8B tot 2,5m, dik 30mm	ton	75,00F		
262620	Levr. / aanbr. deklaag SMA-NL 8B > 2,5m, dik 30mm	ton	75,00F		
2627	<u>AANBRENGEN DEKLAAG SMA -NL 11A opp. > 500m2</u>				
262710	Levr. / aanbr. deklaag SMA-NL 11A tot 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
262720	Levr. / aanbr. deklaag SMA-NL 11A > 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
27	ROOD ASFALT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271	OPPERVLAKTES < 500M2				
2710	<u>DEKLAAG AC 8 DL-B (ROOD) opp. < 500m2</u>				
271010	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 8 DL-B tot 2,5m, dik 35mm	ton	50,00F		
271020	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 8 DL-B > 2,5m, dik 35mm	ton	50,00F		
2711	<u>DEKLAAG AC 8 DL-C (ROOD) opp. <500m2</u>				
271110	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 8 DL-C tot 2,5m, dik 35mm	ton	50,00F		
271120	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 8 DL-C > 2,5m, dik 35mm	ton	50,00F		
2712	<u>DEKLAAG AC 11 DL-B (ROOD) opp. < 500m2</u>				
271210	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 11 DL-B tot 2,5m, dik 40mm	ton	50,00F		
271220	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 11 DL-B > 2,5m, dik 40mm	ton	50,00F		
2713	<u>DEKLAAG AC 11 DL-C (ROOD) opp. < 500m2</u>				
271310	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 11 DL-C tot 2,5m, dik 40mm	ton	50,00F		
271320	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 11 DL-C > 2,5m, dik 40mm	ton	50,00F		
2714	<u>DEKL. AC 8 DL-B (ROOD BLANK BINDM) opp. < 500m2</u>				
271410	Deklaag (rood blank bindm) AC 8 DL-B tot 2,5m, dik 35mm	ton	20,00F		
271420	Deklaag (rood blank bindm) AC 8 DL-B > 2,5m, dik 35mm	ton	20,00F		
2716	<u>DEKL. AC 11 DL-B (ROOD BLANK BINDM) opp. <500m2</u>				
271610	Deklaag (rood blank bindm) AC11 DL-B tot 2,5m, dik 35mm	ton	20,00F		
271620	Deklaag (rood blank bindm) AC 11 DL-B > 2,5m, dik 35mm	ton	20,00F		
272	OPPERVLAKTES > 500M2				
2720	<u>AANBR. DEKLAAG AC 8 DL-B (ROOD) opp. > 500m2</u>				
272010	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 8 DL-B tot 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
272020	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 8 DL-B > 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
2721	<u>AANBR. DEKLAAG AC 8 DL-C (ROOD) opp. > 500m2</u>				
272110	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 8 DL-C tot 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
272120	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 8 DL-C > 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
2722	<u>AANBR. DEKLAAG AC 11 DL-B (ROOD) opp. > 500m2</u>				
272210	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 11 DL-B tot 2,5m, dik 40mm	ton	2.000,00F		
272220	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 11 DL-B > 2,5m, dik 40mm	ton	500,00F		
2723	<u>AANBR. DEKLAAG AC 11 DL-C (ROOD) opp. > 500m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272310	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 11 DL-C tot 2,5m, dik 40mm	ton	200,00F		
272320	Levr. / aanbr. deklaag (rood) AC 11 DL-C > 2,5m, dik 40mm	ton	75,00F		
2724	<u>DEKL. AC 8 DL-B (ROOD BLANK BINDM) opp. > 500m2</u>				
272410	Deklaag (rood blank bindm) AC 8 DL-B tot 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
272420	Deklaag (rood blank bindm) AC 8 DL-B > 2,5m, dik 35mm	ton	75,00F		
2726	<u>DEKL. AC 11 DL-B (ROOD BLANK BINDM) opp. >500m2</u>				
272610	Deklaag (rood blank bindm) AC11 DL-B tot 2,5m, dik 40mm	ton	75,00F		
272620	Deklaag (rood blank bindm) AC 11 DL-B > 2,5m, dik 40mm	ton	75,00F		
28	COMBINATIEDEKLAAG				
281	OPPERVLAKTES < 500M2				
281010	Leveren en aanbrengen combinatiedeklaag opp. < 500m2	m2	1.000,00F		
281020	Naden, voegen en randaansluitingen afdichten	m	300,00F		
29	AANBRENGEN UITVULLAAGEN EN PROFILEERLAG				
291	OPPERVLAKTES < 500M2				
2910	<u>ANBRENGEN UITVULLAGEN opp. < 500m2</u>				
291010	Levr. / aanbr. uitvullaag AC 16 TL-B	ton	75,00F		
291020	Levr. / aanbr. uitvullaag AC 16 TL-C	ton	75,00F		
291030	Levr. / aanbr. uitvullaag AC 22 TL-B	ton	90,00F		
291040	Levr. / aanbr. uitvullaag AC 22 TL-C	ton	90,00F		
2912	<u>AANBR. PROFILEERLAAG AC 16 TL-C opp. < 500m2</u>				
291210	Levr. / aanbr. profileerlaag AC 16 TL-C tot 2,5m	ton	50,00F		
291220	Levr. / aanbr. profileerlaag AC 16 TL-C > 2,5m	ton	50,00F		
2913	<u>AANBR. PROFILEERLAAG AC 22 OL-C opp. < 500m2</u>				
291310	Levr. / aanbr. profileerlaag AC 22 OL-C tot 2,5m	ton	700,00F		
291320	Levr. / aanbr. profileerlaag AC 22 OL-C > 2,5m	ton	100,00F		
2914	<u>AANBR. PROFILEERDEKLAAG AC 11 DL-C opp. <500m</u>				
291410	Levr. / aanbr. profileerdeklaag AC 11 DL -C tot 2,5m	ton	50,00F		
291420	Levr. / aanbr. profileerdeklaag AC 11 DL -C > 2,5m	ton	50,00F		
30	AANBRENGEN DUNNE GELUIDSREDUCERENDE DEKLAAG				
301	OPPERVLAKTE < 500M2				
301010	Levr. / aanbr. dunne geluidreducerende deklaag.	m2	1.500,00F		
302	OPPERVLAKTE > 500M2				
302010	Levr. / aanbr. dunne geluidreducerende deklaag.	m2	2.000,00F		
31	AANBRENGEN KLEEFLAGEN				
311	OPPERVLAKTES < 500M2				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311010	Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,3kg/m2 opp. < 500m2	m2	48.000,00F		
312	OPPERVLAKTES > 500M2				
312010	Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,3kg/m2 opp. < 500m2	m2	170.000,00F		
32	SLEMLAGEN EN OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN				
321	OPPERVLAKTES < 500M2				
321010	Leveren en aanbrengen slemlaag tot 2,5m opp. < 500m2	m2	200,00F		
321020	Leveren en aanbrengen slemlaag > 2,5m	m2	500,00F		
321030	Afstrooien bereden rijoppervlakken opp. < 500m2	m2	2.300,00F		
321040	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling opp. < 500m2	m2	2.300,00F		
321050	Leveren en aanbr. emulsieasfaltbeton 0/3, opp. < 500m2	m2	2.300,00F		
321060	Leveren en aanbr. emulsieasfaltbeton 0/6, opp. < 500m2	m2	2.300,00F		
322	OPPERVLAKTES > 500M2				
322010	Leveren en aanbrengen slemlaag tot 2,5m opp. > 500m2	m2	1.000,00F		
322020	Leveren en aanbrengen slemlaag > 2,5m	m2	1.500,00F		
322030	Afstrooien bereden rijoppervlakken opp. > 500m2	m2	2.300,00F		
322040	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling opp. > 500m2	m2	7.000,00F		
322050	Leveren en aanbr. emulsieasfaltbeton 0/3, opp. > 500 m2	m2	2.300,00F		
322060	Leveren en aanbr. emulsieasfaltbeton 0/6, opp. > 500 m2	m2	2.300,00F		
33	LOKALE REPARATIES				
331010	Ruwen oppervlak van asfalt, opp. < 500m2, boucharderen	m2	1.000,00F		
331020	Ruwen oppervlak van asfalt, opp. < 500m2, planeren	m2	1.000,00F		
331030	Repareren van scheuren in asfalt	m	8.000,00F		
331040	Behandelen van vette plekken.	m2	100,00F		
331050	Behandelen van grove of schrale plekken.	m2	100,00F		
331060	Leveren en aanbrengen uitvulling van koudasfalt.	ton	1,00F		
34	AANBRENGEN ASFALTWAPENING				
340010	Leveren en aanbr. asfaltwapening 1m breed in freesaansl.	m2	1.000,00F		
340020	Leveren en aanbr. asfaltwapening 1m breed in bakken	m2	1.000,00F		
340030	Leveren en aanbr. asfaltwapening 1,5m breed in bakken	m2	1.000,00F		
340040	Leveren en aanbr. asfaltwapening rijbaan breed	m2	3.000,00F		
35	AANBRENGEN FUNDERINGSWAPENING EN DOEK				
350010	Aanbr. funderingswapening Tensar Triax TX150 tot 4m	m2	3.000,00F		
350020	Aanbr. funderingswapening Tensar Triax TX150 tot 8m	m2	3.000,00F		
350060	Aanbrengen grondscheidingsdoek Geolon PP40	m2	3.000,00F		
36	AANBRENGEN MARKERING				
3601	<u>Lijnmarkering 0,10m breed</u>				
360110	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. ononderbroken. 0,10m	m	7.000,00F		
360120	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 0,5-0,5 0,10m	m	2.500,00F		
360130	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 1-1 0,10m	m	7.000,00F		
360140	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 3-3 0,10m	m	7.000,00F		
360150	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 1-3 0,10m	m	7.000,00F		
360160	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 3-9 0,10m	m	7.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
360170	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 0,3-2,7 0,10m	m	7.000,00F		
3602	<u>Lijnmarkering 0,15m breed</u>				
360210	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. ononderbroken. 0,15m	m	4.000,00F		
360230	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 1-1 0,15m	m	1.000,00F		
360240	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 3-3 0,15m	m	4.000,00F		
360250	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 1-3 0,15m	m	4.000,00F		
360260	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 3-9 0,15m	m	4.000,00F		
3603	<u>Lijnmarkering 0,20m breed</u>				
360310	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. ononderbroken. 0,20m	m	100,00F		
3604	<u>Lijnmarkering 0,30m breed</u>				
360410	Levr. / aanbr. lengtemark. thermo. 1-3 0,30m	m	500,00F		
360420	Levr. / aanbr. dwarsmark. thermo. stopstreep 0,30m	m2	15,00F		
3605	<u>Verkeerstekens en vlakken</u>				
360510	Levr. / aanbr. haaiantandmarkering 0,3 x 0,3m thermo.	m2	50,00F		
360520	Levr. / aanbr. haaiantandmarkering 0,5 x 0,5m thermo.	m2	200,00F		
360530	Levr. / aanbr. blokmarkering 0,5 x 0,5m thermo.	m2	300,00F		
360540	Levr. / aanbr. puntstuk en/of witte vlakken thermo.	m2	400,00F		
360550	Levr. / aanbr. voetgangsoversteekplaats thermo.	m2	200,00F		
360560	Levr en aanbr sergeantstrepen	m2	250,00F		
3606	<u>Rotonde pijlen</u>				
360610	Levr. / aanbr. rotonde pijlmarkering 6,8m rechthoek	m2	9,00F		
360620	Levr. / aanbr. rotonde pijlmarkering 6,8m rechthoek / LA	m2	12,50F		
360630	Levr. / aanbr. rotonde pijlmarkering 6,8m rechthoek / RA	m2	11,00F		
360640	Levr. / aanbr. rotonde pijlmarkering 6,8m rechthoek / LA / RA	m2	15,00F		
3607	<u>Pijlen 5,0 meter</u>				
360710	Levr. / aanbr. pijlmarkering 5,0m rechthoek	m2	12,00F		
360720	Levr. / aanbr. pijlmarkering 5,0m combinatiepijl	m2	2,18F		
360730	Levr. / aanbr. pijlmarkering 5,0m afbuigendepijl	m2	15,00F		
360740	Levr. / aanbr. markering 5,0m afbuigendepijl / hamerkop	m2	20,00F		
360750	Levr. / aanbr. markering verdrijvingspijl 5,0m	m2	14,00F		
3608	<u>Pijlen 2,5 meter</u>				
360810	Levr. / aanbr. pijlmarkering 2,5m rechthoek	m2	3,00F		
360820	Levr. / aanbr. pijlmarkering 2,5m afbuigendepijl	m2	3,50F		
3609	<u>Symbolen</u>				
360910	Levr. / aanbr. fietssymbool 2,0m	m2	7,50F		
360920	Levr. / aanbr. voorwaarschuwingdriehoek 2,0m	m2	4,00F		
360930	Levr. / aanbr. voorwaarschuwingdriehoek 4,0m	m2	7,00F		
360940	Levr. / aanbr. cijfer 30 1,6m	m2	8,00F		
360950	Levr. / aanbr. cijfer 50 1,6m	m2	8,00F		
360960	Levr. / aanbr. letters BUS 1,6m	m2	10,00F		
360970	Levr. / aanbr. letters BUS 4,0m	m2	15,00F		
37	DETECTIELUSSEN VRI				
370010	Zagen asfalt ca. 40 mm, t.b.v. detectielussen.	m	50,00F		
370020	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	50,00F		
370030	Opgraven bestaande feederkabel bij bestaande mof.	st	10,00F		
370040	Aanbrengen verbindingsmof.	st	10,00F		
370050	Inregelen detectie lusdetectoren.	st	10,00F		
370060	Omschakelen VRI en loskoppelen detectielussen.	keer	10,00F		
38	NUTSTRACÉ HERSTELWERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
380010	Opbreken betonstraatstenen uit nutstracé	m2	250,00F		
380020	Opbreken straatbaksteen uit nutstracé	m2	100,00F		
380030	Grond ontgraven uit nutstracé	m3	53,00F		
380040	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, menggr. 0/16	ton	40,00F		
380050	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, menggr. 0/31,5	ton	40,00F		
380080	Frezen teervrij asfalt aansluiting	m2	150,00F		
380090	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting	m3	12,00F		
380100	Frezen TEERHOUDEND aansluiting	m2	150,00F		
380110	Frezen TEERHOUDEND getrapte aansluiting	m3	12,00F		
380200	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-C, dik 60mm	ton	53,00F		
380210	Levr. / aanbr. tussenlaag AC 16 TL-C, dik 40mm	ton	70,00F		
380220	Levr. / aanbr. deklaag AC 11 DL-C, dik 35mm	ton	90,00F		
380230	Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,3kg/m2 opp. < 500m2	m2	1.750,00F		
4	RIOLERING				
40	VERWIJDEREN KOLKEN EN PUTRANDEN				
400010	Verwijderen trottoirkolk	st	60,00F		
400020	Verwijderen straatkolk	st	60,00F		
400030	Verwijderen putrand met deksel.	st	352,00F		
41	PUTRANDEN				
410010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00F		
410020	Leveren en aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00F		
411	GECENTREERD BOORSYSTEEM				
411010	Aanbrengen fundatieplaat tbv. gecentreerd boorsysteem	st	350,00F		
411020	Aanbrengen ronde putafdekking in het asfalt	st	350,00F		
411030	Levr. / aanbr. onderlaag AC 22 OL-C bij boorputten	ton	10,00F		
411040	Levr. / aanbr. menggranulaat 250mm, rond boorbuiten	m2	10,00F		
42	KOLKEN				
420010	Levr./aanbr. straatkolk.	st	60,00F		
420020	Levr./aanbr. trottoirkolk bij 13/15 band	st	30,00F		
420030	Levr./aanbr. trottoirkolk bij 18/20 band	st	30,00F		
420040	(Her)stellen straatkolk en trottoirkolk	st	5,00F		
420110	Leveren/aanbrengen PVC-buis uitleggers	m	17,00F		
420120	Leveren/aanbrengen PVC-hulpstuk bocht stukken	st	68,00F		
420130	Leveren/aanbrengen PVC-hulpstuk, mof	st	17,00F		
5	BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN				
52	BETONSTRAATSTENEN				
521	HANDMATIG HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
5210	<u>OPPERVLAK 0-20M2</u>				
521010	Herstraten betonstraatstenen keiform. (handmatig)	m2	100,00F		
521020	Herstraten betonstraatstenen dikform. (handmatig)	m2	20,00F		
521030	Herstraten betonstraatstenen waalform.(handmatig)	m2	20,00F		
5211	<u>OPPERVLAK >20M2</u>				
521110	Herstraten betonstraatstenen keiform. (handmatig)	m2	200,00F		
521120	Herstraten betonstraatstenen dikform. (handmatig)	m2	20,00F		
521130	Herstraten betonstraatstenen waalform.(handmatig)	m2	20,00F		
523	MARKERINGEN IN BETONSTRAATSTEEN				
523110	Herstr markering in bss keiform. (handmatig)	m2	5,00F		
524	MOLGOTEN VAN BETONSTRAATSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5240	<u>LENGTE 0-10M</u>				
524010	Herstraten molgoot bss keiformaat, 4 strekken	m	20,00F		
524020	Herstraten molgoot bss keiformaat, 5 strekken	m	20,00F		
524030	Herstraten molgoot bss keiformaat, 4 strekken in specie	m	20,00F		
524040	Herstraten molgoot bss keiformaat, 5 strekken in specie	m	20,00F		
5241	<u>LENGTE >10M</u>				
524110	Herstraten molgoot bss keiformaat, 4 strekken	m	40,00F		
524120	Herstraten molgoot bss keiformaat, 5 strekken	m	40,00F		
524130	Herstraten molgoot bss keiformaat, 4 strekken in specie	m	40,00F		
524140	Herstraten molgoot bss keiformaat, 5 strekken in specie	m	40,00F		
53	STRAATBAKSTENEN / GEBAKKEN KLINKERS				
531	HANDMATIG HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
5310	<u>OPPERVLAK 0-20M2</u>				
531010	Herstraten straatbakstenen Keiformaat (handmatig)	m2	100,00F		
531020	Herstraten straatbakstenen Dikformaat (handmatig)	m2	20,00F		
531030	Herstraten straatbakstenen Waalformaat (handmatig)	m2	20,00F		
5311	<u>OPPERVLAK >20M2</u>				
531110	Herstraten straatbakstenen Keiformaat (handmatig)	m2	200,00F		
531120	Herstraten straatbakstenen Dikformaat (handmatig)	m2	50,00F		
531130	Herstraten straatbakstenen Waalformaat (handmatig)	m2	50,00F		
532	MOLGOTEN VAN STRAATBAKSTENEN				
5320	<u>LENGTE 0-10M</u>				
532010	Herstraten molgoot klinker keiformaat, 4 strekken	m	20,00F		
532020	Herstraten molgoot klinker keiformaat, 5 strekken	m	20,00F		
532030	Herstraten molgoot klinker keiformaat, 4 strekken in specie	m	20,00F		
532040	Herstraten molgoot klinker keiformaat, 5 strekken in specie	m	20,00F		
5321	<u>LENGTE >10M</u>				
532110	Herstraten molgoot klinker keiformaat, 4 strekken	m	40,00F		
532120	Herstraten molgoot klinker keiformaat, 5 strekken	m	40,00F		
532130	Herstraten molgoot klinker keiformaat, 4 strekken in specie	m	40,00F		
532140	Herstraten molgoot klinker keiformaat, 5 strekken in specie	m	40,00F		
54	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS				
541	GRASBETONTEGELS INCL. CUNET EN FUNDERING				
5410	<u>LENGTE TOT 50M</u>				
541010	Levr. en aanbr. rij grasbetontegels naast asfalt, 40cm breed	m	4.000,00F		
541020	Levr. en aanbr. rij grasbetontegels naast asfalt, 60cm breed	m	3.000,00F		
541030	Levr. en aanbr. 2 rijen grasbetontegels, 100cm breed	m	400,00F		
541040	Levr. en aanbr. 2 rijen grasbetontegels, 120cm breed	m	400,00F		
5420	<u>LENGTE >50M</u>				
542010	Levr. en aanbr. rij grasbetontegels naast asfalt, 40cm breed	m	4.000,00F		
542020	Levr. en aanbr. rij grasbetontegels naast asfalt, 60cm breed	m	3.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	breed				
542030	Levr. en aanbr. 2 rijen grasbetontegels, 100cm breed	m	250,00F		
542040	Levr. en aanbr. 2 rijen grasbetontegels, 120cm breed	m	250,00F		
544	GRASBETONTEGELS OP BESTAANDE FUNDERING				
5440	<u>LENGTE TOT 50M</u>				
544010	Levr. en aanbr. rij grasbetontegels naast asfalt, 40cm breed	m	1.500,00F		
544020	Levr. en aanbr. rij grasbetontegels naast asfalt, 60cm breed	m	1.500,00F		
544030	Levr. en aanbr. 2 rijen grasbetontegels, 100cm breed	m	250,00F		
544040	Levr. en aanbr. 2 rijen grasbetontegels, 120cm breed	m	250,00F		
56	KANTOPSLUITINGEN				
561	OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN				
5610	<u>LENGTE 0-50M</u>				
561010	Opnieuw stellen trottoirbanden 13/15 o.g. op zand	m	100,00F		
561020	Opnieuw stellen trottoirbanden 18/20 o.g. op zand	m	50,00F		
561030	Opnieuw stellen trottoirbanden 13/15 o.g. specie en steunr	m	100,00F		
561040	Opnieuw stellen trottoirbanden 18/20 o.g. specie en steunr	m	50,00F		
561050	Opnieuw stellen opsluitb. 60x 200 en kleiner o.g.	m	50,00F		
561060	Opnieuw stellen opsluitb. 80x200 en 100x200 o.g.	m	50,00F		
561070	Opnieuw stellen inritbanden 450mm o.g. op zand	m	15,00F		
561080	Opnieuw stellen inritbanden 500mm o.g. op zand	m	15,00F		
561090	Opnieuw stellen inritb. 650 tot 850mm o.g. zand	m	15,00F		
561100	Opnieuw stellen inritbanden 450mm o.g. op specie	m	15,00F		
561110	Opnieuw stellen inritbanden 500mm o.g. op specie	m	15,00F		
561120	Opnieuw stellen inritb. 650 tot 850mm o.g. op specie	m	15,00F		
5621	<u>LENGTE > 50M</u>				
562110	Opnieuw stellen trottoirbanden 13/15 o.g. op zand	m	75,00F		
562120	Opnieuw stellen trottoirbanden 18/20 o.g. op zand	m	50,00F		
562130	Opnieuw stellen trottoirbanden 13/15 o.g. specie en steunr	m	75,00F		
562140	Opnieuw stellen trottoirbanden 18/20 o.g. specie en steunr	m	50,00F		
562150	Opnieuw stellen opsluitb. 60x200 en kleiner o.g.	m	50,00F		
562160	Opnieuw stellen opsluitb. 80x200 en 100x200 o.g.	m	50,00F		
57	GOOTTEGELS EN ROLLAGEN				
5710	<u>LENGTE 0-50M</u>				
571010	Lokaal herstellen / richten goottegels 150x300x60mm	m	50,00F		
571020	Leveren en aanbrengen goottegels 150x300x60mm	m	150,00F		
571030	Lokaal herstellen / richten rollaag betonstraatstenen	m	50,00F		
571040	Leveren en aanbr. rollaag van betonstraatstenen.	m	150,00F		
571050	Lokaal herstellen / richten rollaag straatbaksteen	m	50,00F		
571060	Leveren en aanbr. rollaag van straatbaksteen.	m	150,00F		
5720	<u>LENGTE > 50M</u>				
572020	Leveren en aanbrengen goottegels 150x300x60mm	m	1.500,00F		
572040	Leveren en aanbr. rollaag van betonstraatstenen.	m	250,00F		
572060	Leveren en aanbr. rollaag van straatbaksteen.	m	250,00F		
58	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN				
581	PASMAKEN BETONTEGELS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
581010	Pasmaken van betontegels dikte 45 mm	m	25,00F		
581030	Pasmaken van betontegels dikte 60 en 80 mm	m	25,00F		
582	PASMAKEN BETONSTRAATSTENEN				
582010	Pasmaken van betonstraatstenen dikte 50 tot 80 mm	m	25,00F		
583	PASMAKEN STRAATBAKSTENEN				
583010	Pasmaken van straatbakstenen dikte 50 tot 80 mm	m	25,00F		
584	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN				
584010	Pasmaken van trottoirbanden 13/15 o.g. type banden	st	25,00F		
584030	Pasmaken van trottoirbanden 18/20 o.g. type banden	st	25,00F		
584050	Pasmaken opsluitbanden 100x200mm of kleiner, o.g. type banden	st	25,00F		
59	LEVERANTIE MATERIALEN				
591	LEVERANTIES BETONSTRAATSTENEN				
591010	Leveren betonstraatstenen standaard keiformaat	st	2.065,00F		
591020	Leveren betonstraatstenen standaard dikformaat..	st	300,00F		
591030	Leveren betonstraatstenen standaard waalformaat.	st	400,00F		
592	LEVERANTIES STRAATBAKSTENEN / GEBAKKEN KLINKERS				
592010	Leveren straatbakstenen standaard keiformaat.	st	3.286,00F		
592020	Leveren straatbakstenen standaard dikformaat.	st	788,00F		
592030	Leveren straatbakstenen standaard waalformaat.	st	1.050,00F		
593	KANTOPSLUITINGEN				
593010	Leveren trottoirbanden van beton	m	54,00F		
593020	Leveren trottoirbanden van beton	m	32,00F		
593030	Leveren opsluitbanden van beton	m	16,00F		
593040	Leveren opsluitbanden van beton	m	16,00F		
593050	Leveren inritbanden van beton	m	4,00F		
593060	Leveren inritbanden van beton	m	4,00F		
593070	Leveren inritbanden van beton	m	4,00F		
6	GRONDWERK EN BERMEN				
610	GROND ONTGRAVEN				
610010	Zand ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,10m	m3	10,00F		
610020	Zand ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,40m	m3	20,00F		
610200	Zand ontgraven t.b.v. sleuf kolkuitleggers en putranden	m3	5,00F		
630	GROND VERVOEREN				
6301	<u>GROND VERVOEREN BINNEN HET WERK</u>				
630110	Zand vervoeren binnen het werk	m3	15,00F		
6303	<u>GROND VERVOEREN NAAR VERWERKER</u>				
630320	Zand vervoeren naar verwerker, klasse wonen	m3	5,00F		
630330	Zand vervoeren naar verwerker klasse industrie	m3	5,00F		
640	GROND VERWERKEN				
6401	<u>Leveren en aanbrengen zand</u>				
640110	Leveren en aanbrengen zand in cunet max 10 cm	m3	15,00F		
640120	Leveren en aanbrengen straatlaag, straatzand 50 mm	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
650	AFWERKEN ZANDBED				
650010	Afwerken zandbed.	m2	500,00F		
650020	Profileren van oppervlakken.	m2	500,00F		
660	WERKZAAMHEDEN BERMEN				
660010	Afsteken overgroeide kanten en opduwen grond	m	20.000,00F		
660020	Maaien berm.	are	200,00F		
660030	Frezen leeflaag berm	are	200,00F		
660040	Aanvullen berm met dunne laag grond	m2	20.000,00F		
660050	Leveren grond.	m3	2.500,00F		
660060	Verdichten grond in berm / talud	m	2.000,00F		
660090	Zaaien berm	are	200,00F		
7	STRAATMEUBILAIR				
711	STRAATMEUBILAIR HERGEBRUIK				
711010	Aanbrengen verkeersborden aan lichtmast	st	50,00F		
711050	Aanbrengen verkeersbordpalen (hergebruik)	st	20,00F		
711100	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	20,00F		
711400	Aanbrengen uitneembare paal / erdi (hergebruik)	st	10,00F		
711500	Aanbrengen uitneembare paal / erdi (hergebruik)	st	10,00F		
712	STRAATMEUBILAIR NIEUW				
712400	Leveren en aanbrengen uitneembare paal / erdi	st	3,00F		
712420	Leveren en aanbrengen verkeersborden	st	5,00F		
712430	Leveren en aanbrengen verkeersborden (Combi) zone bord	st	5,00F		
712440	Leveren en aanbrengen verkeersborden rijbaan indeling	st	5,00F		
712450	Leveren en aanbrengen verkeerszuil D02ro	st	2,00F		
712460	Levr. en aanbr. verkeersbordpalen, flespalen	st	56,00F		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	MATERIALEN VERVOEREN NAAR INRICHTING				
810020	Transport en acceptatiekosten afvoer metaal	ton	5,00F		
810030	Transport en acceptatiekosten afvoer betonpuin	ton	175,00F		
810040	Transport en acceptatiekosten afvoer gemengd puin	ton	45,00F		
811	AFVOEREN ASFALT				
8111	<u>Freesasfalt</u>				
811110	Transport en acceptatiekosten TEERhoudend freesasfalt	ton	2.940,00F		
811120	Transport en acceptatiekosten teevrij freesasfalt	ton	5.230,00F		
811130	Transport en acceptatiekosten teevrij ROOD freesasfalt	ton	275,00F		
8112	<u>Opgebroken asfalt</u>				
811210	Transport en acceptatiekosten TEERhoudend opgebr. asfalt	ton	6.750,00F		
811220	Transport en acceptatiekosten teevrij opgebroken asfalt	ton	6.415,00F		
811230	Transport en acceptatiekosten teevrij ROOD opgebr. asfalt	ton	340,00F		
811240	Transport en acceptatiek. TEERhoudend opgebr. Penetratie	ton	75,00F		
811250	Transport en acceptatiek. teevrije opgebr. Penetratie	ton	75,00F		
812	AFVOEREN FUNDERINGSMATERIAAL				
812010	Transport en acceptatiekosten Hoogovenslakken	ton	2.910,00F		
812020	Transport en acceptatiekosten menggranulaat	ton	4.190,00F		
812030	Transport en acceptatiekosten betongranulaat	ton	2.910,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813	AFVOEREN ZAND				
813010	Zand klasse achtergrondwaarde vervoeren naar inrichting	m3	20,00F		
813020	Zand klasse wonen vervoeren naar inrichting	m3	20,00F		
813030	Zand klasse industrie vervoeren naar inrichting	m3	20,00F		
814	AFVOEREN GROND				
814010	Grond klasse achtergrondwaarde vervoeren naar inrichting	m3	20,00F		
814020	Grond klasse wonen vervoeren naar inrichting	m3	20,00F		
814030	Grond klasse industrie vervoeren naar inrichting	m3	20,00F		
82	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
821	T.B.S. WERKNEMERS GANGBARE WERKTIJDEN				
821010	Inzetten werkn. opperman/grondwerker groep C	uur	100,00F		
821020	Inzetten werknemer straatmaker groep D	uur	100,00F		
821030	Inzetten werknemer koppel straatmakers groep D	uur	80,00F		
821040	Ter beschikking stellen van bevoegd verkeersregelaar	uur	8.000,00F		
821050	Ter beschikking stellen van omgevingsmanager	uur	24,00F		
83	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
831	T.B.S. MATERIEEL GANGBARE WERKTIJDEN				
831010	Inzetten vrachtauto ten minste 5 ton	uur	80,00F		
831020	Inzetten vrachtauto ten minste 10 ton	uur	80,00F		
831030	Ter beschikking stellen shovel 0,5 m3	uur	80,00F		
831040	Ter beschikking stellen shovel 1,0 m3	uur	80,00F		
831050	Inzetten hydraulische graafmachine ten minste 0,2 m3	uur	40,00F		
831060	Inzetten hydraulische graafmachine 1 m3	uur	40,00F		
831070	Ter beschikking stellen Zoab cleaner	uur	250,00F		
831080	Ter beschikking stellen botsabsorber	uur	16,00F		
84	TOESLAGEN NACHTWERKEN				
841	TOESLAGEN T.B.S. WERKNEMERS NACHT				
841010	Toeslag inzet opperman / grondwerker NACHT	uur	160,00F		
841020	Toeslag inzet bevoegd verkeersregelaar NACHT	uur	160,00F		
842	TOESLAGEN T.B.S. MATERIEEL NACHT				
842010	Toeslag inzet vrachtauto ten minste 5 ton NACHT	uur	40,00F		
842020	Toeslag inzet vrachtauto ten minste 10 ton NACHT	uur	40,00F		
842030	Toeslag inzet shovel 0,5 m3 NACHT	uur	40,00F		
842040	Toeslag inzet shovel 1,0 m3 NACHT	uur	40,00F		
842050	Toeslag inzet graafmachine ten minste 0,2 m3 NACHT	uur	40,00F		
842060	Toeslag inzet hydraulische graafmachine 1 m3 NACHT	uur	40,00F		
842070	Toeslag inzet Zoab cleaner NACHT	uur	40,00F		
842080	Toeslag inzet botsabsorber NACHT	uur	40,00F		
843	TOESLAGEN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN NACHT				
843010	Toeslag aanbrengen markering NACHT	m2	150,00F		
843020	Toeslag aanbrengen detectielussen NACHT	m1	150,00F		
843030	Toeslag omschakelen VRI en loskoppelen lussen NACHT	keer	10,00F		
843040	Toeslag maken freesaansluitingen NACHT	m2	50,00F		
843050	Toeslag verwijderen asfalt 0-50mm NACHT	m2	500,00F		
843060	Toeslag verwijderen asfalt 50-100mm NACHT	m2	500,00F		
843070	Toeslag verwijderen asfalt 100-200mm NACHT	m2	500,00F		
843080	Toeslag boorkernenonderzoek NACHT	keer	3,00F		
85	BOOMBESCHERMING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	10,00F		
850020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	10,00F		
850030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	10,00F		
86	VERKEERSMAATREGELEN				
860000	Engineering en melden tijdelijke verkeersmaatregelen	keer	40,00F		
860010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	20,00F		
860020	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	6,00F		
860030	Verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute klein	keer	10,00F		
860040	Verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute gemiddeld	keer	15,00F		
860050	Verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute groot	keer	5,00F		
860060	Toepassen waarschuwborden t.b.v. slijtlagen	st	10,00F		
860070	Toepassen geleidebakens	st	500,00F		
860080	Toepassen tekstborden 'let op! gevaarlijke berm'.	st	20,00F		
860090	Toepassen tekstborden 'let op! freesvak'.	st	30,00F		
860100	Toepassen tekstborden 'let op! markering ontbreekt'.	st	30,00F		
860110	Toepassen tekstborden 'bedrijf bereikbaar'.	st	10,00F		
860120	Afplakken bestaande bebording	st	50,00F		
860200	Toepassen vooraankondigingsborden	st	120,00F		
860210	Aanbrengen tijdelijke VRI installatie (statisch)	keer	5,00F		
860220	Instandhouden VRI installatie (statisch)	wk	40,00F		
860230	Verwijderen VRI installatie (statisch)	keer	5,00F		
860250	Aanbrengen tijdelijke VRI installatie (dynamisch)	keer	2,00F		
860260	Instandhouden VRI installatie (dynamisch)	wk	10,00F		
860270	Verwijderen VRI installatie (dynamisch)	keer	2,00F		
860300	Toepassen rijplatenbaan 5000x1000x10 mm	m	30,00F		
860310	Toepassen kunststof platen of schotten (voetgangers).	m	30,00F		
860330	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
860340	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	4,00F		
860350	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00F		
860430	Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute klein	wk	30,00F		
860440	Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute gemiddeld	wk	45,00F		
860450	Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingsroute groot	wk	15,00F		
860510	Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860010.	wk	60,00F		
860520	Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860020.	wk	18,00F		
860530	Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860330.	wk	30,00F		
860540	Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860340.	wk	12,00F		
860550	Instandhouden verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiting volgens bestekspost 860350	wk	30,00F		
861	WERKTERREIN				
861010	Inrichten werkterrein.	keer	40,00F		
861020	Opruimen werkterrein.	keer	40,00F		
861030	Toepassen werkverlichting werkterrein tijdens wintermnd	keer	16,00F		
87	DIVERSEN				
870010	Verzorgen MKI-As-Builtberekening	keer	2,00F		
870020	Verzorgen RAW besteksadministratie.	keer	40,00F		
870030	Inmeten en verwerken revisiegegevens klein project	st	10,00F		
870040	Inmeten en verwerken revisiegegevens middel groot project	st	20,00F		
870050	Inmeten en verwerken revisiegegevens groot project	st	10,00F		
870060	Stroefheidsmeting volgens artikel 81.22.11 van de RAW	keer	20,00F		
88	SPOEDMELDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
880010	Opstartkosten bij calamiteiten, knijperauto	keer	5,00F		
880020	Opstartkosten bij calamiteiten, asfaltvrachtwagen	keer	5,00F		
880030	Opstartkosten bij calamiteiten, kleefwagen	keer	5,00F		
880040	Opstartkosten bij calamiteiten, kleine wals	keer	5,00F		
880050	Opstartkosten bij calamiteiten, kleine frees	keer	5,00F		
880060	Opstartkosten bij calamiteiten, busje / bedrijfswagen	keer	5,00F		
8801	<u>CALAMITEITEN, PER DIRECT OPROEPBAAR (2 uur)</u>				
880120	Ter beschikking stellen van een vrachtauto tenminste 10 ton	uur	8,00F		
880130	Ter beschikking stellen Zoab cleaner	uur	8,00F		
880140	T.b.s. Veeg - Zuigwagen	uur	16,00F		
880150	Ter beschikking stellen van bevoegd verkeersregelaar	uur	16,00F		
880160	Inzetten hydraulische graafmachine 1 m3	uur	8,00F		
880170	Inzetten werknemer opperman/grondwerker groep C	uur	16,00F		
880180	Inzetten werknemer straatmaker groep D	uur	16,00F		
880190	T.b.s. kleine wals (1,5 tot 2,6 ton)	uur	16,00F		
8802	<u>CALAMITEITEN, (binnen 48 uur te verhelpen)</u>				
880220	Ter beschikking stellen van een vrachtauto tenminste 10 ton	uur	8,00F		
880230	Ter beschikking stellen Zoab cleaner	uur	8,00F		
880240	T.b.s. Veeg - Zuigwagen	uur	16,00F		
880250	Ter beschikking stellen van bevoegd verkeersregelaar	uur	16,00F		
880260	Inzetten hydraulische graafmachine 1 m3	uur	8,00F		
880270	Inzetten werknemer opperman/grondwerker groep C	uur	16,00F		
880280	Inzetten werknemer straatmaker groep D	uur	16,00F		
880290	T.b.s. kleine wals (1,5 tot 2,6 ton)	uur	16,00F		
89	Mobiliseren, communiceren en verslagen				
890010	Mobiliseren asfaltset klein, 1,2 tot 2,5m breed	keer	60,00F		
890020	Mobiliseren asfaltset groot, breedte 2,5m en breder	keer	60,00F		
890030	Mobiliseren asfaltfrees klein, werkbreedte 1m en kleiner	keer	60,00F		
890040	Mobiliseren asfaltfrees groot, werkbreedte 2m en groter	keer	60,00F		
890050	Mobiliseren belijningsset	keer	60,00F		
890060	Mobiliseren belijningsset symbolen	keer	60,00F		
892020	De aannemer zal zorgen voor verslaglegging van de bouwvergadering.	keer	100,00F		
892050	Coördinatiekosten werken Nutspartijen en OV	keer	40,00F		
892060	Doen van KLIC meldingen vooraf werkzaamheden	keer	40,00F		
892070	Verzorgen parkeervergunning(en) / parkeerontheffing(en)	keer	40,00F		
892110	Uitvoeren Quickscan Flora en fauna	keer	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

