

Demarcatielijst interieur

Omschrijving	architect	Interieurarchitect	Opdrachtgever
Inbouwpakket*	x		
Sfeerverlichting		x	
Receptie		x	
Balie		x	
Pantry		x	
Kopieermeubel		x	
Keuken		x	
Uitgifte balie		x	
locker kasten		x	
vast meubilair		x	
los meubilair		b	x
garderobe		x	
AV-middelen		b	x
ICT voorzieningen		b	x

*Inbouwpakket: binnenwanden met afwerking, vloerbedekking, plafond

In de kruisjeslijst geldt dat de verantwoordelijke partij met een "x" is aangegeven.
De partijen, die hieraan een bijdrage leveren met een "b".

Project:	Nieuwbouw Maris Waldeck College							
Projectnr:	1724703							
Onderdeel:	Overzicht tekeninginformatieniveau voor tekeningen en documenten per fase van de architect, landschap- en interieurarchitect							
datum:	17-6-2024							
Referentie:	1724703-0017							
HEVO								
	Voorontwerp		Definitief ontwerp Info VO aangevuld met:		TO/Bestekfase Info DO aangevuld met:		Werktekeningen Info TO/bestek aangevuld met:	
Tekening	Omschrijving inhoud tekeningen	Schaal	Omschrijving inhoud tekeningen	Schaal	Omschrijving inhoud tekeningen	Schaal	Omschrijving inhoud tekeningen	Schaal
Algemeen	Stramienen, hoofdmaatvoering		Stramienen, hoofdmaatvoering		Stramienen, maatvoering (stramien, ruimten, onderdelen, wanddikte, hoogte), renvooi		Maatvoering alle onderdelen (t.o.v. stramien en aansluitend)	
Situatie (terrein separaat)	Voorlopige bouwblokgrenzen (incl. omgeving), terreinindeling, parkeren, ontsluiting, rooilijnen, max. bebouwingshoogte, niveau NAP adres, kadastraal nr., noordpijl, bebouwingspercentage, wegen gebouwtoegangen, sloten, taluds, groenvoorziening ,terreingrenzen,	1:500	Definitieve bouwblokgrenzen (incl. omgeving),	1:500		1:500	Uitzettekening (Goedgekeurd door Bouw en woningtoezicht)	
Plattegronden	Ruimteplan, globale aanduiding en indeling werkkasten en toiletindelingen. Ruimtelijke reservering voor Hoofd- draagconstructie, techn. ruimten en schachten. Wanddikte herkenbaar Hoofdmaatvoering, brandcompartimenten, vluchtwegen, principe-losse inrichting deuren, interieurpuien, stramienen, verticaal-horizontaal verkeer draairamen, luifels, positie doorsnedes, ruimte-nummer & naam volgens pve	1:100 1:200	Definitieve ruimte-indeling incl. en vaste inrichtingselementen, gevelopbouw, kozijnstijlen, borstwering. Wandtype herkenbaar dmv arcering, wanddikten, draairichting ramen en deuren, interieurpuien, luifels, deurdrangers maatvoering stramienen, alle ruimten en wanddikten, vloerdilataties. Exacte maat draagconstructie verwerkt vloerluiken, vloerputten, vloergoten, hellingen, hellingsgraden, positie doorsnede/ binnengevels, nooduit, brandslanghaspels	1:100	(Detail)verwijzingen deurnummers,	1:100	Detaillering wanden e.d.	
Dakplattegrond	Gebouwcontour dakelementen, dakopbouw dakopeningen	1:100 a 1:200	Gevellijn, dakrand, dakopstanden, dakafschot incl.%, daklicht(straat), luifels. Dakluik, dakafvoeren, noodoverloop, tegelpaden, ballast, ventilatoren. Luchtkanalen, ontluchting, rookgasafvoer, rookluiken, brandwanden (boven dak)	1:100				
Plafondtekening	Locatie dmv. arcering en plafondtype, plafondkoven	1:100	Principe plafondraaster en afmetingen, lichtlijnen, roosterverdeling Plafondkoven, vides, daklichten, rookluiken, lichtstraten, hoogteverschillen	1:100	Definitief plafondraaster en afmetingen, armatuurverdeling en afmeting roosterpositie en afmeting	1:100	Kantlat	
Gevels	Relevante gevels raamverdeling, dakranden, zonwering schaduwwerking, naburige bebouwing, gevel onder maaiveld draairamen en deuren	1:100 a 1:200	Alle gevels incl. insnijdingen en en keldergevels Draairichting ramen en deuren, waterslagen, glassoorten, zonwering, Kozijnverdelingen, (deur/raam)kozijn hout, Gevelmaterialen, noodoverstort (ventilatie)roosters, suskasten, constructie buiten gebouw, profileringen, hoogtes, elementen achter elkaar		Loodslabbe, dilataties naadverdeling	1:100		1:100 a 1:50
Doorsneden	Relevante doorsneden Peil tov. NAP, verdiepingshoogte, plafondhoogte, stramienmaten Maaiveld, dakranden, fundering, (dak)vloer-dikte incl. afschot binnendeurtype(bovenlicht)	1:100	Kenmerkende doorsneden Fundering, vloertype, afwerkvloer, isolatie, plafond, principe verdeling, daktype, dakisolatie, afschot, dakrand(opbouw), (binnen)wandopbouw wandaanzichten, kozijnverdelingen, binnendeurtype(bovenlicht) draagconstructie (kolommen, balken, wanden), Wanddikte herkenbaar Gevelopbouw, gevelmaterialen, profilering, borstwering, vensterbank roosters, plank/kantprofielen, zonwering detailaanduiding, ruimte-nummer & naam materiaalomschrijvingen met specificatie	1:100 a 1:50	Kenmerkende doorsneden lateien, lood, zetwerk, naadverdeling regelwerken vormtekeningen t.b.v. geprefabriceerde elementen (trappen ed.)	1:50 a 1:20		1:50 a 1:20
Details	Globale details van de horizontale en verticale doorsneden.		Relevant voor de beeld- en prijsvorming, maakbaarheid te beoordelen materiaalomschrijvingen met specificatie, materialen, diktes, ventilatie, afwerkingen, zetwerken aansluitingen constructie-bouwkundig- installaties, hoogtes, verwijzingen, binnen-buitenkozijnen Alle verticale en horizontale details van aansluitingen tussen 2 elementen van verschillende samenstelling	1:5 a 1:20	Alle voorkomende materiaal aansluitingen, folies, (lood)slabbe, bevestigingsmiddelen, kitwerk, naden, voegen , verduurzaming	1:5	Alle afwijkingen in noodzakelijk voor de uitvoering)	1:5
Afwerkstaat interieur en exterieur en bestek	vloerafwerking, wandafwerking plafondafwerking, gevelafwerking kozijnafwerking, zonwering		Locatie en type vloerafwerking, wandafwerking, plafondafwerking, gevelafwerking bepalende kleuren		Locatie en type alle af te werken materialen incl. kleur. incl. de te bemonsteren artikelen			
Bouwbesluit en ARBO - Toets en tekenwerk			Brandcompartimenten (m2) brandscheidingen (WDBDO) rookcompartimenten, rookluiken, vluchtwegen, brandslanghaspels (incl. lengte), cap. noodtrappenhuizen toegankelijkheidsgebied gebruiksoppervlak, verblijfsgebieden					
Perspectieven	Gewenst		Gewenst op aangeven van Hevo					
Buitenkozijnen	Op geveltekeningen		Overzichtstekening met aangegeven houtmaten, stelkozijnen. suskasten, (ventilatie)roosters glassoorten (type, dikte), en paneelvullingen brandwerendheid, renvooi beglazing,		Kozijnverdelingen, (deur/raam)kozijn hout, houtmaten, stelkozijnen, draairichting suskasten, (ventilatie)roosters glassoorten (type dikte), deuren, dorpels (type, afm.), kierdichting, condensprofielen, glaslatten, zonwering, hulpconstructies, brandwerendheid, renvooi beglazing, sponningdiepte, folies, slabbe, paneelvullingen kozijnmerken, deurnummers, aantallen	1:50	Aanzicht en doorsnedes	1:50

Project: Nieuwbouw Maris Waldeck College Projectnr: 1724703 Onderdeel: Overzicht tekeninginformatieniveau voor tekeningen en documenten per fase van de architect, landschap- en interieurarchitect datum: 17-6-2024 Referentie: 1724703-0017								
HEVO								
	Voorontwerp		Definitief ontwerp		TO/Bestekfase		Werktekeningen	
	Info VO aangevuld met:		Info DO aangevuld met:		Info TO/bestek aangevuld met:		Info TO/bestek aangevuld met:	
Binnenkozijnen	Op plattegronden en doorsneden		Overzichtstekening met aangegeven houtmaten, glassoorten (type dikte), en paneelvullingen dorpels (type, afm.), kierdichting, hulpconstructies, brandwerendheid, renwoo beglazing, glaslatten, Deurtypen en afmetingen		Kozijnverdelingen, (deur/raam)kozijn hout, houtmaten, draairichting, (ventilatie)roosters, glassoorten (type dikte), deuren (type zelfsluitend, bovenpanelen), dorpels (type, afm.), kierdichting, hulpconstructies, brandwerendheid, renvooi beglazing, glaslatten, sponningdiepte, paneelvullingen, plafondlijn, kozijnmerken, deurnummers, aantallen	1:50	Aanzicht en doorsnedes	1:50
Uitzet-tekening							Speciale maatvoeringstekeningen complexe onderdelen/ ruimten	
Wand-aanzicht-tekening				1:100	duiding wandafwerking, positie afmetingen akoestische voorzieningen etc.		Contouren met geint. elementen, sparingen, inkassingen, lateien etc.	
Terrein bestaand	Complete bestaande situatie	1:200		1:200				
Terreininrichting-Plattegrond	Wegen en paden, parkeervakken, groen, (half)verharding, bestaande gebouwelementen/ groen, bouwkundige elementen, inrichting, verlichting, draaicirkels, hekwerken, bekabeling, (nutsaansluitingen op openbaar terrein), sloten, open water, directe omgeving, gebouw met in/uitgangen, trafostation, (kelder)inrit, keerwanden, terreinhoogte(lijnen) bestaande boven-ondergrondse infrastructuur (riolering, leidingen)	1:200	Groen (type, locatie en afm.), trottoirbanden, aanleghoogtes, afschot, goten, bestratingspatronen riolering, straatkolken, inspectie-putten, pompputten (vwa-hwa), infiltratiepunten, brandhydranten, drainage banken, fietsenstallingen, prullenbakken, bewegwijzering, naam bord en	1:200		1:200		1:200 a 1:100
Terreinleidingen	zie installatie-adviseur							
Terrein doorsnedes			Kenmerkende terreindoorsnedes verharding, groen, (weg)fundering, hoogtes, afmetingen, profielen, afschot, leidingen	1:100	Opsluitbanden, folie, drainage,			
Interieur	situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) singnalering noodzakelijke structurele aanpassingen		situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen (1:50/1:20) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouw fysica en akoestiek		plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit stadium inclusief eventuele rapportages hierover		plaats- en maataanduidingen van vaste inrichting, inrichting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen / ruimtenboek met per ruimte gedetailleerde omschrijvingen van inrichting en afwerkingen (1:50/1:20) / details (1:5) hoofdvorm, hoofdmaatvoering en plaatsaanduiding van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten (1:50/1:20) /	
De opgenomen items voor de verschillende tekeningen en documenten per fase geven aan wat het informatieniveau is wat Hevo wenst te ontvangen in de desbetreffende fase. Uiteraard is deze lijst niet limitatief. Partijen hebben ten allen tijde zelf de verantwoordelijkheid om in een bepaalde fase complete en correcte informatie aan te bieden.								