



BIJLAGE 1b

Technische specificaties vloerbedekking

Behorende bij: Europese aanbesteding Losse inrichtingen
Kenmerk IUC23-780

Technische specificaties vloertegels en kamerbreed tapijt

	Vloertegels	Kamerbreed tapijt
Fabricagemethode	Getuft	Getuft
Aspect	Lussenpool	Lussenpool
Verfmethode	Solution dyed	Solution dyed
Drager	Polyester vlies	Polypropyleen weefsel + vlies
Rug	Gemodificeerd bitumen Polyver/Polyscan, Ecobase, Back2Back of Graphlex of gelijkwaardig	Polypropyleen weefsel + Sandwich backing
Totale dikte	Minimaal 6,0 mm of hoger	Minimaal 6,0 mm of hoger
Effectieve pooldikte	Minimaal 2,4 mm of hoger	Minimaal 2,4 mm of hoger
Totale massa	Minimaal 4000 g/m ² of meer	Minimaal 2140 g/m ² of meer
Effectief Poolinzet gewicht	Minimaal 400 g/m ² of meer	Minimaal 310 g/m ² of meer
Gebruiksclassificatie	33 Projectgebruik-zwaar of beter	33 Projectgebruik-zwaar of beter
Luxe klassering	Minimaal LC1 of beter	Minimaal LC1 of beter
Dimensionale stabiliteit	Minimaal ≤ 0,2 % of beter	n.v.t.
Geluidsreductie	Minimaal 0,15 aw of beter	Minimaal 0,15 aw of beter
Lichtreflectiewaarde (LRV)	≤ 14,0	≤ 14,0
Brandgedrag	Minimaal Bfl-s1 of beter	Minimaal Bfl-s1 of beter
Herkomst	Europa	Europa

Symbolen vloertegels en kamerbreed tapijt

De volgende symbolen zijn minimaal van toepassing:




Technische specificaties heterogeen vinyl

Totale dikte	2,45 mm of meer
Dikte van de slijtlaag	0,55 mm of meer
Basis gewicht	3000 g/m² of meer
Gebruiksclassificatie	33 Projectgebruik-zwaar of beter
Vloerverwarming	Geschikt
Kleurechtheid	Methode 3: blauwschaal minimaal 6 of beter
Statische Elektriciteit	< 2 kV of beter
Contactgeluidsreductie	10 dB of beter
Lichtreflectiewaarde (LRV)	≤ 14,0
Slipweerstand	DS: ≥ 0,30 of beter
Geluidsreductie	19 dB of beter
Brandgedrag	Minimaal Bfl-s1 of beter
Emissietabel	A+ of beter
Herkomst	Europa

Symbolen heterogeen vinyl

De volgende symbolen zijn minimaal van toepassing:




Technische specificaties linoleum

Totale dikte	2,5 mm of meer
Basis gewicht	3000 g/m² of meer
Gebruiksclassificatie	33 Projectgebruik-zwaar of beter
Vloerverwarming	Geschikt
Indrukbestendigheid	≤ 0,15 mm of beter
Kleurechtheid	Methode 3: blauwschaal minimaal 6 of beter
Flexibiliteit	≤ Ø40 mm
Statische Elektriciteit	< 2 kV of beter
Contactgeluidsreductie	≤ 5 dB of beter
Lichtreflectiewaarde (LRV)	≤ 14,0
Slipweerstand	DS: ≥ 0,30 of beter
Geluidsreductie	≤ 6 dB of beter
Brandgedrag	Minimaal Cfl-s1 of beter
Emissietabel	A+ of beter
Herkomst	Europa

Symbolen heterogeen vinyl

De volgende symbolen zijn minimaal van toepassing:



Technische specificatie ondervloer

Totale dikte	8,0 mm of meer
Gewicht per eenheid	3600 gr/m² of beter
Densiteit	649 kg/m³ of beter
Materiaal bovenlaag	3 mm HDF of beter
Onderlaag	3 mm HDF en 2,2 mm XPS schuim of beter
Buigsterkte	40N/mm² of beter
Rolstoelbelasting	Geschikt
Contactgeluidisolatie	Llin 12dB en Lw 23 dB of beter
Egaliserend vermogen	Goed
Warmteweerstand	0,123 m² K/W of beter
Brandklasse	Bfl-s1 of beter
Herkomst	Europa

Technische specificatie schoonloopmat

Productiemethode	Getuft 5/32" gesneden pool
Poolamateriaal	100 % BCF polyamide (33 % gerecyclede garen)
Tuftdrager	Colbac non woven polyester
Afwerking rug	Comfort vinyl
Totaal gewicht	Ca. 4260 g/m²
Poolgewicht	Ca. 1080 g/m²
Nuttig poolgewicht	Ca. 820 g/m²
Totale hoogte	Ca. 9,7 mm
Poolhoogte	Ca. 6,5 mm
Pooldichtheid	Ca. 0,127 g/cm³
Aantal noppen	Ca. 92990 /m²
Uitsparingsdiepte	9 mm
Gebruiksclassificatie	33 – zwaar commercieel gebruik
Comfortklasse	LC3
Aantal kleuren	10
Bureaustoelgeschiktheid	A, intensief gebruik r 3,1
Poolvastheid	19 N
Electrostatisch gedrag	Hor. 2,6 x 10¹² Ω / vert. 3,1 x 10¹¹ Ω
Statische oplading	Permanent anti-statisch
Geschikt voor trappen	Intensief gebruik
Vormvastheid	Max. ≤ 2 mm
Contactgeluidisolatie	Δ Lw = 32 dB
Geluidsabsorptie 125 Hz	Minimaal 0,01 αs of beter
Geluidsabsorptie 250 Hz	Minimaal 0,06 αs of beter
Geluidsabsorptie 500 Hz	Minimaal 0,16 αs of beter
Geluidsabsorptie 1000 Hz	Minimaal 0,24 αs of beter
Geluidsabsorptie 2000 Hz	Minimaal 0,34 αs of beter
Geluidsabsorptie 4000 Hz	Minimaal 0,37 αs of beter
Brandgedrag	Minimaal Cfl-s1 of beter
Herkomst	Europa

Technische specificaties PVC-stroken

Totale dikte	4,5 mm of meer
Gebruiksclassificatie	33 Projectgebruik-zwaar of beter
Installatie	Losliggend of kliksysteem
Dikte slijtlaag	0,55 mm of beter
Indrukbestendigheid	≤ 0,10 mm of beter
Kleurechtheid	Methode 3: blauwschaal minimaal 6 of beter
Lichtreflectiewaarde (LRV)	≤ 14,0 of beter
Vloerverwarming	Geschikt
Haaksheid en rechtheid	≤ 0,10
Statische Elektriciteit	< 2 kV of beter
Slipweerstand	R10 of beter
Slijtweerstand	Commercial 34 of beter
Geluidsreductie	15 dB of beter
Dimensiestabiliteit	≤ 0,05 % of beter
Warmteweerstand	0.05 m² KW of beter
Brandgedrag	Bfl-s1 of beter
Herkomst	Europa

Symbolen PVC-stroken:

De volgende symbolen zijn minimaal van toepassing:

