



Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

Onkruidbeheersing op verhardingen
Gemeente Gorinchem



Gemeente
Gorinchem



COLOFON

Veiligheids- en gezondheidsplan

OPGESTELD DOOR	<i>idverde</i> Advies Willemsplein 2-4 5211 AK 's-Hertogenbosch T 073 205 11 00 E advies@idverde.nl
OPDRACHTGEVER	Gemeente Gorinchem Stadhuisplein 1 4205 AZ, Gorinchem T 14 0183 E gemeente@gorinchem.nl
PROJECTNUMMER	722230311
BESTEKNUMMER	01-2024-GORINCHEM-ONKR-VERH
FASE	Ontwerpfase
STATUS	Definitief
VERSIE	1.0
DATUM	7 december 2023

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	4
2.	PROJECTGEGEVENS	5
2.1	Werkzaamheden	5
2.2	Locatie	5
2.3	Betrokken partijen	5
2.3.1	Opdrachtgever	5
2.3.2	Directie/toezichthouder(s)	5
2.3.3	V&G-coördinator tijdens de uitvoeringsfase	5
2.4	Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover bekend)	5
2.4.1	Geplande aanvangsdatum van de (bouw-)werkzaamheden	5
2.4.2	Geplande uitvoeringsduur van de werkzaamheden	5
2.4.3	Vermoedelijk maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig op uitvoeringslocatie	5
2.4.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de uitvoeringslocatie	5
2.4.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen	6
2.4.6	Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie)	6
2.4.7	Regeling V&G coördinatie tijdens uitvoeringsfase bij nevenaanneming	6
2.4.8	Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een werk	6
2.5	Veiligheids- en gezondheidsrisico's ontwerpfase	6
3.	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER	8
3.1	Projectgegevens	8
3.1.1	Werkzaamheden	8
3.1.2	Locatie	8
3.1.3	Technische specificaties	8
3.1.4	Risico's met betrekking tot onderhoud / renovatie (optie)	8

1. Inleiding

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling continu moet worden gecomplementeerd, aangepast of uitgebreid.

De ontwerpers hebben bij hun beslissingen tijdens de ontwerpfase rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het werk zullen realiseren. De principes die daarbij zijn toegepast zijn:

- Het inventariseren en evalueren van gevaren die voortvloeien uit het ontwerp;
- Het toepassen van de algemene preventieprincipes op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De resultaten zijn verwerkt in dit plan.

2. Projectgegevens

2.1 Werkzaamheden

Het werk bestaat uit het uitvoeren van:

- Het beheersen van onkruid op verhardingen;
- Bijkomende werkzaamheden.

2.2 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Gorinchem.

2.3 Betrokken partijen

2.3.1 Opdrachtgever

Naam	Gemeente Gorinchem
Postadres	Postbus 108 4200 AC, Gorinchem
Bezoekadres:	Stadhuisplein 1 4205 AZ, Gorinchem
Contactpersoon:	de heer A. de Winter
Telefoonnummer:	14 0183
Emailadres:	a.d.winter@gorinchem.nl

2.3.2 Directie/toezichthouder(s)

Naam	Nog onbekend
Postadres	
Bezoekadres:	
Contactpersoon:	
Telefoonnummer:	
Emailadres:	

2.3.3 V&G-coördinator tijdens de uitvoeringsfase

Coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het werk zoals op de voorzijde beschreven.

Naam	Nog onbekend
Postadres	-
Bezoekadres:	-
Contactpersoon:	-
Telefoonnummer:	-
Emailadres:	-

2.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover bekend)

2.4.1 Geplande aanvangsdatum van de (bouw-)werkzaamheden

Week 10 van het jaar 2024.

2.4.2 Geplande uitvoeringsduur van de werkzaamheden

De uitvoeringsperiode begint in 10 van het jaar 2024 en wordt opgeleverd aan het einde van week 9 van het jaar 2026. Dit is exclusief de optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar.

2.4.3 Vermoedelijk maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig op uitvoeringslocatie

Onbekend.

2.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de uitvoeringslocatie

Onbekend.

2.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

Onbekend.

2.4.6 Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie)

Onbekend.

2.4.7 Regeling V&G coördinatie tijdens uitvoeringsfase bij nevenaanneming

De V&G-coördinatie tijdens uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer zoals bedoeld in paragraaf 2.3.5.

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

(onbekend)

2.4.8 Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een werk

Door of namens Opdrachtgever wordt (volgens artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit) voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats de kennisgeving verzorgd, indien

- De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
- Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

De melding van de kennisgeving dient te worden gedaan op de website van de Inspectie SZW.

Volgens het bovenstaande is naar verwachting geen kennisgeving nodig voor dit werk.

2.5 Veiligheids- en gezondheidsrisico's ontwerpfase

In onderstaande tabellen is aangegeven welke bijzondere risico's uit het ontwerp voortvloeien, met inachtneming van de volgende opmerkingen:

- Voor de werkzaamheden worden de veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de 'normale' uitvoeringsrisico's te boven gaan;
- Als bij een bestekspost de aannemer de keuze heeft voor nadere bepaling van te verwerken materiaal en in te zetten materieel, wordt de aannemer geacht de hieraan verbonden bijzondere risico's te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsdossier.

Onderwerp	Activiteit	Arbo-risico	Oorzaak	Suggestie (maatregelen)
Alle	Alle werkzaamheden	Algemene veiligheid en gezondheid	Activiteiten ondernemingen op de uitvoeringslocatie	Afstemming en coördinatie
Werkverkeer	Uitvoeren werkzaamheden	Aanrijdingen	Diverse door werkverkeer, kruisende verkeersstromen	Toepassen verkeersmaatregelen, gebruik van veilig materieel
Hoogspanningskabels	Onder bovengrondse hoogspanningskabels werken	Elektrocutie en brand-gevaar	Kabelbreuk, kortsluiting en beschadiging a.g.v. werkzaamheden in nabijheid van hoogspanningskabels	Voor aanvang van de werkzaamheden eventueel aanwezige hoogspanningsleidingen inzichtelijk maken.
Water(en)	Werkzaamheden nabij water(en)	Beknellen tussen grond en materieel, vallen in water, verdrinken	Wegzakkend materieel, uitglijden op gladde ondergrond	Indien mogelijk minstens 2 meter afstand bewaren tussen watergang en werkplek. Zorgen dat doelmatige middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare plaats aanwezig zijn.
Materieel	Algeheel gebruik	Lichamelijk letsel elektrocutie, brand materiële schade	Oneigenlijk gebruik / ondeugdelijk materieel	Voorlichting en instructie, goed gebruik van veilig gereedschap, gebruikt van PBM's, goed onderhoud.

Onderwerp	Activiteit	Arbo-risico	Oorzaak	Suggestie (maatregelen)
Omwonenden / Recreanten	Werkzaamheden	Struikelen over oneffenheden, ongevallen omwonenden	Aanwezigheid materieel en vrijgekomen materialen.	Werkwijze aannemer aanpassen op situatie.

3. Veiligheids- en gezondheidsdossier

3.1 Projectgegevens

3.1.1 Werkzaamheden

Het werk bestaat uit het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 2.1 van het V&G-plan.

3.1.2 Locatie

De locatie van het werk staat beschreven in paragraaf 2.2 van het V&G-plan.

3.1.3 Technische specificaties

- Bestek en tekeningen (aangeleverd door opdrachtgever).
- Onderhoudsvoorschriften van materialen, een en ander in overleg met de leverancier (aangeleverd door aannemer).

3.1.4 Risico's met betrekking tot onderhoud / renovatie (optie)

- Ontwerpfase: geen.
- Aanvullingen hier opsommen.