

---

**Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Buren 2024-2028**

Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Buren.

Postadres: Postbus 23, 4020 BA Maurik

Bezoekadres: De Wetering 1, 4021 VZ Maurik

Projectleider: Sven Krebaum

---

Datum: 20-03-2024  
Besteksnummer: 23-BUREN-001  
Versie: 0.8

Nota van Inlichtingen: 2de

---

**Colofon**

Alle rechten voorbehouden. © BURO-33, november 2023

Deze uitvraag is van de aanbestedende dienst en is uitsluitend van toepassing op de aanbesteding: "RO - Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Buren 2024-2028". Deze uitvraag is vertrouwelijk, kopiëren (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Hergebruik of inzage aan derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende dienst niet toegestaan. Uitgezonderd zijn derden die door de gegadigde zijn ingeschakeld om tot een goede aanbidding te komen. Deze derden zullen de verkregen informatie uitsluitend gebruiken voor het opstellen van de benodigde aanbidding.

## Inhoudsopgave

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                                   | <b>3</b>  |
| 01 Opdrachtgever                                     | 4         |
| 02 Directie                                          | 4         |
| 03 Locatie                                           | 4         |
| 04 Algemene beschrijving                             | 4         |
| 05 Tijdsbepaling                                     | 5         |
| 06 Onderhoudstermijn                                 | 5         |
| <b>2. Beschrijving</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                         | <b>6</b>  |
| 01 Tekeningen                                        | 7         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                         | 7         |
| 03 Kwaliteitsborging                                 | 7         |
| 04 Hoeveelheden                                      | 7         |
| 05 Kortingen                                         | 7         |
| 06 Reikwijdte overeenkomst                           | 8         |
| 07 Transparantie, gelijkheid en objectiviteit        | 8         |
| 09 Onderbouwing inschrijfprijs per bestekspost       | 9         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                       | <b>10</b> |
| <b>1 ONDERHOUDS- EN RENOVATIEBESTEK OVL</b>          | <b>12</b> |
| 101 <b>OVL Gemeente Buren</b>                        | <b>12</b> |
| 1010 <u>Organisatie onderhoud OVL gemeente Buren</u> | 12        |
| 1030 <u>Aanvullende werkzaamheden Onderhoud OVL</u>  | 13        |
| 1050 <u>NEN 3140 keuringen</u>                       | 14        |
| 1060 <u>Werkvoorbereiding</u>                        | 14        |
| 109 <b>COÖRDINATIEVERPLICHTING &amp; TOESLAGEN</b>   | <b>16</b> |
| <b>2 WERKZAAMHEDEN OVL</b>                           | <b>17</b> |
| 201 <b>PLAATSEN OVL</b>                              | <b>17</b> |
| 2010 <u>AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>          | 17        |
| 202 <b>VERPLAATSEN OVL</b>                           | <b>19</b> |
| 2020 <u>VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>         | 19        |
| 203 <b>VERVANGEN OVL</b>                             | <b>20</b> |
| 2030 <u>VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>           | 20        |
| 2031 <u>VERVANGEN ARMATUREN</u>                      | 22        |
| 2032 <u>VERVANGEN DRIVERS</u>                        | 23        |
| 204 <b>VERWIJDEREN OVL</b>                           | <b>23</b> |
| 2040 <u>VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>         | 24        |
| 205 <b>REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN/ARMATUREN</b>   | <b>25</b> |
| 206 <b>CORRIGEREN STAND LICHTMAST</b>                | <b>26</b> |
| 208 <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                  | <b>27</b> |
| <b>3 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS</b>                   | <b>29</b> |
| 31 <b>MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN</b>       | <b>29</b> |
| 32 <b>SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG</b>      | <b>29</b> |
| 33 <b>OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING</b>      | <b>30</b> |

|      |                                          |    |
|------|------------------------------------------|----|
| 34   | LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN       | 31 |
| 341  | LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PVC   | 31 |
| 342  | LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE    | 32 |
| 343  | LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE  | 32 |
| 349  | UITVOERING BORINGEN EN PERSINGEN         | 32 |
| 35   | LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS      | 33 |
| 350  | LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS      | 33 |
| 36   | VERWIJDEREN ENERGIEKABELS                | 34 |
| 360  | VERWIJDEREN ENERGIEKABELS                | 34 |
| 37   | LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN             | 34 |
| 370  | LEVEREN EN AANBRENGEN MOF                | 34 |
| 39   | WERKZAAMHEDEN NETBEHEERDER               | 35 |
| 394  | AANSLUITINGEN LIANDER - HYBRIDE          | 35 |
| 4    | LEVERING(EN)                             | 39 |
| 40   | LEVEREN LICHTMASTEN OPENBARE VERLICHTING | 39 |
| 401  | LEVEREN LICHTMASTEN                      | 39 |
| 4010 | <u>Lichtmasten, leverancier Valmont</u>  | 39 |
| 4011 | <u>Masten van aluminium HYDRO</u>        | 41 |
| 4013 | <u>Masten overig</u>                     | 43 |
| 4015 | <u>Lichtmasten, leverancier DE NOOD</u>  | 44 |
| 4017 | <u>PAVE-MATE Tegel</u>                   | 44 |
| 402  | DIV t.b.v. MASTEN                        | 44 |
| 403  | ARMATUREN OPENBARE VERLICHTING           | 45 |
| 405  | LAMPEN OPENBARE VERLICHTING              | 45 |
| 4051 | <u>Natriumlampen</u>                     | 45 |
| 4052 | <u>Metaalhalogeenlampen</u>              | 46 |
| 4053 | <u>Retrofit LED Lampen</u>               | 46 |
| 406  | TELEMANAGEMENT SYSTEEM                   | 46 |
| 407  | DIVERSEN                                 | 46 |
| 6    | TER BESCHIKKING STELLEN                  | 47 |
| 61   | TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL             | 47 |
| 611  | WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN   | 47 |
| 612  | WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE   | 48 |
| 8    | VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN             | 50 |
| 82   | VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN             | 50 |
| 820  | VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN             | 50 |
| 9    | Staartposten                             | 52 |

**3. Bepalingen** **53**

|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| 01    | ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF                     | 54 |
| 01 01 | ALGEMENE BEPALINGEN                            | 54 |
| 01 02 | BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM             | 56 |
| 01 04 | BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING            | 56 |
| 01 05 | BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES               | 56 |
| 01 06 | KORTINGEN                                      | 58 |
| 01 08 | BIJDRAGEN                                      | 58 |
| 01 09 | KABELS EN LEIDINGEN                            | 58 |
| 01 10 | VERGUNNINGEN                                   | 62 |
| 01 11 | VERBAND MET ANDERE WERKEN                      | 62 |
| 01 12 | MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER      | 63 |
| 01 13 | ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN | 63 |
| 01 14 | BOUWSTOFFEN                                    | 65 |
| 01 16 | VERZEKERINGEN                                  | 65 |
| 01 17 | VRIJGEKOMEN MATERIALEN                         | 66 |
| 01 18 | BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE             | 67 |
| 01 19 | ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN                          | 69 |
| 01 20 | KWALITEITSBORGING                              | 71 |

|       |                                                          |    |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| 01 21 | RAW-RAAMOVEREENKOMST                                     | 71 |
| 01 25 | INFORMATIE OVERDACHT                                     | 72 |
| 01 26 | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN                     | 74 |
| 01 27 | VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN                    | 75 |
| 01 28 | ONDERAANNEMING                                           | 76 |
| 01 29 | WERKTIJDEN                                               | 76 |
| 01 30 | MILIEUEISEN                                              | 76 |
| 01 32 | DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS                 | 77 |
| 01 40 | BEPALINGEN T.A.V. GELUIDHINDER                           | 77 |
| 17    | Vervuilde grond                                          | 78 |
| 17 0  | Deelhoofdstuk 17.0                                       | 78 |
| 17 02 | EISEN EN UITVOERING                                      | 78 |
| 17 03 | INFORMATIE OVERDRACHT                                    | 78 |
| 31    | WEGVERHARDINGEN                                          | 79 |
| 31 4  | DEELHOOFDSTUK 31.4                                       | 79 |
| 31 42 | EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK                          | 79 |
| 34    | BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING                          | 80 |
| 34 1  | DEELHOOFDSTUK 34.1                                       | 80 |
| 34 11 | BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING                           | 80 |
| 34 12 | EISEN EN UITVOERING                                      | 81 |
| 34 13 | INFORMATIE-OVERDRACHT                                    | 87 |
| 34 14 | RISICOVERDELING EN GARANTIES                             | 89 |
| 34 16 | BOUWSTOFFEN                                              | 89 |
| 34 3  | DEELHOOFDSTUK 34.3                                       | 91 |
| 34 32 | EISEN EN UITVOERING PREVENTIEF ONDERHOUD                 | 91 |
| 34 33 | INFORMATIE OVERDRACHT PREVENTIEF ONDERHOUD               | 92 |
| 34 4  | DEELHOOFDSTUK 34.4                                       | 92 |
| 34 41 | BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD                           | 92 |
| 34 42 | EISEN EN UITVOERING CORRECTIEF ONDERHOUD                 | 92 |
| 34 43 | INFORMATIE OVERDRACHT CORRECTIEF ONDERHOUD               | 96 |
| 62    | TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING | 98 |
| 62 0  | ALGEMEEN                                                 | 98 |
| 62 02 | EISEN EN UITVOERING                                      | 98 |

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Buren

De organisatie van opdrachtgeverschap binnen de gemeente Buren staat aan politieke invloeden bloot. Dit houdt in dat het juridische opdrachtgeverschap binnen de contract periode kan wijzigingen. Dit heeft verder geen invloed op dit contract en de opdrachtnemer kan daar verder geen rechten aan ontleiden.

**02 Directie**

In de opdrachtbrief worden één of meer personen door de gemeente genoemd die als directie optreden.

**03 Locatie**

Gemeente Buren

Het werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Buren.

**04 Algemene beschrijving**

De werkzaamheden voor de aan te besteden Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Buren 2024-2028 bestaan in hoofdzaak uit:

- werkzaamheden voor het functioneel in standhouden van de OVL;
- herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL;
- herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL;
- reinigen en conserveren lichtmasten;
- verplaatsen, bijplaatsen en/of vervangen van lichtmasten en/of armaturen;
- uitnemen en herplaatsen van lichtmasten t.b.v. evenementen, bouwwerkzaamheden en dergelijke;
- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- verwerken gegevens in een beheersysteem Liteweb van Nobralux.

De Openbare Verlichting, zoals genoemd omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:

- masten, armaturen en lampen;

**PRESTATIECONTRACT**

Voor onderhoud passen aanbestedende diensten vooral in de GWW sector in toenemende mate prestatiecontracten toe. Bij deze contractvorm is het de verantwoording van de opdrachtnemer zelf om het onderhoud op een bepaald niveau (prestatie) te houden. Een prestatiecontract vormt de basis voor professioneel contract- en leveranciersmanagement waarin de prestatiedoelstellingen voor de opdrachtnemer zijn vastgelegd. Het onderdeel onderhoud is in dit bestek als een "prestatie" deel opgenomen.

**RAPPORTAGE EN DEELOPDRACHTEN**

De meerjarige deelopdracht voor het instandhouden van de OVL installatie wordt eenmalig verstrekt en wordt in de vorm van termijnstaten verrekend. De overige werkzaamheden benoemd in het bestek worden in deelopdrachten verstrekt door de directie. De rapportage en facturering vindt per deelopdracht plaats.

**OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN GEMEENTE BUREN**

aantal lichtpunten 4.316 st.

LS-net 99% LIANDER, eigen net alleen Sportpark Maurik, ron het gemeentehuis te Maurik en de begraafplaats Blatumsedijk te Buren.

Aantal storingen 516 st. per jaar (2022) 397(2021) 450(2020) 490 (2019), 269 (2018), 242 (2017)

Aantal schades 70 st. per jaar (2022) 880 (2021) 72 (2020)

PAR

## **05 Tijdsbepaling**

1. In afwijking van het gestelde in paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012, wordt de datum van aanvang van de werkzaamheden vastgesteld op 1 juli 2024 om 00:00 uur.
2. De looptijd van dit bestek is twee (2) jaar en 2 x een optie tot verlenging van 1 jaar.
3. De directie kan voor onderdelen van de beschreven werkzaamheden termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. Dit voor zover er aan bepaalde werkzaamheden geen termijnen zijn gesteld.
4. De werkzaamheden worden in deelopdrachten uitgevoerd, de directie stelt in overleg met de aannemer een termijn waarbinnen deze opdrachten gereed moeten zijn. De aannemer dient aan de directie een conceptopdracht te verstrekken. Deze conceptopdracht wordt geaccordeerd door de directie.
5. De opdrachtgever verplicht zich, indien het contract niet verlengd wordt, dit 3 maanden voor het einde van het contract schriftelijk kenbaar te maken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om bij opzegging van het contract geen opgave van redenen te verstrekken.
6. Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen € 250,- per incident, tenzij er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van de directie. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
7. Twee keer per jaar worden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij de directie, de opdrachtgever en aannemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de directie een verslag gemaakt dat uiterlijk na 5 werkdagen ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtnemer. In aanvulling op par. 27 lid 5 dient de opdrachtnemer dit verslag ook te tekenen.

## **06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 maanden.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen werktekeningen. De Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht een of meerdere overzichtstekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. De aannemer dient op basis van deze overzichtstekeningen werktekeningen op te stellen. E.e.a. conform artikel 01.21.05 lid 06 uit deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst. Deze werktekeningen worden geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze RAW-raamovereenkomst.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Huidige aanleghoogtes borgen.

**03 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 en 01.20.01 van de Standaard.

**04 Hoeveelheden**

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente. Aan deze aantallen zijn geen verdere rechten te ontleen. De hoeveelheden zijn gebaseerd op de gehele looptijd van de raamovereenkomst en niet alleen op de initiële looptijd van het contract.

**05 Kortingen**

In de overeenkomst wordt gewerkt met kortingen voor de gevallen dat de aannemer de overeenkomst niet of niet geheel nakomt. Deze kortingen zijn per geval uitgewerkt in bepaling 01 06 01 van Deel 3 van dit bestek.

De aangeboden maatregelen benoemd in het "Interview" maken na gunning deel uit van de Opdracht en gelden als resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan deze resultaatsverplichting resulteert in het toepassen van een boetebeding. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat Opdrachtnemer in gebreke hoeft te worden gesteld. De hoogte van de boetes wordt gekoppeld aan de bij de Inschrijving behaalde scores.

Indien de aannemer de aangeboden maatregelen zoals beschreven in de uitwerking van de gunningscriteria niet neemt is er sprake van een tekortkoming door de aannemer (de Tekortkoming). De aannemer dient op eerste aanzegging van de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever direct maatregelen te nemen, zodat wordt voldaan aan hetgeen in de inschrijvingsfase m.b.t. de verschillende EMVI-aspecten is toegezegd. In geval van een Tekortkoming volgt een direct opeisbare boete. Deze boete vrijwaart de aannemer niet van eventuele aanspraken op vergoeding van schade (direct of indirect) als gevolg van de Tekortkoming. Een Tekortkoming kan betrekking hebben op één of meerdere EMVI-aspecten.

"Bij inschrijving is per (sub)gunningscriterium een score toegekend. Deze score is vertaald naar een fictieve korting per subgunningscriterium. De hoogte van de boete wordt per (sub)gunningscriterium gekoppeld aan de bij de Inschrijving behaalde score. Des te hoger de score per subgunningscriterium, des te hoger de opgelegde boete.

Het boetebedrag per constatering van de Tekortkoming voor een bepaald (sub)gunningscriterium bedraagt:  $\text{Score (sub)gunningscriterium} / 10 \times (\text{maximaal te verdienen fictieve korting gunningscriterium} / 10)$  euro.

Iedere 2 weken dat de Tekortkoming voortduurt is Opdrachtgever gerechtigd wederom een boete in rekening te brengen. Nadat de Tekortkoming is hersteld maar de Tekortkoming na verloop van tijd wederom wordt geconstateerd, kan opnieuw een boete worden opgelegd.

Voorbeeld:

Wanneer voor een bepaald gunningscriterium men maximaal € 75.000 kon verdienen en men scoorde een "GOED", dan bedraagt de boete:  $75\% * (75.000/10) = €5.250$ .

## 06 Reikwijdte overeenkomst

De overeenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst en projectmatige vervanging met de werkzaamheden zoals omschreven in paragraaf 04. In principe worden de werkzaamheden via deze overeenkomst uitgevoerd.

## 07 Transparantie, gelijkheid en objectiviteit

Technische specificaties

Gelijkwaardigheid benoemde materialen:

De Aanbestedende Dienst heeft door marktwerking voorafgaand aan deze aanbesteding een keuze gemaakt voor het toepassen van bepaalde type materialen genoemd in deel 2.2 van dit bestek. Dit in het kader van uniformiteit in het wegbeeld en efficiëntie in het onderhoud.

Indien een opdrachtnemer van mening is producten te moeten aanbieden die hij gelijkwaardig acht aan de in deel 2.2 opgenomen materialen, dient hij deze producten bij inschrijving expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen in het door hem op te stellen document van gelijkwaardigheid. Zie daartoe de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76.

In ieder geval dient dit document in te gaan op de volgende punten:

Armaturen:

- Vormgeving.
- Lichttechniek.
- Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen.
- Afdichting.
- Materiaalgebruik.
- Levensduur.
- Energieverbruik.
- Efficiëntie in onderhoud.
- Garantie.
- G klasse.

Masten:

- Vormgeving
- Maatvoering
- Materiaal specificatie staal / aluminium
- Sterkte berekeningen
- Materiaalgebruik
- Maaiveldbescherming

De gemeente oordeelt, op grond van de argumenten, of de aangeboden materialen gelijkwaardig zijn. Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de gemeente dit als bevestiging dat de in het bestek voorgestelde materialen geleverd gaan worden.

Indien de Aanbestedende Dienst oordeelt dat de alternatieven niet gelijkwaardig zijn of de bewijsmiddelen voldoen niet aan het gevraagde, kan de inschrijving door de Aanbestedende Dienst terzijde gelegd worden. Aangezien de inschrijver geen bestek conforme inschrijving heeft gedaan.

**09 Onderbouwing inschrijfprijs per bestekspost**

Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:

- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera.

Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met de inschrijvingsom, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                             |                                   |  |
| 1                           |                 |                                   | <b>ONDERHOUDS- EN RENOVATIEBESTEK OVL</b>                 |              |                                             |                                   |  |
| 101                         |                 | . . . . .                         | <b>OVL Gemeente Buren</b>                                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | OVL Gemeente Buren                                        |              |                                             |                                   |  |
| 1010                        |                 | . . . . .                         | <u>Organisatie onderhoud OVL gemeente Buren</u>           |              |                                             |                                   |  |
| 101010                      | 340099          | . . . . .                         | Het onderhouden van de OVL installatie.                   | mnd          | 48,00 F                                     |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Resultaatverplichting per maand                           |              |                                             |                                   |  |
| 101011                      | 340099          | . . . . .                         | Het inrichten van een organisatie t.b.v. het              | mnd          |                                             | 48,00 I                           |  |
|                             |                 | . . . . .                         | onderhoud van de OVL installatie.                         |              |                                             |                                   |  |
| 101012                      | 340099          | . . . . .                         | Het onderhouden van de OVL bovengronds                    | mnd          |                                             | 48,00 I                           |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreffende bovengrondse storingen.                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Met behulp van tussentijdse reparaties dient de           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | openbare verlichting zodanig onderhouden te worden        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | dat gedurende de schakeltijden OVL minimaal 98% van       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | de verlichting in werking is. Het cumulatieve             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | uitvalpercentage is maximaal 6% per jaar.                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Controle zal plaats vinden door de opdrachtgever via      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | de gegevens in Liteweb.                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Mutaties en storingen dienen binnen 24 uur verwerkt       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | te zijn in het Liteweb. Indien mutaties te laat zijn      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkt zal een korting worden toegepast zie deel 3      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | bepaling 01.06                                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Verrekening materiaal via de besteksposten                |              |                                             |                                   |  |
| 101013                      | 340099          | . . . . .                         | Het onderhouden van de OVL ondergronds                    | mnd          |                                             | 48,00 I                           |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreffende ondergrondse storingen op sportveld           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Maurik.                                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Met behulp van eerstelijns reparaties dient de            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | openbare verlichting zodanig onderhouden te worden        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | dat gedurende de schakeltijden OVL minimaal 97% van       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | de verlichting in werking is. Het cumulatieve             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | uitvalpercentage is maximaal 6% per jaar.                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Controle zal plaats vinden door de opdrachtgever via      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | de gegevens in Liteweb.                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Mutaties en storingen dienen binnen 24 uur verwerkt       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | te zijn in Liteweb. Indien mutaties te laat zijn verwerkt |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | zal een korting worden toegepast zie deel 3 bepaling      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | 01.06                                                     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Verrekening materiaal via de besteksposten                |              |                                             |                                   |  |
| 101014                      | 340099          | . . . . .                         | Het organiseren en in stand houden van een                | mnd          |                                             | 48,00 I                           |  |
|                             |                 | . . . . .                         | storingswachtdienst.                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Continu, op alle dagen, 24 uur per dag                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |       |
| 101015                      | 340099          |                                   | Het veiligstellen n.a.v. schade's ontstaan door<br>ouderdom, vandalisme en aanrijdingen.<br>Betreft het, conform het bestek, veiligstellen van<br>schade's betreffende deel openbare verlichting na de<br>aansluiting:<br>- Veiligstellen na melding.<br>- Verstrekken van benodigde informatie (kosten en<br>korte beschrijving toestand) aan de gemeente.<br>- Volgens de procedure zoals opgenomen in deel 3<br>bepaling 34 42 03, 34 42 04 en 34 42 05.<br>Deze post geheel ter info, alle kosten zoals beschreven<br>in deel III zijn voor waarborgfonds / verzekering.<br>Indien ouderdom of vandalisme door seperate<br>verrekening met gemeente. | keer         |                                            | 320,00                            | I     |
| 101016                      | 340099          |                                   | Organiseren mutatiebeheer en storingsmeldingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mnd          |                                            | 48,00                             | I     |
|                             |                 |                                   | Met gebruik van systeem Liteweb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mnd          |                                            | 48,00                             | I     |
|                             |                 |                                   | Zie deel 3 bepaling 34 13 03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |       |
| 101017                      | 345099          |                                   | Beschikbaar stellen WV'er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mnd          |                                            | 48,00                             | I     |
|                             |                 |                                   | Conform deel 3, bepaling 01.27.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |       |
|                             |                 |                                   | Dit dient bij start werk schriftelijk te<br>worden overhandigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |       |
| 101018                      | 345099          |                                   | T.b.s. van een opslagterrein binnen/overdekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mnd          |                                            | 48,00                             | I     |
|                             |                 |                                   | Voor voorraad onderhoud areaal en projecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |       |
|                             |                 |                                   | Eisen opslag conform deel 3, bepaling 34.11.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |       |
| 101019                      | 340099          |                                   | EMVI Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mnd          |                                            | 48,00                             | I     |
|                             |                 |                                   | De kosten ingevolge de meerwaarde toegezegd in het<br>kwaliteitsdeel van deze aanbesteding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |       |
|                             |                 |                                   | Kosten per maand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |       |
| 101020                      | 343099          |                                   | Coördineren kabelstoring gereguleerd domein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | keer         | 100,00                                     | F                                 |       |
|                             |                 |                                   | Coördineren kabelstoring gereguleerd domeinen<br>monitoring afhandeling ervan door de netbeheerder<br>LIANDER. Doorgeven storing en monitoren status van<br>de storing en de voortgang van het herstel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |       |
| 1030                        |                 |                                   | <u>Aanvullende werkzaamheden Onderhoud OVL</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |       |
| 103010                      | 340199          |                                   | Ter beschikking stellen tijdelijk mast lph 4-8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           | 75,00                                      | F                                 |       |
|                             |                 |                                   | Ter beschikking stellen tijdelijk mast lph 4-8m voor een<br>periode van 1 termijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                   | 75,00 |
|                             |                 |                                   | Mast dient duidelijk herkenbaar te zijn als tijdelijke<br>mast met geel of rood geschilderde balk op 1,5m tot<br>2m hoogte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |       |
| 103020                      | 340199          |                                   | Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           | 50,00                                      | F                                 |       |
|                             |                 |                                   | Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur voor een<br>periode van 1 maand. Armatuur moet geel of rood<br>geverfd/gecoat zijn ivm herkenbaarheid van de<br>tijdelijkheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            |                                   | 50,00 |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |       |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                            |                                  |          |
| 103030                      | 342021          |                                   | Preventief onderhouden verlichtingsobject.                | st           | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Preventief invetten mastluik/sluiting                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Verlichtingsobjecten: Klassiek lichtmast                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale masthoogte: lph 4-8 m                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Tot het preventief onderhoud behorende                    | st           |                                            |                                  | 250,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | werkzaamheden: invetten mastluik/sluiting met een         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zuurvrij en niet corrosief vet.                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |          |
| 1050                        |                 |                                   | <u>NEN 3140 keuringen</u>                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |          |
| 105020                      | 345099          |                                   | Keuren lichtmasten                                        | st           | 450,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het keuren van bestaande verlichtingsobjecten     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | conform de NEN 3140                                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Lichtpunthoogte: <= 12 m                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Frequentie van keuren:in overleg met directie             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Rapporteren keuringsgegevens:                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Opstellen en indienen van een rapportage in Excel         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | formaat 1) Alle geconstateerde afwijkingen                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | rapporteren;                                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 2) per installatie opnemen:                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | -standaardfoto's;                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | -foto's van afwijkingen.                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 3) Alle afwijkingen voorzien van hersteladvies, inclusief |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | een kostenraming.                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Schriftelijk, direct aan directie, binnen 1 week na       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | uitvoering inspectie.                                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |          |
| 1060                        |                 |                                   | <u>Werkvoorbereiding</u>                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |          |
| 106010                      | 100599          |                                   | Vorbereiding deelopdracht <=25 stuks                      | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en           | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | juist incl. acceptatie                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Inventariseren en beoordelen noodzaak tot               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | treffen verkeersmaatregelen                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Schouw op loactie en verwerken bevindingen              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | tbv uitvoering                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opstellen lichtberekeningen (profiel) ter controle      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | /vaststelling waarborgen verlichtingsniveau's             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | uitvoeringsfase                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opstellen V&G plan uitvoeringsfase                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opstellen uitvoeringsplanning                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opstellen calculatie in registreren in RAW-formaat      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | (bijv OMOP.nl)                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Mutaties klaarzetten in excel-bestand van               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | opdrachtgever                                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht <= 25        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | stuks.                                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
| 106020                      | 100599          |                                   | Voorbereiding deelopdracht 25 < st <= 100                                                          | st           | 75,00                                     | F                                | 75,00 |
|                             |                 |                                   | - Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en juist incl. acceptatie                             | st           |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Inventariseren en beoordelen noodzaak tot treffen verkeersmaatregelen                            |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Schouw op loactie en verwerken bevindingen                                                       |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving tbv uitvoering                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen lichtberekeningen (profiel) ter controle /vaststelling waarborgen verlichtingsniveau's |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G uitvoeringsfase                                     |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen V&G plan uitvoeringsfase                                                               |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen uitvoeringsplanning                                                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen calculatie in registreren in RAW-formaat (bijv OMOP.nl)                                |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen                                                     |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Mutaties klaarzetten in excel-bestand van opdrachtgever                                          |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 25 < st <= 100                                        |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
| 106030                      | 100599          |                                   | Voorbereiding deelopdracht 100 < st <= 500                                                         | st           | 25,00                                     | F                                | 25,00 |
|                             |                 |                                   | - Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en juist incl. acceptatie                             | st           |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Inventariseren en beoordelen noodzaak tot treffen verkeersmaatregelen                            |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Schouw op loactie en verwerken bevindingen                                                       |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving tbv uitvoering                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen lichtberekeningen (profiel) ter controle /vaststelling waarborgen verlichtingsniveau's |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G uitvoeringsfase                                     |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen V&G plan uitvoeringsfase                                                               |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen uitvoeringsplanning                                                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen calculatie in registreren in RAW-formaat (bijv OMOP.nl)                                |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen                                                     |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | - Mutaties klaarzetten in excel-bestand van opdrachtgever                                          |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 100 < st <= 500                                       |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
| 106040                      | 100599          |                                   | Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 60 10                                                     | st           | 50,00                                     | F                                | 50,00 |
|                             |                 |                                   | Als vervolg op post 10 00 10 het opstellen en uitwerken lichtberekening in Dialux.                 | st           |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | Uitkomst in PDF en dialux bestand.                                                                 |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | Betreft autocad berekening en geen profiel berekening.                                             |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   | Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht <= 25 stuks                                           |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |
|                             |                 |                                   |                                                                                                    |              |                                           |                                  |       |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPULCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 106050                      | 100599          |                                   | Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 60 20          | st           | 25,00                                       | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Als vervolg op post 10 00 20 het opstellen en uitwerken | st           |                                             |                                   | 25,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | lichtberekening in Dialux.                              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitkomst in PDF en dialux bestand.                      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft autocad berekening en geen profiel              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | berekening.                                             |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 25 <       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | st <= 100                                               |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 106060                      | 100599          |                                   | Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 60 30          | st           | 10,00                                       | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Als vervolg op post 10 00 30 het opstellen en uitwerken | st           |                                             |                                   | 10,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | lichtberekening in Dialux.                              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitkomst in PDF en dialux bestand.                      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft autocad berekening en geen profiel              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | berekening.                                             |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 100 <      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | st <= 500                                               |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 106070                      | 100599          |                                   | Opstellen verkeersplan                                  | st           | 50,00                                       | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Als vervolg op post 10 40 10-30 het opstellen van een   | st           |                                             |                                   | 50,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | verkeersplan voor de te treffen (tijdelijke)            |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verkeersmaatregelen.                                    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 109                         |                 |                                   | <b>COÖRDINATIEVERPLICHTING &amp; TOESLAGEN</b>          |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 109010                      | 349999          |                                   | Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder LIANDER.          | keer         | 250,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: binnen de gemeentegrens                      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Afstemmen/aanvragen (via LIANDER portal) van            | st           |                                             |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | werkzaamheden netbeheerder met eigen                    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | werkzaamheden ON (bovengronds) (op aanwijzing van       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | directie)                                               |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | NB: Per deelopdracht kunnen de coördinatiekosten        |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | maximaal 1 keer in rekening worden gebracht             |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 109030                      | 349999          |                                   | Coördinatie met civiele aannemers                       | keer         | 10,00                                       | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Afstemmen van werkzaamheden met civiele                 |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aannemers van het project met eigen werkzaamheden       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | ON (op aanwijzing van directie)                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | NB. Per deelopdracht kunnen de coördinatiekosten        |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | maximaal 1 keer in rekening worden gebracht met een     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | maximum van 10 uur (specificatie van uren verplicht     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | per 30 min bij reclamatie van overschrijding van de     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | uren)                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 109050                      | 349999          |                                   | Coördinatie defecte armaturen / LED units/lampen        | keer         | 10,00                                       | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: binnen de gemeentegrens                      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Afstemmen van defecte armaturen / LED units/lampen      | keer         |                                             |                                   | 10,00 I  |
|                             |                 | . . . . .                         | met directie en betreffende fabrikant                   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | NB: Per defect kunnen de coördinatiekosten maximaal     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 1 keer in rekening worden gebracht met een              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | maximum van 10 uur (specificatie van uren verplicht     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | per 30 min bij reclamatie van overschrijding van de     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | uren)                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 109090                      | 340099          |                                   | Coördinatie voor werken die in elkander grijpen         | keer         | 10,00                                       | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Zie deel 3 bepaling 01 11 01                            |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                             |                                   |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                         |              |                                            |                                   |          |
| 2                           |                 |                                   | <b>WERKZAAMHEDEN OVL</b>                                |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Alle werkzaamheden inclusief benodigde                  |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verkeersmaatregelen conform CROW 96B                    |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                   |          |
| 201                         |                 |                                   | <b>PLAATSEN OVL</b>                                     |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                   |          |
| 2010                        |                 |                                   | <u>AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>                  |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                   |          |
| 201010                      | 340101          |                                   | Aanbrengen verlichtingsobject.                          | st           | 250,00                                     | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m.                 |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Lichtmast:                                              | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | Staal of aluminium                                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale masthoogte: lph <=4 m                          |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .1. . . .                         | Aan te brengen onderdelen:                              |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Verlichtingsarmatuur:                                   | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                       |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Lamp:                                                   |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | -                                                       |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Montagevoorziening:                                     | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                       |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aansluitvoorziening:                                    | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                       |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aansluitsnoer:                                          | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                       |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Objectnummer:                                           | st           |                                            |                                   | 250,00 L |
|                             |                 | . .1. . .                         | Grondstuk vullen met:                                   | m3           |                                            |                                   | 7,50 L   |
|                             |                 | . . . . .                         | schoon draineerzand                                     |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . .1. .                         | Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:                 |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                           |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.    |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verdichten).                                            |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . .1.                         | Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Eventuele |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via        |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | betreffende bestekspost.                                |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                   |          |
| 201020                      | 340101          |                                   | Aanbrengen verlichtingsobject.                          | st           | 250,00                                     | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen verlichtingsobject 4m < lph <=8m.            |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Lichtmast:                                              | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | Staal of aluminium                                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale masthoogte: 4m < lph <=8 m                     |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .1. . . .                         | Aan te brengen onderdelen:                              |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Verlichtingsarmatuur:                                   | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | :zie bestekspost 4                                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Lamp:                                                   |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | -                                                       |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Montagevoorziening:                                     | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | :zie bestekspost 4                                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aansluitvoorziening:                                    | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | :zie bestekspost 4                                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aansluitsnoer:                                          | st           |                                            |                                   | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | :zie bestekspost 4                                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Objectnummer:                                           | st           |                                            |                                   | 250,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | :                                                       |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . .1. . .                         | Grondstuk vullen met:                                   | m3           |                                            |                                   | 7,50 L   |
|                             |                 | . . . . .                         | schoon draineerzand                                     |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . .1. .                         | Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:                 |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                           |              |                                            |                                   |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                   |              |                                            |                                   |         |
| 201030                      | 340101          | . . . . .                         | - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten). |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .1.                       | Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties                       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | verrekenen via betreffende bestekspost.                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen verlichtingsobject.                                    | st           | 50,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen verlichtingsobject lph > 8m.                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Lichtmast:                                                        | st           |                                            |                                   | 50,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | Staal of aluminium                                                |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale masthoogte: lph > 8 m                                    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Aan te brengen onderdelen:                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verlichtingsarmatuur:                                             | st           |                                            |                                   | 50,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Lamp:                                                             |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Montagevoorziening:                                               | st           |                                            |                                   | 50,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Aansluitvoorziening:                                              | st           |                                            |                                   | 50,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                                 |              |                                            |                                   |         |
| 201040                      | 340101          | . . . . .                         | Aanbrengen verlichtingsobject.                                    | st           | 25,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM                      |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Lichtmast:                                                        | st           |                                            |                                   | 25,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | Gietijzer                                                         |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale masthoogte: <4 m                                         |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Aan te brengen onderdelen:                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verlichtingsarmatuur:                                             | st           |                                            |                                   | 25,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Lamp:                                                             |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | -                                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Montagevoorziening:                                               | st           |                                            |                                   | 25,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Aansluitvoorziening:                                              | st           |                                            |                                   | 25,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Aansluitsnoer:                                                    | st           |                                            |                                   | 25,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | zie bestekspost 4                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Objectnummer:                                                     | st           |                                            |                                   | 25,00 L |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Grondstuk vullen met:                                             | m3           |                                            |                                   | 0,75 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | schoon draineerzand                                               |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                                     |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten). |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .1.                       | Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:                     |              |                                            |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                         |              | RESULTAATS-<br>VERPUCHTING |   |                                  |
| 202                         |                 | . . . . .                         | Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties             |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verrekenen via betreffende bestekspost.                 |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | <b>VERPLAATSEN OVL</b>                                  |              |                            |   |                                  |
| 2020                        |                 | . . . . .                         | <u>VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>                 |              |                            |   |                                  |
| 202010                      | 340105          | . . . . .                         | Verplaatsen verlichtingsobject.                         | st           | 125,00                     | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 4m                |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Verlichtingsobject: Staal of aluminium                  |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale masthoogte: <=4 m                              |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . .1. . .                         | Grondstuk na verplaatsen vullen met:                    | m3           |                            |   | 3,75 L                           |
|                             |                 | . . . . .                         | schoon draineerzand                                     |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . .1. .                         | Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:                 |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                           |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.    |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verdichten).                                            |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . .1.                         | Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Eventuele |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via        |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | betreffende bestekspost                                 |              |                            |   |                                  |
| 202020                      | 340105          | . . . . .                         | Verplaatsen verlichtingsobject.                         | st           | 125,00                     | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Verplaatsen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m           |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Verlichtingsobject: Staal of aluminium                  |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8 m                    |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . .1. . .                         | Grondstuk na verplaatsen vullen met:                    | m3           |                            |   | 3,75 L                           |
|                             |                 | . . . . .                         | schoon draineerzand                                     |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . .1. .                         | Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:                 |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                           |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.    |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verdichten).                                            |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . .1.                         | Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Eventuele |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via        |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | betreffende bestekspost                                 |              |                            |   |                                  |
| 202030                      | 340105          | . . . . .                         | Verplaatsen verlichtingsobject.                         | st           | 75,00                      | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Verplaatsen verlichtingsobject lph > 8m                 |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Verlichtingsobject: Staal of aluminium                  |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale masthoogte: lph > 8 m                          |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . .1. . .                         | Grondstuk na verplaatsen vullen met:                    | m3           |                            |   | 2,25 L                           |
|                             |                 | . . . . .                         | schoon draineerzand                                     |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . .1. .                         | Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:                 |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                           |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Opnemen en herstellen bestrating.                     |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . .1.                         | Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Eventuele |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via        |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | betreffende bestekspost                                 |              |                            |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                            |   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             |                | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
| 202040                      | 340105         |                                   | Verplaatsen verlichtingsobject.<br>Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM<br>1. Verlichtingsobject: gietijzer<br>Nominale masthoogte: <4 m<br>.1. Grondstuk na verplaatsen vullen met:<br>schoon draineerzand<br>.1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:<br>- Graven en aanvullen mastgat<br>- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.<br>verdichten).<br>.1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Eventuele<br>kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via<br>betreffende bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           | 15,00                                      | F                                |        |
| 203                         |                |                                   | <b>VERVANGEN OVL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
| 2030                        |                |                                   | <u>VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |        |
| 203010                      | 340104         |                                   | Vervangen verlichtingsobject.<br>Vervangen verlichtingsobject lph <=4m.<br>9. Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium<br>Nominale masthoogte: lph <=4m<br>inclusief de volgende werkzaamheden.<br>- verwijderen armatuur.<br>- vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben, en<br>vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij<br>anders door de directie bepaald.<br>.9. Aan te brengen lichtmast<br>Nominale masthoogte: lph <=4m<br>inclusief de volgende werkzaamheden.<br>- plaatsen huidige of nieuwe armatuur.<br>- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening<br>- montage voorziening<br>- aansluitvoorziening<br>- aanbrengen mast nummer<br>.1. Grondstuk vullen met:<br>schoon draineerzand<br>.1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:<br>- Graven en aanvullen mastgat<br>- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.<br>verdichten).<br>.9 Kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via<br>betreffende bestekspost | st           | 250,00                                     | F                                |        |
|                             |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3           |                                            |                                  | 0,45 L |
|                             |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3           |                                            |                                  | 7,50 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  |        |
| 203020                      | 340104          |                                   | Vervangen verlichtingsobject.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 250,00                                    | F                                |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m<br>Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium<br>Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m<br>inclusief de volgende werkzaamheden.<br>- verwijderen armatuur.<br>- vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben, en<br>vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders<br>door de directie bepaald.<br>.9. . . . . Aan te brengen lichtmast<br>Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m<br>inclusief de volgende werkzaamheden.<br>- plaatsen huidige of nieuwe armatuur.<br>- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening<br>- montage voorziening<br>- aansluitvoorziening<br>- aanbrengen mast nummer<br>.1. . . . . Grondstuk vullen met:<br>schoon draineerzand<br>.1. . . . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:<br>- Graven en aanvullen mastgat<br>- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.<br>verdichten).<br>.9 Kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via<br>betreffende bestekspost |              |                                           |                                  |        |
| 203030                      | 340104          |                                   | Vervangen verlichtingsobject.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 75,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Vervangen verlichtingsobject lph >8m<br>Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium<br>Nominale masthoogte: lph >8m<br>inclusief de volgende werkzaamheden.<br>- verwijderen armatuur.<br>- vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben, en<br>vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders<br>door de directie bepaald.<br>.9. . . . . Aan te brengen lichtmast<br>Nominale masthoogte: lph >8m<br>inclusief de volgende werkzaamheden.<br>- plaatsen huidige of nieuwe armatuur<br>- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening<br>- montage voorziening<br>- aansluitvoorziening<br>- aanbrengen mast nummer<br>.1. . . . . Grondstuk vullen met:<br>schoon draineerzand<br>.1. . . . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:<br>- Graven en aanvullen mastgat<br>- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.<br>verdichten).<br>.9 Kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via<br>betreffende bestekspost                      | m3           |                                           |                                  | 7,50 L |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  | 2,25 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 203040                      | 340104                            |                                   | Vervangen verlichtingsobject.                        | st           | 15,00                                     | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Te verwijderen lichtmast: gietijzer                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Nominale masthoogte: lph <4 m                        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | inclusief de volgende werkzaamheden.                 |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - verwijderen armatuur.                              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - vrijgekomen materialen worden geacht voor de       |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever geen waarde te hebben, en              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders    |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | door de directie bepaald.                            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Aan te brengen lichtmast                             |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Nominale masthoogte: lph <4 m                        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | inclusief de volgende werkzaamheden.                 |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - plaatsen huidige of nieuwe armatuur                |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening      |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - montage voorziening                                |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - aansluitvoorziening                                |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - aanbrengen mast nummer                             |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Grondstuk vullen met:                                | m3           |                                           | 0,45 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | schoon draineerzand                                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . .1. . . . .                     | Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verdichten).                                         |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .9                        | Kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | betreffende bestekspost                              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                      |              |                                           |                                  |
| 2031                        |                                   |                                   | <u>VERVANGEN ARMATUREN</u>                           |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                      |              |                                           |                                  |
| 203110                      | 340303                            |                                   | Vervangen verlichtingsarmatuur.                      | st           | 250,00                                    | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m             |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | inclusief de volgende werkzaamheden.                 |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - demonteren huidige armatuur, inclusief lamp        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - monteren nieuwe armatuur, inclusief lamp           |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening      |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - controle mast nummer                               |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Armatuur monteren met ingebouwde driver en           |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | overige componenten                                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .6. . . . .                       | Montagewijze: Divers                                 |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . .9. . . . .                     | Lichtpunthoogte: lph <= 4m                           |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .9                        | Vrijgekomen armatuur inclusief lamp afvoeren naar    |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | een inrichting met een door het bevoegd gezag        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                       |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Eventuele leveranties verrekenen via betreffende     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekspost.                                         |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                      |              |                                           |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                  |  |
| 203120                      | 340303          |                                   | Vervangen verlichtingsarmatuur.<br>Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m<br>inclusief de volgende werkzaamheden.<br>- demonteren huidige armatuur, inclusief lamp<br>- monteren nieuwe armatuur, inclusief lamp<br>- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening<br>- controle mast nummer<br>.9. . . . . Armatuur monteren met ingebouwde driver en<br>overige componenten<br>.6. . . . . Montagewijze: Divers<br>.9. . . . . Lichtpunthoogte: lph > 4m<br>.9 Vrijgekomen armatuur inclusief lamp vervoeren<br>overeenkomstig in bestek gestelde eisen.<br>Eventuele leveranties verrekenen via betreffende<br>Vrijgekomen armatuur inclusief lamp afvoeren naar<br>een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.<br>Eventuele leveranties verrekenen via betreffende<br>bestekspost.<br>. . . . . | st           | 250,00                                    | F                                |  |
| 2032                        |                 |                                   | <u>VERVANGEN DRIVERS</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  |  |
| 203210                      | 340303          |                                   | Vervangen verlichtingsarmatuur.<br>Vervangen driver van LED-armatuur lph <= 4m<br>inclusief de volgende werkzaamheden.<br>- demonteren huidige driver<br>- monteren driver<br>- controle werking d.m.v. testen installatie<br>- controle mast nummer<br>.6. . . . . Montagewijze: Divers<br>.9. . . . . Lichtpunthoogte: lph <= 4m<br>.9 Vrijgekomen armatuur afvoeren naar een inrichting<br>met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning.<br>Eventuele leveranties verrekenen via betreffende<br>bestekspost.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           | 125,00                                    | F                                |  |
| 203220                      | 340303          |                                   | Vervangen verlichtingsarmatuur.<br>Vervangen driver van LED-armatuur lph > 4m<br>inclusief de volgende werkzaamheden.<br>- demonteren huidige driver<br>- monteren driver<br>- controle werking d.m.v. testen installatie<br>- controle mast nummer<br>.9. . . . . Armatuur monteren met ingebouwde driver en<br>overige componenten<br>.6. . . . . Montagewijze: Divers<br>.9. . . . . Lichtpunthoogte: lph > 4m<br>.9 Vrijgekomen armatuur afvoeren naar een inrichting<br>met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning.<br>Eventuele leveranties verrekenen via betreffende<br>bestekspost.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                            | st           | 125,00                                    | F                                |  |
| 204                         |                 |                                   | <u>VERWIJDEREN OVL</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 2040                        |                                   |                                   | <u>VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>               |              |                                           |                                  |
| 204010                      | 340202                            | . . . . .                         | Verwijderen lichtmast.                                | st           | 50,00                                     | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verwijderen verlichtingsobject lph < = 4m             |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Nominale masthoogte: lph <= 4m                        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Inclusief de volgende werkzaamheden:                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - verwijderen armatuur.                               |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - vrijgekomen materialen worden geacht voor de        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever geen waarde te hebben, en               |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | anders door de directie bepaald.                      |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - definitief herstel van verharding en berm, met zand |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | en dichtstraten of vullen met grond (incl.            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verdichten).                                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                         |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties           |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verrekenen via betreffende bestekspost                |              |                                           |                                  |
| 204020                      | 340202                            | . . . . .                         | Verwijderen lichtmast.                                | st           | 50,00                                     | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verwijderen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m         |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m                   |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Inclusief de volgende werkzaamheden:                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - verwijderen armatuur.                               |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - vrijgekomen materialen worden geacht voor de        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever geen waarde te hebben, en               |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | anders door de directie bepaald.                      |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - definitief herstel van verharding en berm, met zand |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | en dichtstraten of vullen met grond (incl.            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verdichten).                                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                         |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties           |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verrekenen via betreffende bestekspost                |              |                                           |                                  |
| 204030                      | 340202                            | . . . . .                         | Verwijderen lichtmast.                                | st           | 25,00                                     | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verwijderen verlichtingsobject lph >8m                |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Nominale masthoogte: lph >8m                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Inclusief de volgende werkzaamheden:                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - verwijderen armatuur.                               |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - vrijgekomen materialen worden geacht voor de        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever geen waarde te hebben, en               |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | anders door de directie bepaald.                      |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - definitief herstel van verharding en berm, met zand |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | en dichtstraten of vullen met grond (incl.            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verdichten).                                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Graven en aanvullen mastgat                         |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties           |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verrekenen via betreffende bestekspost                |              |                                           |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 204040                      | 340202                            |                                   | Verwijderen lichtmast.<br>Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM<br>.9. . . . . Te verwijderen lichtmast: gietijzer<br>. . . . . Nominale masthoogte: <4m<br>. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:<br>. . . . . - verwijderen armatuur.<br>. . . . . - vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben, en<br>. . . . . vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij<br>. . . . . anders door de directie bepaald.<br>. . . . . - definitief herstel van verharding en berm, met zand<br>. . . . . en dichtstraten of vullen met grond (incl.<br>. . . . . verdichten).<br>. . . . . - Graven en aanvullen mastgat<br>. . . . . Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties<br>. . . . . verrekenen via betreffende bestekspost<br>. . . . . | st           | 10,00                                     | F                                |
| 205                         |                                   |                                   | <b>REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN/ARMATUREN</b><br>. . . . . Reinigen van onder andere lichtmasten en armaturen<br>. . . . . conform de CROW, Kwaliteitscatalogus openbare<br>. . . . . ruimte 2013, standaardkwaliteitsniveaus voor<br>. . . . . onderhoud. Conform kwaliteitsniveau B.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  |
| 205010                      | 342002                            |                                   | Reinigen verlichtingsobject.<br>. . . . . Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen<br>. . . . . van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na<br>. . . . . opdracht van de directie.<br>. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32<br>.9. . . . . lph t/m 4m<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           | 75,00                                     | F                                |
| 205020                      | 342002                            |                                   | Reinigen verlichtingsobject.<br>. . . . . Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen<br>. . . . . van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na<br>. . . . . opdracht van de directie.<br>. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32<br>.9. . . . . lph >4m t/m 8m<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           | 75,00                                     | F                                |
| 205030                      | 342002                            |                                   | Reinigen verlichtingsobject.<br>. . . . . Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen<br>. . . . . van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na<br>. . . . . opdracht van de directie.<br>. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32<br>.9. . . . . lph >8m<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 75,00                                     | F                                |
| 205040                      | 342003                            |                                   | Reinigen verlichtingsarmatuur.<br>. . . . . Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen<br>. . . . . van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.<br>. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32<br>.1. . . . . Lichtpunthoogte: lph <= 4 m<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           | 75,00                                     | F                                |
| 205050                      | 342003                            |                                   | Reinigen verlichtingsarmatuur.<br>. . . . . Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen<br>. . . . . van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.<br>. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32<br>.1. . . . . Lichtpunthoogte: 4m <lph<=8 m<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 75,00                                     | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                          | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID     | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 205060                      | 342003                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. 1. . . . .<br>. . . . .           | Reinigen verlichtingsarmatuur.<br>Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.<br>Zie deel 3 bepaling 34 32<br>Lichtpunthoogte: lph >8 m                      | st               | 75,00                                     | F                                |
| 205070                      | 321399                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Reinigen verlichtingsobject<br>Betreft het reinigen van bebording aan verlichtingsobject, het verwijderen van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na opdracht van de directie.<br>Zie deel 3 bepaling 34 32 | st               | 75,00                                     | F                                |
| 206                         |                                   |                                                                            | <b>CORRIGEREN STAND LICHTMAST</b>                                                                                                                                                                                         |                  |                                           |                                  |
| 206010                      | 340299                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Rechtop zetten lichtmast lph <= 4m<br>Lichtmast staal of aluminium.<br>Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van deel 3 van dit bestek.<br>Grondstuk vullen met: Berkerzand tot 10 cm onder mastluik                    | st<br><br><br>m3 | 75,00                                     | F<br><br><br>2,25 L              |
| 206020                      | 340299                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Rechtop zetten lichtmast l4m < lph <= 8m<br>Lichtmast staal of aluminium<br>Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van deel 3 van dit bestek.<br>Grondstuk vullen met: SBerkerzand tot 10 cm onder mastluik              | st<br><br><br>m3 | 75,00                                     | F<br><br><br>2,25 L              |
| 206030                      | 340299                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Rechtop zetten lichtmast lph >8m<br>Lichtmast staal of aluminium<br>Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van deel 3 van dit bestek.<br>Grondstuk vullen met: Berkerzand tot 10 cm onder mastluik                       | st<br><br><br>m3 | 75,00                                     | F<br><br><br>2,25 L              |
| 206040                      | 340299                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Rechtop zetten gietijzeren lichtmast<br>Lichtmast gietijzeren<br>Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van deel 3 van dit bestek.<br>Grondstuk vullen met: Berkerzand tot 10 cm onder mastluik                          | st<br><br><br>m3 | 25,00                                     | F<br><br><br>0,75 L              |
| 206050                      | 340299                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Ophalen lichtmast lph <= 4m<br>Lichtmast staal of aluminium.<br>Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van deel 3 van dit bestek.<br>Grondstuk vullen met: Berkerzand tot 10 cm onder mastluik                           | st<br><br><br>m3 | 75,00                                     | F<br><br><br>2,25 L              |
| 206060                      | 340299                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Ophalen lichtmast 4m < lph <= 8m<br>Lichtmast staal of aluminium<br>Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van deel 3 van dit bestek.<br>Grondstuk vullen met: Berkerzand tot 10 cm onder mastluik                       | st<br><br><br>m3 | 75,00                                     | F<br><br><br>2,25 L              |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPULCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 206070                      | 340299                            |                                   | Ophalen lichtmast lph >8m                             | st           | 75,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Lichtmast staal of aluminium                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | deel 3 van dit bestek.                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondstuk vullen met: Berkerzand tot 10 cm onder      | m3           |                                            | 2,25 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | mastluik                                              |              |                                            |                                  |
| 206080                      | 340299                            |                                   | Ophalen gietijzeren lichtmast                         | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Lichtmast gietijzeren                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | deel 3 van dit bestek.                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondstuk vullen met: Berkerzand tot 10 cm onder      | m3           |                                            | 0,75 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | mastluik                                              |              |                                            |                                  |
| 208                         |                                   |                                   | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                       |              |                                            |                                  |
| 208010                      | 321311                            |                                   | Verwijderen verkeersborden.                           | st           | 75,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . .9. .                         | Afmetingen: divers                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Vrijgekomen materialen op aanwijzing van de directie  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | hergebruiken of afvoeren naar gemeente depot          |              |                                            |                                  |
| 208020                      | 321302                            |                                   | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde        | st           | 75,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | bevestigingsmiddelen.                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: montage verkeers- en/of straatnaamborden     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De borden bevestigen aan: lichtmast met behulp van    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | zogenaamde RVS slangenklem, te allen tijde inclusief  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | het gebruik van rubbers                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. leverantie bevestigingsmiddelen                 | st           |                                            | 75,00 L                          |
|                             |                                   | . . .9. .                         | Afmetingen: divers                                    |              |                                            |                                  |
| 208030                      | 345099                            |                                   | Overzetten van materialen op nieuwe mast.             | st           | 50,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: het, bij verwijderen en plaatsen (vervangen) |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van een lichtmast, overzetten van alle aan de         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | lichtmast bevestigde objecten, anders dan verkeers-   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | en/of straatnaamborden                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. leverantie bevestigingsmiddelen                 | st           |                                            | 50,00 L                          |
| 208040                      | 340299                            |                                   | Plaatsen grondanker compleet.                         | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: grondanker lichtmasten.                      | st           |                                            | 25,00 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Bestaande uit:                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 1. betonnen plaat 60x200 mm;                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 2. aluminium vleugels;                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 3. bevestigingsmaterialen.                            |              |                                            |                                  |
| 208060                      | 340299                            |                                   | Plaatsen noodmastluik.                                | st           | 50,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Materiaal: RVS                                        | st           |                                            | 50,00 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Sluiting specificatie: verzonken aangebracht          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | met de directie/opzichter                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | overleg met de directie/opzichter                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Importeur KDK Donscheidt GmbH,                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Cuprohaag lichttechniek o.g.                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                            | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |  |
| 208070                      | 340399          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Lichtbronnen retourneren naar opslag aannemer<br>Retro-fit Lichtbronnen en/of armaturen retourneren<br>naar opslag aannemer en gelabeld naar type opslaan<br>op eigen locatie. Demonteren lichtbron zit in post<br>2030 / 2031 en 2040.<br>Lijst met voorraad bij elke termijnstaat bijvoegen. | st           | 250,00                                     | F                                 |  |
| 208080                      | 340199          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Aanbrengen voorziening tegen lichthinder<br>Betreft het aanbrengen van lamellen, afdekplaten,<br>aanpassen van armaturen<br>Inclusief verwerken van de mutaties in het<br>beheersysteem                                                                                                        | st           | 25,00                                      | F                                 |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3                           |                                   |                                   | <b>WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS</b><br>. . . . . Werkzaamheden inclusief verwerking in geografisch<br>. . . . . beheersysteem en revisie.<br>. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten.<br>. . . . . Spanningsloos werken, installatie moet altijd<br>. . . . . veiliggesteld worden.<br>. . . . . Alle werkzaamheden inclusief benodigde<br>. . . . . verkeersmaatregelen conform CROW 96B<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |
| 31                          |                                   |                                   | <b>MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |
| 310010                      | 102101                            |                                   | Graven proefsleuf.<br>. . . . . Situering: t.p.v. tracés te verwijderen en/of nieuw aan<br>. . . . . te brengen OVL kabels<br>. . . . . Betreft het handmatig graven en dichten van<br>. . . . . proefsleuven<br>. . . . . Max. 0,40 m breed en 2,50 m lang<br>. . . . . Opbouw van de ondergrond:<br>. . . . . vaste grond, samenstelling varieert<br>. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m<br>.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en<br>. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde<br>. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de<br>. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad<br>. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug<br>. . . . . aanbrengen<br>. . . . . | st           | 25,00                                      | F                                 |
| 32                          |                                   |                                   | <b>SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |
| 320010                      | 240201                            |                                   | Graven en aanvullen sleuf.<br>. . . . . Mechanisch graven toegestaan<br>3. . . . . In vaste grond<br>.9. . . . Sleufdiepte 0,60 m<br>. . . . . Indien ontgravingsdiepte meer dan 0,60 m is, dan deze<br>. . . . . meters afrekenen op bestekspostnr(s). <a href="#">320020</a><br>. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m<br>. . .9. . . Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m            | 100,00                                     | F                                 |
| 320020                      | 240201                            |                                   | Graven en aanvullen sleuf.<br>. . . . . Mechanisch graven toegestaan<br>. . . . . Verrekening op deze post betreft uitsluitend<br>. . . . . meerkosten voor een diepere sleuf dan 0,60 m<br>. . . . . conform bestekspostnr(s). <a href="#">320010</a> , per stap van 0,30 m<br>3. . . . . In vaste grond<br>.9. . . . Betreft extra te ontgraven sleufdiepte per 0,30 m,<br>. . . . . dieper te ontgraven dan 0,60 m<br>. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m<br>. . .9. . . Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                        | m            | 75,00                                      | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
| 320030                      | 240201          |                                   | Graven en aanvullen sleuf.                                             | m            | 25,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Mechanisch graven toegestaan                                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .5. . . .                         | Sleufdiepte 0,60 m                                                     |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . .1. . .                         | Sleufbreedte 0,30 m                                                    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . .9. .                         | Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé                       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . .9.                         | Tijdens het aanvullen dient de uitgekomen grond                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ontdaan te worden van puin en wortels                                  |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond                     | m            |                                            |                                   | 25,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | van de Wet milieubeheer vergunde inrichting                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
| 320040                      | 240201          |                                   | Graven en aanvullen sleuf.                                             | m            | 25,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Mechanisch graven toegestaan                                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verrekening op deze post betreft uitsluitend                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | meerkosten voor een diepere sleuf dan 0,60 m                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | conform bestekspostnr(s). <a href="#">320030</a> , per stap van 0,30 m |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 9. . . . .                        | In vaste grond vervuild met puin en wortels                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .9. . . .                         | Betreft extra te ontgraven sleufdiepte per 0,30 m,                     |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | dieper te ontgraven dan 0,60 m                                         |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . .1. . .                         | Sleufbreedte 0,30 m                                                    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . .9. .                         | Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé                       |              |                                            |                                   |         |
| 320050                      | 240206          |                                   | Graven en aanvullen werkgat/-put.                                      | st           | 10,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Mechanisch graven toegestaan                                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 3. . . . .                        | In vaste grond                                                         |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . .                         | Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . .9. .                         | Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé                       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Verwijderen teervrije funderingslaag.                                  | m2           | 10,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Breedte tot 0.3 cm                                                     |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . .                         | Gemiddelde dikte 300 mm                                                |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . .1. . .                         | Ongebonden funderingsmateriaal                                         |              |                                            |                                   |         |
| 320060                      | 800401          |                                   | Menggranulaat                                                          |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .7                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen                          |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | materialen                                                             |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden                         | m2           | 10,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | steenmengsel.                                                          |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Breedte kleiner dan of gelijk aan 0.3 m, laagdikte 0.3 m               |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .7. . . .                         | Menggranulaat                                                          | ton          |                                            |                                   | 0,03 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 320060                     |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . .2. . .                         | Sortering 0/31,5                                                       |              |                                            |                                   |         |
| 320070                      | 800201          |                                   | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer                         |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .1                        |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | <b>OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING</b>                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Opnemen sleufbedekking - tegels                                        | m2           | 50,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70mm                      |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .2. . . .                         | Breedte gemiddeld: 0,45 m                                              |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
| 33                          |                 |                                   |                                                                        |              |                                            |                                   |         |
| 330010                      | 241101          |                                   |                                                                        |              |                                            |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                      |              |                                            |                                   |         |
| 330020                      | 241102          |                                   | Opnemen sleufbedekking -straatstenen                 | m2           | 50,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Betonstraatstenen                                    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Breedte gemiddeld: 0,40 m                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                   |         |
| 330030                      | 241102          |                                   | Opnemen sleufbedekking -straatstenen                 | m2           | 50,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Breedte gemiddeld: 0,40 m                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                   |         |
| 330050                      | 514199          |                                   | Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m.                  | m2           | 15,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Grootte per perceel: tot ca. 50 m2                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Begroeiing van ca. 500 stuks per 100 m2              |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m          | m2           |                                            |                                   | 15,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de  |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Wet milieubeheer vergunde inrichting                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                   |         |
| 330060                      | 241111          |                                   | Herstellen sleufbedekking -tegels                    | m2           | 50,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca | st           |                                            |                                   | 5,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | 10 %                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70 mm   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Breedte gemiddeld: 0,45 m                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . .1.                         | Onbruikbare tegels vervoeren naar een op grond van   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | de Wet milieubeheer vergunde inrichting              |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .9                        | Afstrooien en invegen met brekerzand en afrillen     | m3           |                                            |                                   | 1,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                   |         |
| 330070                      | 241112          |                                   | Herstellen sleufbedekking -straatstenen              | m2           | 50,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca | st           |                                            |                                   | 5,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | 10 %                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Betonstraatstenen                                    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Breedte gemiddeld: 0,40 m                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . .1.                         | Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een op       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .9                        | Afstrooien en invegen met brekerzand en afrillen     | m3           |                                            |                                   | 1,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                   |         |
| 330080                      | 241112          |                                   | Herstellen sleufbedekking -straatstenen              | m2           | 50,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca | st           |                                            |                                   | 5,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | 10 %                                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Breedte gemiddeld: 0,40 m                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . .1.                         | Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een op       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .9                        | Afstrooien en invegen met brekerzand en afrillen     | m3           |                                            |                                   | 1,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                   |         |
| 330090                      | 241118          |                                   | Herstellen sleufbedekking -graszoden                 | m2           | 25,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | .3. . . . .                       | Breedte gemiddeld: 0,50 m                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .1                        | De zoden na het leggen aandrukken                    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                   |         |
| 34                          |                 |                                   | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN</b>            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Grond- en straatwerk volgens betreffende             |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | bestekspostnr(s).                                    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                   |         |
| 341                         |                 |                                   | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PVC</b>        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                           |                                  |         |
| 341010                      | 262199          |                                   | Lev. en aanbr. kabelbuis PVC Ø110 mm.              | m            | 10,00                                     | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)             |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | In vrije sleuf gelegd                              |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | PVC-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 rood      | m            |                                           |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm              |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend       | st           |                                           |                                  | 20,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | deksel/kap                                         |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 |                                   | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE</b>       |              |                                           |                                  |         |
| 342                         |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                           |                                  |         |
| 342010                      | 262199          |                                   | Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE Ø50 mm.      | m            | 10,00                                     | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)             |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | In vrije sleuf gelegd                              |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | PE-buis, dubbelwandig, buitenzijde geribbeld,      | m            |                                           |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | binnenzijde glad, kleur rood                       |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm               |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend       | st           |                                           |                                  | 20,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | deksel/kap                                         |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                           |                                  |         |
| 342020                      | 262199          |                                   | Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE Ø110 mm.     | m            | 10,00                                     | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)             |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | In vrije sleuf gelegd                              |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | PE-buis, dubbelwandig, buitenzijde geribbeld,      | m            |                                           |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | binnenzijde glad, kleur rood                       |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm              |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend       | st           |                                           |                                  | 20,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | deksel/kap                                         |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                           |                                  |         |
| 343                         |                 |                                   | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE</b>     |              |                                           |                                  |         |
| 343010                      | 262199          |                                   | Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis HDPE Ø110 mm.   | m            | 10,00                                     | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leggen buis in open ontgraving                     |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: n.t.b.                                 |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Dekking: ca. 0,6 m                                 |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | HDPE rood geribbeld                                | m            |                                           |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm              |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend       | st           |                                           |                                  | 20,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | deksel/kap                                         |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                           |                                  |         |
| 349                         |                 |                                   | <b>UITVOERING BORINGEN EN PERSINGEN</b>            |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestaand K&L tracé, exacte locatie in overleg met  |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | directie.                                          |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                           |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |          |
| 349010                      | 262199          |                                   | Lev. en aanbr. kabelbuis PVC Ø32 mm.<br>. . . . . Maken horizontale doorsteek middels raket<br>. . . . . Inclusief grondwerk ontvangst- en persput, exclusief<br>. . . . . verwijderen en aanbrengen sleufbedekking.<br>. . . . . Grondsoort: n.t.b.<br>. . . . . Dekking: ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>. . . . . PVC-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 rood<br>. . . . . Nominale middellijn kabelbuis: 32 mm<br>. . . . . Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord<br>. . . . . Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend<br>. . . . . deksel/kap<br>. . . . . Gemiddelde lengte 5m en rd32mm<br>. . . . .      | m            | 10,00                                     | F                                |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            |                                           |                                  | 10,00 L  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                           |                                  | 20,00 L  |
| 349020                      | 242199          |                                   | Maken pneumatische persing / raketboring<br>. . . . . Betreft: het maken van een pneumatische persing.<br>. . . . . Grondsoort: Zware grond<br>. . . . . Materiaal: stalen FE mantelbuis Ø 110mm, inclusief<br>. . . . . trekkoord tot een lengte van 10m1<br>. . . . . Inclusief het maken van de benodigde werkputten<br>. . . . . Inclusief het drooghouden van de benodigde<br>. . . . . werkputten<br>. . . . . Inclusief de benodigde afzettingen.<br>. . . . . Gemiddelde lengte 8m<br>. . . . .                                                                                                                     | m            | 10,00                                     | F                                |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            |                                           |                                  | 10,00 L  |
| 349030                      | 242199          |                                   | Maken boogzinker<br>. . . . . Betreft: het maken van een boogzinker<br>. . . . . Grondsoort: Zware grond<br>. . . . . Materiaal: PE Ø 110mm SDR 17<br>. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen benodigde bentoniet<br>. . . . . Inclusief de benodigde afzettingen.<br>. . . . . Gemiddelde lengte 10m<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            | 10,00                                     | F                                |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            |                                           |                                  | 10,00 L  |
| 349040                      | 242199          |                                   | Horizontaal gestuurde boring / HDD<br>. . . . . Betreft: het maken van een gestuurde boring / HDD<br>. . . . . Walk-over-systeem<br>. . . . . Inclusief gebruik bentoniet<br>. . . . . Grondsoort: Zware grond<br>. . . . . Materiaal: PE Ø 110mm SDR 17 inclusief spiegellassen<br>. . . . . Inclusief het graven en aanvullen in- en uittredepunten<br>. . . . . Inclusief de benodigde afzettingen<br>. . . . . Inclusief het gebruik van benodigde hulpmiddelen<br>. . . . . (draglineschotten c.q. rijplaten)<br>. . . . . Inclusief het leveren en inblazen trekkoord<br>. . . . . Gemiddelde lengte 15m<br>. . . . . | m            | 10,00                                     | F                                |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            |                                           |                                  | 10,00 L  |
| 35                          |                 |                                   | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS</b><br>. . . . . Grondwerk volgens bestekspost<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |          |
| 350                         |                 |                                   | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  |          |
| 350010                      | 263101          |                                   | Aanbrengen energiegrondkabel.<br>. . . . . In sleuf of kabelbuis<br>1. . . . . Laagspanningskabel EO-YMeKasz 3 x 2,5 mm²<br>. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.<br>. 1. . . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m            | 250,00                                    | F                                |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            |                                           |                                  | 250,00 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 350020                      | 263101                            |                                   | Aanbrengen energiegrondkabel.                             | m            | 150,00                                    | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | In sleuf of kabelbuis                                     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Laagspanningskabel EO-YMeKasz 3 x 10 mm <sup>2</sup>      | m            |                                           | 150,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs met 4 groene banen.                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m                              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 350030                      | 263101                            |                                   | Aanbrengen energiegrondkabel.                             | m            | 150,00                                    | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | In sleuf of kabelbuis                                     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Laagspanningskabel EO-YMeKasz 4 x 2,5 mm <sup>2</sup>     | m            |                                           | 150,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs met 4 groene banen.                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m                              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 350040                      | 263101                            |                                   | Aanbrengen energiegrondkabel.                             | m            | 100,00                                    | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | In sleuf of kabelbuis                                     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Laagspanningskabel EO-YMeKasz 4 x 10 mm <sup>2</sup>      | m            |                                           | 100,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs met 4 groene banen.                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m                              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 350050                      | 263101                            |                                   | Aanbrengen energiegrondkabel.                             | m            | 75,00                                     | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | In sleuf of kabelbuis                                     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Laagspanningskabel EO-YMeKasz 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>     | m            |                                           | 75,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs met 4 groene banen.                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m                              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 350060                      | 263101                            |                                   | Aanbrengen energiegrondkabel.                             | m            | 25,00                                     | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | In sleuf of kabelbuis                                     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Laagspanningskabel EO-YMeKasz 5 x 10 mm <sup>2</sup>      | m            |                                           | 25,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs met 4 groene banen.                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m                              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 350070                      | 340799                            |                                   | Leveren aansluitsnoer 3 x 1,0                             | m            | 10.000,00                                 | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aansluitsnoer QWPK 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>                | st           |                                           | 10.000,00 L                      |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 36                          |                                   |                                   | <b>VERWIJDEREN ENERGIEKABELS</b>                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondwerk volgens bestekspost                             |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 360                         |                                   |                                   | <b>VERWIJDEREN ENERGIEKABELS</b>                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 360010                      | 261101                            |                                   | Verwijderen grondkabel.                                   | m            | 100,00                                    | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Uit sleuf of kabelbuis                                    |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Laagspanningskabel                                        |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | tot en met 3, 4 of 5 x 16 mm <sup>2</sup>                 |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . .2. . . .                       | Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m                   |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . .9. . .                       | incl. bewijsvoering verwijdering, zie deel III art 260202 |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .2                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond        | m            |                                           | 100,00 I                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | van de Wet milieubeheer vergunde inrichting, tenzij       |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | directie anders bepaald.                                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 37                          |                                   |                                   | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN</b>                       |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |
| 370                         |                                   |                                   | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MOF</b>                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft werkzaamheden aan LIANDER-voedingsnet.            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | een hybride-overeenkomst met LIANDER.                     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                           |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPlichtING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 370010                      | 263126                            |                                   | Aanbrengen eindmof in energiegroendkabel                    | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | -laagspanning                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Kunststofkabel                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .9. . . .                       | 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. . .                       | Adermateriaal: koper , aderdoorsnede tot 10 mm <sup>2</sup> |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Eindmof compleet (wikkel)                                   | st           |                                            | 25,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |
| 370020                      | 263122                            |                                   | Aanbrengen verbindingsmof in energiegroendkabel             | st           | 50,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | laagspanning                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Kunststofkabel                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .9. . . .                       | 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. . .                       | Adermateriaal: koper , aderdoorsnede tot 10 mm <sup>2</sup> |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Verbindingsmof compleet (wikkel)                            | st           |                                            | 50,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Spanningsloos monteren                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |
| 39                          |                                   |                                   | <b>WERKZAAMHEDEN NETBEHEERDER</b>                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |
| 394                         |                                   |                                   | <b>AANSLUITINGEN LIANDER - HYBRIDE</b>                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Deze kosten zijn wettelijke tarieven en worden              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | aangepast indien de netbeheerder deze wijzigt.              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal staat op nul (0), na gunning worden de               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | wettelijke tarieven (DTE) ingevuld in het werkbested        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | en op werkelijke kosten verrekenend.                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |
| 394010                      | 340899                            |                                   | Nw. Aansl. 1x6A compleet t/m 25 m kabel                     | st           |                                            | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aansluiten OV-object op hoofdkabel.                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aansluiten OV-object op hoofdkabel, kabellengte             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | maximaal 25 mtr:                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Graven en aanvullen werkgat                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Leveren en aanbrengen PVC mantelbuis t/m 50mm             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | dmv raketboring                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Leveren, leggen en invoeren kabel in OVL-object           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Leveren en monteren aftakmof.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Leveren en plaatsen aansluitset incl. bijbehorende        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | componenten                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Monteren aansluitkabel (in/uit)                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Gerekend is een gemiddelde lengte van 10 meter            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Servicecode: 474010                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |
| 394020                      | 340899                            |                                   | Extra kabellengte aanleg aansluiting                        | m            |                                            | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Leveren en aanbrengen PVC mantelbuis t/m 50mm             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | dmv raketboring                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Leveren en leggen aansluitkabel.                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Opmerking:                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - code toepassen icm code 474050, vanaf 4m                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - code toepassen icm code 474010, vanaf 25m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Servicecode: 474020                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |  |
| 394030                      | 340899          |                                   | <p>Monteren nieuwe rijgaansluiting 1 x 6A</p> <p>Aansluiten OV-object op hoofdkabel, kabellengte maximaal 25 mtr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Graven en aanvullen werkgat</li> <li>- Leveren PVC mantelbuis t/m 50mm en aanbrengen raketboring</li> <li>- Leveren, leggen en invoeren kabel in OVL-object</li> <li>- Leveren en plaatsen aansluitset incl. bijbehorende componenten</li> <li>- Monteren aansluitkabel in aansluitset</li> <li>- Extra kabel invoeren in/uit OV-object</li> <li>- Code is excl. kabel, icm 400100,400110,400120</li> <li>- Servicecode: 474030</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                           | F                                |  |
| 394040                      | 340899          |                                   | <p>OVL-object af- en heraansluiten excl. VM</p> <p>Af- en heraansluiten OVL-object in één arbeidsgang excl.verbindingsmof</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demonteren aansluitkabel in aansluitset</li> <li>- Verwijderen aansluitkabel uit OVL-object</li> <li>- Leveren en invoeren aansluitkabel in OVL-object</li> <li>- Monteren aansluitkabel in aansluitset</li> </ul> <p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code gaat uit van vrijgeschakeld net, anders icm 474120</li> <li>- Code gaat uit van behouden aansluitset, anders icm 474110</li> <li>- Servicecode: 474040</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                           | F                                |  |
| 394050                      | 340899          |                                   | <p>Aansluiting wijzigen t/m 4 m excl. VM</p> <p>Wijzigen OVL-aansluiting (max. 4 mtr) in één arbeidsgang excl.verbindingsmof:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Graven en aanvullen sleuf (max. 4 mtr) en werkgat</li> <li>- Knippen kabel buiten de mast</li> <li>- Demonteren aansluitkabel in aansluitset</li> <li>- Verwijderen aansluitkabel uit OVL-object</li> <li>- Leveren, leggen en invoeren aansluitkabel in OVL-object (max. 6 mtr)</li> <li>- Monteren aansluitkabel in aansluitset</li> <li>- Gerekend met een gemiddelde lengte van 7 meter kabel en 4 meter sleuf.</li> </ul> <p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- code gaat uit van vrijgeschakeld net, bij onder spanning voeg 474120 toe</li> <li>- code gaat uit van toereikende kabelengte, anders icm 474020 en evt. 474120</li> <li>- Servicecode: 474050</li> </ul> | st           |                                           | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                  |  |
| 394060                      | 340899          |                                   | Tijdelijke eindmof<br>. . . . . Tijdelijk eindmof bij het niet kunnen uitvoeren in één<br>. . . . . arbeidsgang bij wijz. OVL-aansluiting:<br>. . . . . - Leveren en monteren eindmof<br>. . . . . Opmerking: code toepassen in combinatie met de<br>. . . . . codes:<br>. . . . . - 474010 en 474120<br>. . . . . - 474040 en 474120<br>. . . . . - 474050 en 474120<br>. . . . . Servicecode: 474060<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                           | F                                |  |
| 394070                      | 340899          |                                   | Aansluiting verwijderen d.m.v. eindmof.<br>. . . . . Aansluiting OVL verwijderen d.m.v. een eindmof:<br>. . . . . - Graven en aanvullen werkgat<br>. . . . . - Knippen kabel max. 50cm van de hoofdkabel<br>. . . . . - Leveren en monteren eindmof<br>. . . . . - Demonteren aansluitkabel in aansluitset<br>. . . . . - Verwijderen aansluitkabel uit OVL-object<br>. . . . . Servicecode: 474070<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           | F                                |  |
| 394080                      | 340899          |                                   | Verwijderen aansluitkabel<br>. . . . . Verwijderen aansluitkabel OVL:<br>. . . . . - Graven en aanvullen aansluitsleuf<br>. . . . . - Verwijderen aansluitkabel.<br>. . . . . Opmerking: code toepassen icm code 474070<br>. . . . . Servicecode: 474080<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            |                                           | F                                |  |
| 394090                      | 340899          |                                   | Verwijderen hoofdkabel<br>. . . . . Verwijderen hoofdkabel OVL:<br>. . . . . - Graven en aanvullen aansluitsleuf<br>. . . . . - Verwijderen hoofdkabel.<br>. . . . . Opmerking: code toepassen in combinatie met de code<br>. . . . . 474070<br>. . . . . Servicecode: 474090<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           |                                           | F                                |  |
| 394100                      | 340899          |                                   | Aansluitset vervangen<br>. . . . . Aansluitset vervangen, incl. demontage<br>. . . . . aansluitkabel, excl. verbindingsmof<br>. . . . . Af- en heraansluiten OVL-object in één arbeidsgang<br>. . . . . excl.verbindingsmof<br>. . . . . - Graven en aanvullen grondwerk<br>. . . . . - Knippen kabel buiten de mast<br>. . . . . - Demonteren aansluitkabel in aansluitset<br>. . . . . - Verwijderen aansluitkabel uit OVL-object<br>. . . . . - Leveren en vervangen aansluitset incl. bijbehorende<br>. . . . . componenten<br>. . . . . - Leveren en invoeren aansluitkabel in OVL-object<br>. . . . . - Monteren aansluitkabel in aansluitset<br>. . . . . Opmerking: Code gaat uit van vrijgeschakeld net,<br>. . . . . anders icm 474120<br>. . . . . Servicecode: 474100<br>. . . . . | st           |                                           | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                       |              |                                           |                                  |  |
| 394110                      | 340899          | . . . . .                         | Aansluitset vervangen                                 | st           |                                           | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Af- en heraansluiten OVL-object in één arbeidsgang    |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | excl.verbindingsmof                                   |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Graven en aanvullen grondwerk                       |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Knippen kabel buiten de mast                        |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Verwijderen aansluitkabel uit OVL-object            |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Leveren en vervangen aansluitset incl. bijbehorende |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | componenten (zoals zekering, schroeven en ander       |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | klein materiaal)                                      |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Leveren en invoeren aansluitkabel in OVL-object     |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - Monteren aansluitkabel in aansluitset               |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Opmerking: Code toepassen icm 474040 of 474050        |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Servicecode: 474110                                   |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                           |                                  |  |
| 394120                      | 340899          | . . . . .                         | Maken verbindingsmof                                  | m            |                                           | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | incl. leveren en monteren verbindingsmof, alleen in   |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | opdracht van Liander                                  |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Opmerking: Code toepassen icm 474040, 474050,         |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | 474060, 474100                                        |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Servicecode: 474120                                   |              |                                           |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                           |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                             |              |                                            |                                   |          |
| 4                           |                 |                                   | LEVERING(EN)                                |              |                                            |                                   |          |
| 40                          |                 |                                   | LEVEREN LICHTMASTEN OPENBARE VERLICHTING    |              |                                            |                                   |          |
| 401                         |                 |                                   | LEVEREN LICHTMASTEN                         |              |                                            |                                   |          |
| 4010                        |                 |                                   | Lichtmasten, leverancier Valmont            |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Valmont og.                                 |              |                                            |                                   |          |
| 401010                      | 340251          |                                   | Leveren lichtmast.                          | st           | 150,00                                     | F                                 |          |
|                             |                 |                                   | Stalen LM lichtpunthoogte 4,0 m Paaltop     |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Leveren: Tekening zie bijlage(n)            |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | 1.                                | Lichtmast van staal                         | st           |                                            |                                   | 100,00 L |
|                             |                 | .4.                               | Uitvoeringsvorm: conisch                    |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .1.                               | Nominale masthoogte: 4 m                    |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Topdiameter: 60 mm                          |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .5.                               | Zonder uithouder                            |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Zonder uithouder                            |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .4.                               | Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .1                                | Met grondstuk zonder grondplaat             |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Grondstuklengte: 800m m                     |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Beschermingswijze: met maaiveld beschermer  | st           |                                            |                                   | 100,00 L |
| 401020                      | 340251          |                                   | Leveren lichtmast.                          | st           | 150,00                                     | F                                 |          |
|                             |                 |                                   | Stalen LM lichtpunthoogte 6,0 m EU          |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Leveren: Tekening no.:                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | 1.                                | Lichtmast van staal                         | st           |                                            |                                   | 100,00 L |
|                             |                 | .1.                               | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd       |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .1.                               | Nominale masthoogte: 6 m                    |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Kleur:RAL 6005                              |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Elevatiehoek: 5 graden                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Voetdiameter: 114 mm                        |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Topdiameter: 48 mm                          |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .2.                               | Met niet afneembare uithouder met 1 arm     |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Uithouderlengte: 1000 mm                    |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Elevatiehoek: 5 graden                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .4.                               | Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .1                                | Met grondstuk zonder grondplaat             |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Grondstuklengte: 1000m m                    |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Beschermingswijze: met maaiveld beschermer  |              |                                            |                                   |          |
| 401030                      | 340251          |                                   | Leveren lichtmast.                          | st           | 25,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |                                   | Stalen LM lichtpunthoogte 6,0 m DU          |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Leveren: Tekening zie bijlage(n)            |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | 1.                                | Lichtmast van staal                         | st           |                                            |                                   | 70,00 L  |
|                             |                 | .1.                               | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd       |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .1.                               | Nominale masthoogte: 6 m                    |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Elevatiehoek: 5 graden                      |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Topdiameter: 60 mm                          |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .3.                               | Met afneembare uithouder met 2 armen        |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Uithouderlengte: 750 mm                     |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .4.                               | Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 | .1                                | Met grondstuk zonder grondplaat             |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Grondstuklengte: 1300m m                    |              |                                            |                                   |          |
|                             |                 |                                   | Beschermingswijze: met maaiveld beschermer  | st           |                                            |                                   | 70,00 L  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                             |              |                                           |                                  |         |
| 401040                      | 340251          |                                   | Leveren lichtmast.                          | st           | 25,00                                     | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Stalen LM lichtpunthoogte 8,0 m EU          |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren: Tekening zie bijlage(n)            |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Lichtmast van staal                         | st           |                                           |                                  | 25,00 L |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd       |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Nominale masthoogte: 8,0 m                  |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Elevatiehoek: 5 graden                      |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Topdiameter: 60 mm                          |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . .2. . .                       | Met niet afneembare uithouder met 1 arm     |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Uithouderlengte: 1500 mm                    |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . .4. .                       | Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .1                        | Met grondstuk zonder grondplaat             |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondstuklengte: 1,900 m                    |              |                                           |                                  |         |
| 401060                      | 340251          | . . . . .                         | Beschermingswijze: met maaiveld beschermer  | st           |                                           |                                  | 25,00 L |
|                             |                 |                                   | Leveren lichtmast.                          | st           | 10,00                                     | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Stalen LM lichtpunthoogte 8,0 m DU          |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren: Tekening zie bijlage(n)            |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Lichtmast van staal                         | st           |                                           |                                  | 25,00 L |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd       |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Nominale masthoogte: 8,0 m                  |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Elevatiehoek: 5 graden                      |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Topdiameter: 60 mm                          |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . .3. . .                       | Met afneembare uithouder met 2 armen        |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Uithouderlengte: 1500 mm                    |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . .4. .                       | Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .1                        | Met grondstuk zonder grondplaat             |              |                                           |                                  |         |
| 401070                      | 340251          | . . . . .                         | Grondstuklengte: 1,900 m                    |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Beschermingswijze: met maaiveld beschermer  | st           |                                           |                                  | 25,00 L |
|                             |                 |                                   | Leveren lichtmast.                          | st           | 10,00                                     | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Stalen LM lichtpunthoogte 10,0 m EU         |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren: Tekening zie bijlage(n)            |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Lichtmast van staal                         | st           |                                           |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd       |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Nominale masthoogte: 10 m                   |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Elevatiehoek: 5 graden                      |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Topdiameter: 60 mm                          |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . .2. . .                       | Met niet afneembare uithouder met 1 arm     |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Uithouderlengte: 1500 mm                    |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . .4. .                       | Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .1                        | Met grondstuk zonder grondplaat             |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondstuklengte: 1,900 m                    |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Beschermingswijze: met maaiveld beschermer  | st           |                                           |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                           |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                           |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 401080                      | 340251                            |                                   | Leveren lichtmast.                                  | st           | 5,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Stalen LM lichtpunthoogte 10,0 m DU                 |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leveren: Tekening zie bijlage(n)                    |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Lichtmast van staal                                 | st           |                                           | 10,00 L                          |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd               |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Nominale masthoogte: 10 m                           |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Elevatiehoek: 5 graden                              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Topdiameter: 60 mm                                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . .3. . .                       | Met afneembare uithouder met 2 armen                |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Uithouderlengte: 1500 mm                            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . .4. .                       | Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat         |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Met grondstuk zonder grondplaat                     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondstuklengte: 1,900 m                            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Beschermingswijze: met maaiveld beschermer          | st           |                                           | 10,00 L                          |
| 4011                        |                                   |                                   | <u>Masten van aluminium HYDRO</u>                   |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aluminium masten en uithouders dienen te voldoen    |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | aan de eisen zoals omschreven in paragraaf 34       |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leveringen conform mastenboek.                      |              |                                           |                                  |
| 401110                      | 340251                            |                                   | Leveren lichtmast.                                  | st           | 150,00                                    | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leveren lichtmast conisch paaltop lph 4,0 m volgens |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | tekening 1204011484.                                |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Inclusief:                                          |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - geïntegreerde montagerail, welke voorzien is van  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | twee glijmoeren en één aardbout;                    |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - dubbele anti-diefstal (driekant) schuifsluiting.  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leveren: op plaats van verwerking                   |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Lichtmast van aluminium                             | st           |                                           | 150,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverancier: Hydro Pole Products o.g.               |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Wanddikte 2.5 mm                                    |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Uitvoeringsvorm: conisch                            |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . .9. . . .                       | Lichtpunthoogte 4,00 m                              |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | topdiameter: 60 mm                                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . .5. . .                       | Zonder uithouder                                    |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Paaltop                                             |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . .6. .                       | Beschermingswijze: Blank geschuurd                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Met grondstuk zonder grondplaat                     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondstuklengte: 0,80 m                             |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Beschermingswijze:                                  |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld voorzien van    |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | thermoplast of 2-laags corrosiewerende tape met     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | HDPE maaiveldbescherming of 2-delige PP             |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | klikmaaiveldbeschermer (zwart).                     |              |                                           |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                     |              |                                           |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 401120                      | 340251                            |                                   | Leveren lichtmast.                                                                                                                                                       | st           | 150,00                                     | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Leveren lichtmast cilindrische EU lph 6,0m 750mm volgens tekening 1106011429.                                                                                            |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Inclusief:                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | - geïntegreerde montagerail, welke voorzien is van twee glijmoeren en één aardbout;                                                                                      |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | - dubbele anti-diefstal (driekant) schuifsluiting.                                                                                                                       |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Leveren: op plaats van verwerking                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | 2.                                | Lichtmast van aluminium                                                                                                                                                  | st           |                                            | 150,00                            |
|                             |                                   |                                   | Leverancier: Hydro Pole Products o.g.                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Wanddikte 2.5 mm                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .1.                               | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Lichtpunthoogte 6,00 m                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Topdiameter: 60 mm                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Uithouder: enkele uithouder, 750 mm                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .6.                               | Beschermingswijze: blank geschuurd                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .1                                | Met grondstuk zonder grondplaat                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Grondstuklengte: 1,00 m                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Beschermingswijze:                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld voorzien van thermoplast of 2-laags corrosiewerende tape met HDPE maaiveldbescherming of 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer (zwart). |              |                                            |                                   |
| 401130                      | 340251                            |                                   | Leveren lichtmast.                                                                                                                                                       | st           | 25,00                                      | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Leveren lichtmast cilindrische DU lph 6,0m 750mm volgens tekening 0806013538                                                                                             |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Inclusief:                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | - geïntegreerde montagerail, welke voorzien is van twee glijmoeren en één aardbout;                                                                                      |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | - dubbele anti-diefstal (driekant) schuifsluiting.                                                                                                                       |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Leveren: op plaats van verwerking                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | 2.                                | Lichtmast van aluminium                                                                                                                                                  | st           |                                            | 25,00                             |
|                             |                                   |                                   | Leverancier: Hydro Pole Products o.g.                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Wanddikte 3,0 mm                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .1.                               | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Lichtpunthoogte 6,00 m                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Topdiameter: 76 mm                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Uithouder: dubbele uithouder, 750 mm                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .6.                               | Beschermingswijze: blank geschuurd                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |
|                             |                                   | .1                                | Met grondstuk zonder grondplaat                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Grondstuklengte: 1,00 m                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | Beschermingswijze:                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |
|                             |                                   |                                   | grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld voorzien van thermoplast of 2-laags corrosiewerende tape met HDPE maaiveldbescherming of 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer (zwart). |              |                                            |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |         |
| 401140                      | 340251          |                                   | Leveren lichtmast.                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 25,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren lichtmast cilindrische lph 8 m EU 1250mm volgens tekening 1108014547.<br>Inclusief:<br>- geïntegreerde montagerail, welke voorzien is van twee glijmoeren en één aardbout;<br>- dubbele anti-diefstal (driekant) schuifsluiting.<br>Leveren: op plaats van verwerking |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Lichtmast van aluminium                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                   | 25,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Wanddikte 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Lichtpunthoogte 8,00 m.                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . .2. . . . .                     | Met niet afneembare uithouder met 1 arm                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Uithouderlengte: 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hellingshoek: 5°                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . .6.                         | Beschermingswijze: blank geschuurd                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . .1                          | Met grondstuk zonder grondplaat                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondstuklengte: 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Beschermingswijze:                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld voorzien van thermoplast of 2-laags corrosiewerende tape met HDPE maaiveldbescherming of 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer (zwart).                                                                                                      |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |         |
| 401150                      | 340251          |                                   | Leveren lichtmast.                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 10,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren lichtmast cilindrische lph 8 m DU 1250mm volgens tekening 0808016531.<br>Inclusief:<br>- geïntegreerde montagerail, welke voorzien is van twee glijmoeren en één aardbout;<br>- dubbele anti-diefstal (driekant) schuifsluiting.<br>Leveren: op plaats van verwerking |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Lichtmast van aluminium                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            |                                   | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Wanddikte 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Lichtpunthoogte 8,00 m.                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . .4. . . . .                     | Met niet afneembare uithouder met 2 armen                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Uithouderlengte: 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hellingshoek: 5°                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . .6.                         | Beschermingswijze: blank geschuurd                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . .1                          | Met grondstuk zonder grondplaat                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondstuklengte: 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Beschermingswijze:                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld voorzien van thermoplast of 2-laags corrosiewerende tape met HDPE maaiveldbescherming of 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer (zwart).                                                                                                      |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |         |
| 4013                        |                 |                                   | <u>Masten overig</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Meerkosten poedercoaten stalen en aluminium lichtmasten.                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |         |
| 401310                      | 340299          |                                   | Meerkosten poedercoaten stalen lichtmast 4,0 meter.                                                                                                                                                                                                                           | st           | 25,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast in standaard RAL kleur<br>Lichtpunthoogte: 4,0 m.                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 401330                      | 340299                            |                                   | Meerkosten poedercoaten stalen lichtmast 6,0 meter.<br>Het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast<br>in standaard RAL kleur<br>Lichtpunthoogte: 6,0 m.                                                                                              | st           | 25,00                                      | F                                |
| 401340                      | 340299                            |                                   | Meerkosten poedercoaten stalen lichtmast 8,0 meter.<br>Het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast<br>in standaard RAL kleur<br>Lichtpunthoogte: 8,0 m.                                                                                              | st           | 10,00                                      | F                                |
| 401350                      | 340299                            |                                   | Meerkosten poedercoaten stalen lichtmast 10,0 meter.<br>Het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast<br>in standaard RAL kleur<br>Lichtpunthoogte: 10,0 m.                                                                                            | st           | 10,00                                      | F                                |
| 401360                      | 340299                            |                                   | Meerkosten poedercoaten aluminium lichtmast 4,0<br>meter.<br>Het af fabriek poedercoaten van een aluminium<br>lichtmast in standaard RAL kleur<br>Lichtpunthoogte: 4,0 m.                                                                                     | st           | 25,00                                      | F                                |
| 401380                      | 340299                            |                                   | Meerkosten poedercoaten aluminium lichtmast 6,0<br>meter.<br>Het af fabriek poedercoaten van een aluminium<br>lichtmast in standaard RAL kleur<br>Lichtpunthoogte: 6,0 m.                                                                                     | st           | 10,00                                      | F                                |
| 401390                      | 340299                            |                                   | Meerkosten poedercoaten aluminium lichtmast 8,0<br>meter.<br>Het af fabriek poedercoaten van een aluminium<br>lichtmast in standaard RAL kleur<br>Lichtpunthoogte: 8,0 m.                                                                                     | st           | 10,00                                      | F                                |
| 4015                        |                                   |                                   | <u>Lichtmasten, leverancier DE NOOD</u>                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 401510                      | 340251                            |                                   | Leveren lichtmast.<br>Leveren lichtmast HAAGSE MAST<br>Leveren: met laddersteun en rozet                                                                                                                                                                      | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                                   | 3.                                | Lichtmast van gietijzer                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            | 25,00 L                          |
|                             |                                   | .5.                               | Uitvoeringsvorm: Haagse mast                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1.                               | Nominale masthoogte: 3,1 m                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Beschermingswijze: gelakt Ral 6009                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9                                | Met vast grondstuk                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 4017                        |                                   |                                   | <u>PAVE-MATE Tegel</u>                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 401710                      | 340299                            |                                   | Leveren Pave-Mate tegel tbv aluminium lichtmasten<br>Betreft: Afschermingstegel Pave-Mate, type<br>PDSNL.35.02.001.r01, leverancier Hydro.<br>Afmeting 30 x 30 x 5 mm (l x b x h);<br>Kleur: zwart of grijs;<br>Certified: Cradle to Cradle minimaal: zilver. | st           | 250,00                                     | F                                |
| 402                         |                                   |                                   | <b>DIV t.b.v. MASTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 402010                      | 340299                            |                                   | Leveren grondanker compleet.<br>Betreft: grondanker lichtmasten.<br>Bestaande uit:<br>1. betonnen plaat 60x200 mm;<br>2. aluminium vleugels;<br>3. bevestigingsmaterialen.                                                                                                                                                                                   | st<br>st     | 15,00                                      | F<br>15,00 L                     |
| 402020                      | 340299                            |                                   | Leveren noodmastluik (klein).<br>Materiaal: RVS<br>Sluiting specificatie: verzonken aangebracht<br>Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg<br>met de directie/opzichter<br>Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in<br>overleg met de directie/opzichter<br>Importeur KDK Donscheidt GmbH,<br>Cuprohaag lichttechniek o.g.            | st<br>st     | 50,00                                      | F<br>50,00 L                     |
| 402030                      | 340299                            |                                   | Leveren noodmastluik (groot).<br>Materiaal: RVS tbv lm >6m<br>Sluiting specificatie: verzonken aangebracht<br>Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg<br>met de directie/opzichter<br>Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in<br>overleg met de directie/opzichter<br>Importeur KDK Donscheidt GmbH,<br>Cuprohaag lichttechniek o.g. | st<br>st     | 50,00                                      | F<br>50,00 L                     |
| 402040                      | 340299                            |                                   | Leveren noodmastluik (klein).<br>Materiaal: ALUMINIUM<br>Sluiting specificatie: verzonken aangebracht<br>Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg<br>met de directie/opzichter<br>Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in<br>overleg met de directie/opzichter                                                                        | st<br>st     | 50,00                                      | F<br>50,00 L                     |
| 402050                      | 340299                            |                                   | Leveren noodmastluik (groot).<br>Materiaal: ALUMINIUM tbv lm >6m<br>Sluiting specificatie: verzonken aangebracht<br>Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg<br>met de directie/opzichter<br>Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in<br>overleg met de directie/opzichter                                                             | st<br>st     | 50,00                                      | F<br>50,00 L                     |
| 403                         |                                   |                                   | <b>ARMATUREN OPENBARE VERLICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 403110                      | 340351                            |                                   | Leveren verlichtingsarmatuur.<br>Leveren armatuur volgens bijlage<br>.9. Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te<br>bepalen door de korting te verrekenen volgens de<br>Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -<br>ARMATUREN                                                                                                             | st<br>st     | 750,00                                     | F<br>750,00 L                    |
| 405                         |                                   |                                   | <b>LAMPEN OPENBARE VERLICHTING</b><br>Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 4051                        |                                   |                                   | <u>Natriumlampen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 405110                      | 340451          |                                   | Leveren lamp.                                         | st           | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren Natriumlampen volgens bijlage                 | st           |                                            |                                  | 250,00 L |
|                             |                 | . . . . .9                        | Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bepalen door de korting te verrekenen volgens de      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | OPENBARE VERLICHTING                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 4052                        |                 |                                   | <u>Metaalhalogeenlampen</u>                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 405210                      | 340451          |                                   | Leveren lamp.                                         | st           | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage          | st           |                                            |                                  | 250,00 L |
|                             |                 | . . . . .9                        | Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bepalen door de korting te verrekenen volgens de      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | OPENBARE VERLICHTING                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 4053                        |                 |                                   | <u>Retrofit LED Lampen</u>                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 405310                      | 340451          |                                   | Leveren lamp.                                         | st           | 500,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage              | st           |                                            |                                  | 500,00 L |
|                             |                 | . . . . .9                        | Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bepalen door de korting te verrekenen volgens de      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | OPENBARE VERLICHTING                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 406                         |                 |                                   | <b>TELEMANAGEMENT SYSTEEM</b>                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | LET OP!                                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Prijs dient inclusief 10 jaar abonnement/ jaarlijkse  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | vergoeding (GSM-data, software. etc) te zijn.         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 406010                      | 340399          |                                   | Leveren TM-systeem volgens bijlage                    | st           | 150,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te  | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | bepalen door de korting te verrekenen volgens de      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | TELEMANAGEMENT SYSTEEM                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 407                         |                 |                                   | <b>DIVERSEN</b>                                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 407020                      | 340551          |                                   | Leveren voorschakelapparatuur.                        | st           | 125,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren VSA / EVSA / LED Driver tbv onderhoud         | st           |                                            |                                  | 125,00 L |
|                             |                 | .3. . . .                         | Voorzien van: Dimregiem en instellingen gelijk aan    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | oude instellingen VSA / EVSA / LED Driver             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . .9. .                         | LED armaturen: PHILIPS Xitanium versie III dimbare    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | driver                                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .9                        | Te leveren na defect in armatuur                      | st           |                                            |                                  | 125,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | VSA/Driver van het areaal                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 407030                      | 340551          |                                   | Leveren voorschakelapparatuur.                        | st           | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren LED Driver tbv grootschalige vervanging       | st           |                                            |                                  | 250,00 L |
|                             |                 | .3. . . .                         | Voorzien van: Dimregiem en instellingen gelijk aan    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | oude instellingen LED Driver                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . .9. .                         | LED armaturen: PHILIPS Xitanium versie III dimbare    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | driver of gelijkwaardig                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .9                        | Te leveren bij grootschalige vervanging               | st           |                                            |                                  | 250,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                          |              |                                            |                                   |         |
| 6                           |                 |                                   | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>                           |              |                                            |                                   |         |
| 61                          |                 |                                   | <b>TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL</b>                      |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL                             |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)         |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | opdracht van de directie.                                |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Alle onderstaande posten dienen in de diverse posten     |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | in deel 2.2 te zijn verwerkt en deel uit te maken van de |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | post(en) 9                                               |              |                                            |                                   |         |
| 611                         |                 |                                   | <b>WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN</b>            |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Bijzonderheid:                                           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | 1. onder normale uren worden verstaan de uren op         |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | de werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur.                   |              |                                            |                                   |         |
| 611010                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.                                  | uur          | 75,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 |                                   | Ter beschikking stellen van werknemers.                  |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | de directie op te dragen werkzaamheden                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 9.                                | Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker                     |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Opleidingsniveau LBO-E                                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Inclusief montagebus                                     |              |                                            |                                   |         |
| 611020                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.                                  | uur          | 75,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 |                                   | Elektrotechnisch bedrijf, monteur                        |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | de directie op te dragen werkzaamheden                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 9.                                | Opleidingsniveau: LBO-E.                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Inclusief montagebus.                                    | uur          |                                            |                                   | 75,00 I |
| 611030                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.                                  | uur          | 75,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 |                                   | Elektrotechnisch bedrijf, tekenaar                       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | de directie op te dragen werkzaamheden                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 9.                                | Opleidingsniveau: MBO-E.                                 |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Bijzonderheid: Op aanwijzing van en in overleg           |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | met de directie maken van lichtberekeningen/werk-/       |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | revisietekeningen in verband met werk van derden.        |              |                                            |                                   |         |
| 611040                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.                                  | uur          | 75,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 |                                   | Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | de directie op te dragen werkzaamheden                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 9.                                | Opleidingsniveau: MBO-E.                                 |              |                                            |                                   |         |
| 611050                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.                                  | uur          | 75,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 |                                   | Elektrotechnisch bedrijf, project- / werkvoorbereider    |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 |                                   | de directie op te dragen werkzaamheden                   |              |                                            |                                   |         |
|                             |                 | 9.                                | Opleidingsniveau: MBO-E.                                 |              |                                            |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                          | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                  |         |
| 611060                      | 100516          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.1. . . .<br>. .1. . .<br>. . . . . | Inzetten van een vrachtauto.<br>inclusief chauffeur<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door<br>de directie op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: ten minste 5 ton<br>Zelflossend<br>Met hydraulische laad- en losinrichting               | uur          | 75,00                                     | F                                |         |
| 611070                      | 100599          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                      | Ter beschikking stellen van een minigraafmachine<br>Inclusief chauffeur                                                                                                                                                                                           | uur<br>uur   | 75,00                                     | F                                | 75,00 I |
| 611080                      | 100599          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                      | Ter beschikking stellen van een hoogwerker<br>inclusief chauffeur<br>Te bereiken hoogte maximaal 12 meter                                                                                                                                                         | uur<br>uur   | 75,00                                     | F                                | 75,00 I |
| 611090                      | 100599          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                      | Ter beschikking stellen van een meetwagen<br>Inclusief chauffeur/meettechnicus<br>tbv storingsonderzoek kabelstoringen OVL netwerk                                                                                                                                | uur<br>uur   | 75,00                                     | F                                | 75,00 I |
| 612                         |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                         | <b>WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE</b><br>Bijzonderheid:<br>1. onder normale uren worden verstaan de uren op<br>de werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur.                                                                                                     |              |                                           |                                  |         |
| 612010                      | 100501          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Inzetten van werknemer.<br>Ter beschikking stellen van werknemers.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door<br>de directie op te dragen werkzaamheden<br>Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker<br>Opleidingsniveau LBO-E<br>Inclusief montagebus | uur          | 25,00                                     | F                                |         |
| 612020                      | 100501          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Inzetten van werknemer.<br>Elektrotechnisch bedrijf, monteur<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door<br>de directie op te dragen werkzaamheden<br>Opleidingsniveau: LBO-E.<br>Inclusief montagebus.                                             | uur<br>uur   | 25,00                                     | F                                | 25,00 I |
| 612030                      | 100501          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .                           | Inzetten van werknemer.<br>Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door<br>de directie op te dragen werkzaamheden<br>Opleidingsniveau: MBO-E.                                               | uur          | 25,00                                     | F                                |         |
| 612040                      | 100516          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.1. . . .<br>. .1. . .<br>. . . . . | Inzetten van een vrachtauto.<br>inclusief chauffeur<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door<br>de directie op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: ten minste 5 ton<br>Zelflossend<br>Met hydraulische laad- en losinrichting               | uur<br>uur   | 25,00                                     | F                                | 25,00 I |
| 612050                      | 100599          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                      | Ter beschikking stellen van een minigraafmachine<br>Inclusief chauffeur                                                                                                                                                                                           | uur<br>uur   | 25,00                                     | F                                | 25,00 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER                     | OMSCHRIJVING                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 | HOEVEELHEID |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
|                             |                | DEFICODE                            |                                                                                                           |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |             |
|                             |                | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6               |                                                                                                           |              |                             |             |
| 612060                      | 100599         | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Ter beschikking stellen van een hoogwerker<br>inclusief chauffeur<br>Te bereiken hoogte maximaal 12 meter | uur<br>uur   | 25,00 F                     | 25,00 I     |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 8                           |                                   |                                   | <b>VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN</b><br>. . . . . Werkvoertuigen dienen standaard te beschikken over<br>. . . . . eenvoudige maatregelen voor dynamisch werken op of<br>. . . . . langs voet-, brom- fietspaden en erftoegangswegen<br>. . . . . conform wet- en regelgeving omtrent veilig werken<br>. . . . . langs de weg. Eenvoudige maatregel bestaande uit<br>. . . . . werkvoertuig (geen machines) met zwaailicht en eigen<br>. . . . . bebakening. De eigen bebakening bestaat uit een<br>. . . . . actieraam (of gelijkwaardig), met en zonder gele<br>. . . . . altemnerende lichten, aangevuld met verkeersborden<br>. . . . . in de actieramen en voorzijde van het werkvoertuig.<br>. . . . . De werkvoertuigen dienen voorzien te zijn van een set<br>. . . . . pionnen. Niet uitputtend betreft dit figuren: 1105<br>. . . . . (voetpad), 1125 (enkel brom/fietspad), 1201 en 1221<br>. . . . . (erftoegangsweg). Afhankelijk van de toepassing dient<br>. . . . . de juiste maatregel aanwezig te zijn.<br>. . . . . |              |                                           |                                  |
| 82                          |                                   |                                   | <b>VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  |
| 820                         |                                   |                                   | <b>VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  |
| 820010                      | 620202                            |                                   | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.<br>. . . . . Ten behoeve van:<br>9. . . . . Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en<br>. . . . . verwijderen van een mobiele afzetting volgens<br>. . . . . CROW-publicatiereeks "Werk in<br>. . . . . Uitvoering" figuur 1323b.<br>. . . . . Bestekspost t.b.v. werkzaamheden op<br>. . . . . gebiedsontsluitingswegen<br>.9. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:<br>. . . . . Vwiu = 30 km/h of 50km/h<br>. . . . . 2 Met materiaal van de aannemer<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | keer         | 25,00                                     | F                                |
| 820020                      | 620203                            |                                   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>. . . . . Ten behoeve van:<br>9. . . . . Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en<br>. . . . . verwijderen van een mobiele afzetting volgens<br>. . . . . CROW-publicatiereeks "Werk in<br>. . . . . Uitvoering" figuur 1322b.<br>.9. . . . Bestekspost t.b.v. werkzaamheden op<br>. . . . . gebiedsontsluitingswegen<br>. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:<br>. . . . . Vwiu = 30 km/h of 50km/h<br>. . . . . 2 Met materiaal van de aannemer<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | keer         | 25,00                                     | F                                |
| 820030                      | 620204                            |                                   | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.<br>. . . . . Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare<br>. . . . . verlichting<br>1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks<br>. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1102a of 1122b<br>. . . . . 2 Met materiaal van de aannemer<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | keer         | 25,00                                     | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPUCHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 820040                      | 620206          |                                   | Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.                                | keer         | 25,00                                      | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare verlichting                       |              |                                            |                                   |  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1231 |              |                                            |                                   |  |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 en 30 km/h              |              |                                            |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 820050                      | 625001          |                                   | Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.                          | uur          | 100,00                                     | F                                 |  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Inzet overdag                                                                 |              |                                            |                                   |  |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Inzet duur: 4 aaneengesloten uren                                             |              |                                            |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                               |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 9                           |                                   | . . . . .                         | Staartposten |              |                                            |                                  |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals vastgesteld in november 2020.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing

**01 01 11 PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP**

- 01 Toelichting.  
Het aantal variaties per armatuurtype is enorm en zal naar verwachting door de ontwikkeling in led armaturen verder toenemen. Tevens is de 'houdbaarheid' van armatuurtypes beperkt, dat wil zeggen dat lichttechnisch identieke armaturen een andere typecodering krijgen, door bijvoorbeeld minder LED's en een lager opgenomen vermogen.

Om toch de gewenste prijsinformatie op voorhand te verkrijgen, dient de opdrachtnemer de kortingen ten opzichte van de bruto prijslijst die hij gaat doorberekenen aan de opdrachtgever, aan te geven in bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen". In dit overzicht dient per leverancier en per productgroep aangegeven te worden welke kortingen gehanteerd zijn. Tevens staat daarin een rekenvoorbeeld.  
Deze korting dient gelijk te zijn aan de korting waarmee de aanneemsom bepaald is.

- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2020 geldt:  
De opdrachtnemer dient in de bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te geven welke kortingen ten op zichte van de bruto catalogusprijs de opdrachtnemer door berekend aan de opdrachtgever.  
Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:

$$K = (BP - IP) / BP * 100\%$$

K = kortingspercentage.  
BP = bruto catalogusprijs.  
IP = inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter bepaling van de fictieve inschrijfsom.

HFD PAR ART LID

**01 01 12 WET ARBEID VREEMDELINGEN**

- 01 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.
- 02 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

**01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het percentage bij de inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum van 15%.  
Voor meerwerk welke op basis van nacalculatie verrekend worden bedraagt het percentage algemene kosten en winst & risico maximaal 12%.  
De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling.

**01 01 15 RAAMOVEREENKOMST ALGEMEEN**

- 01 01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de raamovereenkomst aangegeven omzet dient uitsluitend ter indicatie.
- 02 De contactpersoon van de aannemer (uitvoerder) dient te allen tijden telefonisch bereikbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van het werk. Zaken met spoedeisend karakter worden door de contactpersoon onverwijld aan de directie doorgegeven.
- 03 De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van de eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.
- 04 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (inwoners) hebben.
- 05 Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.

HFD PAR ART LID

**01 01 16 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER**

- 01 Het personeel van de aannemer werkzaam in de coördinatie of op locatie in het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 02 De aannemer stelt één aanspreekpunt aan binnen zijn organisatie voor de gemeente.
- 03 De aannemer stelt een medewerker aan welke wordt aangesteld als werkverantwoordelijke
- 04 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.
- 05 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

**01 01 17 INTERVIEW**

- 01 De door de aannemer bij het interview uitgesproken opties maken deel uit van deze raam-overeenkomst.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**

**01 02 01 BETALING**

- 03 In afwijking op artikel 01.02.01 lid 3 vindt de betalingstermijn van een deelopdracht verschijnt na oplevering van de werkzaamheden met een uiterste termijn van 8 weken.
- 05 Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur en het mutatieformulier geaccordeerd zijn door de directie, en de mutaties zijn verwerkt in het beheersysteem.

**01 02 03 BESTEKSADMINISTRATIE**

- 01 Per deelopdracht dient de aannemer ter goedkeuring een productiestaat met de gebruikte bestekposten inclusief veldwerk te overleggen. Na goedkeuring dient de aannemer binnen 10 werkdagen het definitieve revisiewerk aan te leveren, waarna de aannemer de factuur kan indienen.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

**01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN**

- 04 In afwijking van de Standaard 2020 wordt voor het eerste jaar (2024) uitgegaan van vaste lonen. Vervolgens zal per contractjaar de vergoeding worden herzien, conform CBS indexering metaaltechniek electrotechniek (24-30 Metalelektro), datum van aanbesteding =100.
- 05 In afwijking van de Standaard 2020 wordt voor het eerste jaar (2024) uitgegaan van vaste materiaalprijzen.  
De materiaalprijzen worden 1 x per jaar in januari aangepast aan de hand van de aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen in de catalogi van de betreffende leveranciers.

**01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

HFD PAR ART LID

**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de aannemer zijn declaraties in tweevoud aan de directie zal doen toekomen. Deze declaratie wordt gemaakt aan de hand van de door de directie goedgekeurde termijnstaat;
- 02 Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat elke ingezonden declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop het volgende staat vermeld.

Geclusterd per deelopdracht:

- Opdrachtnummer van de deelopdracht;
- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;
- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.
- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering in dit bestek;
- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Het overzicht moet overeenkomen met de periodeoverzichten.

Op de declaratie dient de naam van dit project, het besteknummer en de verschuldigde omzetbelasting worden vermeld.

- 04 Maandelijks verstrekt de aannemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken van de periode in het bezit te zijn van de gemeente. Afrekening zal door de gemeente plaatsvinden op basis van de maandelijks door de aannemer aangeleverde gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in ieder geval in de derde week van iedere volgende maand aangeleverd. De aannemer verzorgt een voorbeeldrapportage.
- 05 De zogenaamde PV-staten dienen opgemaakt te worden in de officiële RAW software en in PDF en BAB formaat te worden aangeleverd.
- 06 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.

**01 05 05 BETALING ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS**

- 01 De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze zich houdt aan de Europese wetgeving omtrent betalingsgedrag.
- 02 Deze Richtlijn (2011/7/EU) verplicht bedrijven de facturen binnen 30 dagen te betalen.
- 03 De onderaannemer of leverancier kan van de opdrachtnemer dan ook een schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten en rente indien deze termijn niet wordt nageleefd.
- 04 Opdrachtgever kan bewijs van het betalingsgedrag van de opdrachtnemer verlangen op ieder gewenst moment. Eventuele bedragen mogen onherkenbaar gemaakt worden om verstoring van eventuele marktwerking te voorkomen.
- 05 Eventueel verzuim van de inachtneming van de 30 dagen betalingstermijn zal een korting opleveren van € 250,- per dag (per € 5.000,- openstaande rekening) overschrijding.  
REKENVOORBEELD: Een openstaande post van € 15.000,- levert dus een korting op van € 750,- per dag overschrijding.

HFD PAR ART LID

**01 06 KORTINGEN**

**01 06 01 KORTINGEN**

- 01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
- a. Urgente of zeer urgente storing:  
Binnen 2 uur aanvang werkzaamheden  
€ 250,- per uur overschrijding.
  - b. Niet urgente storing:  
Binnen 10 werkdagen na binnenkomst melding  
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
  - c. Definitieve reparatie:  
Binnen 10 werkdagen na binnenkomst melding  
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
  - d. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):  
1 x maand eerste maandag vd maand voor 12 uur.  
€ 60,- per incident per werkdag overschrijding.
  - e. Mutaties in het beheersysteem:  
Binnen 24 uur na gereed zijn werkzaamheden  
€ 60,- per incident per werkdag overschrijding.
  - f. Verhelpen van schades:  
Binnen 10 werkdagen (definitief hersteld)  
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
  - g. Administratieve afhandeling melding:  
Binnen 24 uur na gereed zijn werkzaamheden.  
€ 60,- per incident per werkdag overschrijding.
- 02 Indien de korting(en) in lid 01 her-halend (voor het zelfde geval) optreedt zal de boete verdubbeld worden, daar waar gesproken wordt over uren, dagen, weken of maanden als tijdslimiet.
- 03 Indien voorkomend dat bij elke herhaling en de verdubbeling uit lid 02 wederom de klacht/storing/etc. niet is hersteld/opgelost, verdubbelt wederom het kortingsbedrag.
- 04 Deze korting(en) wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijnstaat.
- 06 Bij overschrijding van een totaal boete bedrag van 10.000 EURO heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

**01 08 BIJDLAGEN**

**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving**

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 09 KABELS EN LEIDINGEN**

**01 09 01 ALGEMEEN**

HFD PAR ART LID

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van Artikel 01.09.02 van de Standaard 2020, dient de aannemer, ook als de bouwbespreking niet is gehouden, op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk alle benodigde kabel- en leidinggegevens te hebben opgevraagd d.m.v. een graafmelding via het Kadaster.  
Internet: [www.kadaster.nl/klic](http://www.kadaster.nl/klic)  
Telefoon: 0800-0080  
Daarnaast een melding bij de niet KLIC-deelnemers (particulieren etc.).  
Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de aannemer alle betreffende leidingbeheerders en de directie omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het werk.  
Vóór de start van de werkzaamheden overhandigt de opdrachtnemer kopieën van deze meldingen aan de directie.  
Aan de door de opdrachtgever c.q. directie verstrekte gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten worden ontleend. De opdrachtnemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken beheerder(s) en de directie, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorend.  
De ligging van kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van Artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 moet de opdrachtnemer de ligging van de aanwezige appendages van de kabels en leidingen, door middel van piketten markeren.
- 03 Binnen een afstand van 2,00 m t.o.v. aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.
- 04 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten
- 05 Brandkranen, sifons, afsluiters en kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven.
- 06 Indien een ondergrondse kabel of leiding niet wordt gevonden en die volgens de verstrekte informatie wel aanwezig had moeten zijn, moet dit onverwijld aan de directie en de leidingbeheerder(s) moet worden gemeld.  
Indien een kabel wordt aangetroffen dien volgens de verstrekte informatie niet aanwezig had moeten zijn, moet dit tevens onverwijld aan de directie en de leidingbeheerder(s) moet worden gemeld.
- 07 Kabels en leidingen die in of in nabijheid van een ontgravingen aanwezig zijn, dienen te worden beschermd tegen horizontale en verticale deformatie.  
Voor de leidingen gelden de volgende voorschriften.
- Gas- en watertransportleidingen:
- dagmaat bij kruisingen 0,40 meter;
  - dagmaat bij parallel ligging 1,00 meter.
- Ingeval van afwijkende afstanden dient de ligging van de leiding te worden gewaarborgd middels een hulpconstructie, tevens geldt dat binnen 1,00 meter van de leiding geen palen

HFD PAR ART LID

mogen worden aangebracht.  
Ter plaatse van leiding geen machinale ontgraving.

Electra:

- dagmaat bij kruisingen 0,20 meter;
- dagmaat bij parallel ligging 0,50 meter;
- boringen/sonderingen minimaal 0,50 meter bij kabels vandaan;
- heien/trillen 2,00 meter uit kabel tracé;
- hulpconstructie wordt vereist bij een niet ondersteunde lengte groter dan 2,00 meter.

Telecom/Glasvezel:

- dagmaat bij kruisingen 0,20 meter;
- dagmaat bij parallel ligging 0,50 meter;
- boringen/sonderingen minimaal 0,50 meter bij kabels vandaan;
- heien/trillen 2,00 meter uit kabel tracé;
- hulpconstructie wordt vereist bij een niet ondersteunde lengte groter dan 2,00 meter.

Alle Constructies, ter voorkomen van horizontale en verticale deformatie, dienen ter goedkeuring van de betreffende leidingbeheerder minimaal één week voorafgaand aan de ontgraving te worden ingediend.

#### **01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 01 In afwijking van de Standaard 2020 wordt geen tekening bij het bestek gevoegd over de ligging van alle kabels en leidingen binnen de werkgrens.
- 03 Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, dient hij hiervan melding te maken aan de betreffende kabel of leidingbeheerder en aan de opdrachtgever
- 04 De aannemer overlegt met de opdrachtgever en de betreffende leidingbeheerders over te nemen maatregelen  
t.b.v. bescherming van kabels, leidingen, merktekens, straatpotten, enz.

#### **01 09 04 VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN**

- 01 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek plaatsvinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis.
- 02 De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting in aanwezigheid van de directie en beheerder is vastgesteld.  
Deze verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.

HFD PAR ART LID

**01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Bij ontgravingswerkzaamheden nabij kabels en leidingen door de aannemer dient deze de juiste ligging van deze kabels en leidingen vast te stellen door het maken van proefsleuven.
- 02 Binnen een strook van twee (2) meter c.q. één (1) meter voor respectievelijk transport- c.q. distributiekabels en leidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabels/of leidingbeheerder.
- 03 De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever, de leidingbeheerder desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.
- 04 De aannemer blijft verantwoordelijk voor door hem aangebrachte beschadigingen aan kabels en leidingen en zal dus rekening moeten houden met het eventueel graven van proefsleuven
- 05 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de besprekingsverslagen.
- 06 In aanvulling op art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient door de opdrachtnemer het tijdstip van aanvang van het werk zo vroeg mogelijk doch tenminste 5 dagen van te voren aan de correcte instanties te worden gemeld. Bovendien dient elke mechanische grondroering in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het kadaster gemeld te worden.
- 07 De opdrachtnemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)
- 08 De opdrachtnemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te verzorgen.
- 09 De coördinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de aannemer.
- 10 Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende besteksposten verdisconteerd te zijn.

**01 09 06 RELATIE MET NETBEHEERDER LIANDER**

- 01 De gemeente heeft geen 16C overeenkomst met Liander maar maakt gebruik maken van het Hybridemodel ogr. 2017 van Liander en heeft het "Convenant Schademasten Liander" getekend.
- 02 De Opdrachtnemer dient voorzien te zijn van de juiste certificering en/of aanwijzing voor de Regio bij Liander m.b.t. de uitvoering van de ondergrondse werkzaamheden van deze overeenkomst.
- 03 De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de handeling binnen dit bestek waar ze betrekking op hebben.
- 04 De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de handeling binnen dit bestek waar ze betrekking op hebben.
- 05 De aannemer is zelf verantwoordelijk dat zij geautoriseerd is om eventueel aan het net van Liander te mogen werken.
- 06 Eventuele communicatie over de bovenstaande punten dient verdisconteerd te zijn in de

HFD PAR ART LID

betreffende posten.

- 07 Voor de realisatie van de werken onderhoudt de aannemer contact met de netbeheerder. De aannemer verzorgt (in opdracht van de opdrachtgever) de aanvragen, opdrachten en onderhoudt contacten en maakt afspraken met de netbeheerder. De aannemer draagt er zorg voor dat bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.
- 08 Alle kosten m.b.t. overleg met Liander en de bestratings-, graaf- en montagewerkzaamheden ten behoeve van het vervangen, verplaatsten en/of verwijderen van lichtmasten dienen opgenomen te zijn in de aanneemsom en/of betreffende besteksposten.
- 09 De gemeenten hebben het CONVENANT "Samenwerking in het OVL domein tussen Liander en de OVL beheerders" getekend. De Opdrachtnemer dient zich hieraan te conformeren.
- 10 De Opdrachtnemer dient de certificering en/of aanwijzing voordat de overeenkomst ingaat in zijn bezit te hebben. Indien deze vervalt en/of niet in zijn bezit heeft kan de overeenkomst niet gesloten worden en/of worden ontbonden zonder verrekening van kosten/gederfde omzet.

#### 01 09 09 VEILIGHEIDSMATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIJNEN

- 01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de opdrachtnemer overleg te plegen met het Nutsbedrijf.  
Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voor dat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de directie. Eisen van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek.

#### 01 10 VERGUNNINGEN

##### 01 10 01 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

- 02 De aannemer moet de voor de uitvoering benodigde vergunningen, beschikkingen en ontheffingen aanvragen, zijnde:
  - een geleidebiljet en afvalstroomnummer voor het vervoer van slooppuin naar een bevoegde inrichting;
  - een eventuele ontheffing van de Provincie Zuid-Holland voor vervoer van slooppuin;
  - eventueel een V.B.A.-vergunning (Verordening Bedrijfsafvalstoffen) voor het transport van materialen;
  - een watervergunning van het hoogheemraadschap Rijnland voor het verrichten van werkzaamheden;
  - een gemeentelijke ontheffing t.b.v. het inrichten van een tijdelijke bouwplaats, opslagterrein(en) en indien nodig, een bouw in-/uitrit voor werkverkeer;
  - een gemeentelijke ontheffing of toestemming t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (afzettingen t.b.v. werkvak en indien nodig, inzet van verkeersregelaars t.b.v. veilig werken bij werk in uitvoering);
  - een gemeentelijke ontheffing of toestemming t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen ter voorbereiding en begeleiding bij werk in uitvoering, (vooraankondigings-, verkeers-, en omleidingsborden en/of inzet van verkeersregelaars t.b.v. bestemmings- en doorgaand verkeer).

##### 01 10 04 VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGD

- 01 De volgende vergunningen/ontheffingen zijn aangevraagd:
  - Wordt, indien van toepassing, door de directie geleverd.

#### 01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 Conform het gestelde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 meldt de directie dat de volgende werken in elkander grijpen:
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de betreffende nutsbedrijven;
  - Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;
  - Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van bomen en heesters en inzaaien van gras;
  - Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente of andere (overheids-)instanties;
  - Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;
  - Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.
- 03 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.
- 04 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.
- 05 Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.
- 06 Kosten die voortvloeien uit genoemde coördinatie en afstemming worden geacht te zijn opgenomen in bestekspost 50 10 70.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente mag de aannemer voor het transport van grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit bestek geen gebruik maken van tractoren, grondkarren en dumpers.
- 02 De aannemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke wegafsluiting(en) ten minste drie weken voor aanvang van die werkzaamheden aan te melden bij de gemeente, zodat deze partij de voor de afsluiting benodigde omleidingsroutes kan ontwerpen, afstemmen met en aankondigen bij hulpdiensten, openbaar vervoermaatschappijen en overige belanghebbenden, voorbereiden en plaatsen.

**01 12 06 BEREIKBAARHEID**

- 01 Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden te allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor zorgt de aannemer.
- 02 Indien tijdelijk loopschotten toegepast moeten worden, dan dienen deze vlak, voldoende stroef en veilig te zijn. Als voorbeeld; kunstof loopschotten.

**01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPAN EN WERKPLAN**

**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt, binnen twee maanden na de definitieve gunning, van de

HFD PAR ART LID

aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende minimaal:

- een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;
- Storingsronden;
- Verkeersmaatregelen;
- Schouwronde;
- aanbrengen nummering;
- schilderen van masten;
- rechtzetten van masten of armaturen;
- reinigen van masten of armaturen;

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

03 De activiteiten die genoemd staan in lid 02, dienen te worden voorzien van:

- Projectnaam (indien bekend) en/of bestekpostnummer;
- Omschrijving;
- Aanvangsdatum;
- Opleverdatum.

04 Het in lid 02 genoemde werkplan moet een beschrijving geven van:

- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);
- uit te voeren werkzaamheden;
- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);
- maatregelen om deze risico's te beheersen;
- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
- (detail)planningen (indien van toepassing);
- werkinstructies (indien noodzakelijk);
- situatietekeningen (indien van toepassing);
- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen;
- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
- in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;
- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

05 Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven faseringen.

06 Zodra bij de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

07 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 05 dienen de opgenomen data uit het definitieve tijdschema te worden opgevolgd.

08 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 02 dient het definitieve tijdschema één maand na aanvang van het contract te worden ingediend.

09 Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren deelopdrachten.

10 De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk geschiedt in overleg met de directie. De onderdelen worden per geval gepland.

11 De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de

HFD PAR ART LID

ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

**01 14 BOUWSTOFFEN**

**01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)**

- 04 In aanvulling op lid 01 CE markering gelden de volgende eisen. Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - BDA-certificaat;
  - SKG-certificaat.
- Met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliiteit (SBK),  
Treubstraat 1  
2288 EG Rijswijk (ZH)  
<http://www.bouwkwaliiteit.nl/>
- 06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012 met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut of KOAC-laboratorium. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 08 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

**01 14 08 KEURING VAN BOUWSTOFFEN BUITEN HET WERK**

- 01 De aannemer geeft de directie tijdig schriftelijk kennis waar en wanneer het onderzoek van de door hem te leveren bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met vermelding van soort en hoeveelheden van de bouwstoffen die voor het onderzoek gereed zijn.

**01 16 VERZEKERINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 16 02 CONSTRUCTIE ALL RISKS-VERZEKERING (OPDRACHTGEVER)**

- 01 De opdrachtgever zal, via de bemiddeling van Willis Towers Watson, een Constructie All Risks-verzekering afsluiten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd de B.T.W.  
Verzekerden zullen zijn:  
opdrachtgever, opdrachtnemer van besteknr. 095136.OR.B22.001H, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.
- 02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.
- 03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
- a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
  - b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
  - c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
- a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
  - b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
  - c. Letselschade met betrekking tot Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.
- 04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen almede niet onder de CAR-verzekering gedekte schaden zijn voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk is
- 05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemers worden geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 06 In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstellingen, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie en Willis Towers Watson.
- 07 In samenspraak met de directie beslissen verzekeraars welke partij namens de verzekerden de schade-expertise zal uitvoeren.
- 08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden betaald, al naar gelang de voortgang en kwaliteit van het herstelwerk.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

HFD PAR ART LID

**01 17 10 ALGEMEEN**

- 01 Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld in dit bestek, en dienen indien van toepassing volgens de wettelijke bepalingen te worden afgevoerd.
- 02 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een bevoegd verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.
- 03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden overhandigd.
- 04 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen, bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen bij de aannemer. De kosten van opslag en transport worden na goedkeuring van de directie verrekend, met uitzondering van lampen. Afvoer en vernietigingskosten van lampen dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.
- 05 Alle vrijkomende materialen die bij aannemer al dan niet tijdelijk, worden opgeslagen, dienen te zijn gelabeld en opgenomen in het voorraadbestand van de aannemer.
- 06 Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte, lichtmasten en uithouders worden geacht te worden aangeboden aan de lichtmast leverancier. De aannemer dient hiertoe met de betreffende leverancier, voor zover nog niet aanwezig, een overeenkomst af te sluiten. De retourbijdrage van de leverancier wordt geacht in de vervangingskosten te zijn verwerkt.
- 07 De inschrijver dient de overige vrijkomende materialen en onderdelen voor een verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

**01 18 01 WERKZAAMHEDEN IN DE NABIJHEID VAN BOMEN**

- 02 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.
- 06 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie.

HFD PAR ART LID

**01 18 02 MAATREGELEN IVM BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken onder bomen het volgende bepaald:  
Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken niet plaatsvinden:
- Opslag, parkeren en transport
  - Ophogen en graven;
- Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde plaatsvinden:
- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging in de buurt van bomen moet plaats vinden, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de boom of bomen op te heffen.
  - Alle werkzaamheden rondom bomen dienen in een werkplan te worden weergegeven en ter goedkeuring aan de directie te worden aangeboden.
  - Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden opslag of verkeer afwikkelingen plaatsvinden zonder een voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever op het werkplan.
  - Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt.
  - Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.
- 03 Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen de afstanden in acht worden genomen.
- Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel ontwikkeling  
of scheefstaande stam (Trekzijde)
- |     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 20  | 125 cm | 200 cm |
| 40  | 150 cm | 250 cm |
| 60  | 175 cm | 300 cm |
| 80  | 225 cm | 350 cm |
| 100 | 250 cm | 400 cm |
| 150 | 350 cm | 500 cm |

**01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 03 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHADIGING VEGETATIE**

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

€ 1.000,-- per schade aan boom;  
€ 100,-- per schade aan struik of vaste plant;  
€ 50,-- per m2 per schade aan gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.

**01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN**

**01 19 01 VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPAN**

- 01 Het werken volgens VCA is een verplichting en o.a. het dragen van signaal kleding is ten allen tijden verplicht.
- 04 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen en bij de Directie ter goedkeuring indienen. Een sjabloon hiervoor is opgenomen als bijlage 'Sjabloon V&G plan'. De Directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.
- 05 De aannemer zal gedurende het werk een Werk-Verantwoordelijke (WV'er) aanwijzen welke belast is met onderstaande taken:
- de WV'er ondersteunt de opdrachtgever bij het vormgeven van de installatieverantwoordelijkheid en neemt deze taak zoveel als mogelijk over van de opdrachtgever;
  - de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en veiligheid van de netten, de kwaliteit en veiligheid van de werkwijze en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  - de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de bedrijfsvoering, de scholing en instructie van het personeel en de toepassing van alle voorschriften aangaande het toezicht op en realisatie van de werkzaamheden;
  - de WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de werkzaamheden projectoverschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OV buiten de werkgrens, of werkzaamheden op meerdere plaatsen in het netwerk zal de WV'er dit coördineren;
  - de WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren werkzaamheden;
  - de WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van de personen, welke namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met inbegrip van de elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lage spanningen tot en met zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld van dit bestek vallen, mogen verrichten. (bij twijfel kan om een identiteitsbewijs en/of certificaten worden gevraagd);
  - de WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de startvergadering overhandigt krijgt.
  - de WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en tijdens de bouwvergadering kan worden bevestigd door het overhandigen van een kopie van de aanwijzing.
- 06 De werkverantwoordelijke zoals omschreven in lid 05 heeft minimaal MBO 4 elektrotechniek opleidingsniveau.

HFD PAR ART LID

**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE**

- 01 Het aanstellen van de coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

**01 19 05 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES**

- 01 01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige werkzaamheden.
- 02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.
- 03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden.
- a) Het zo genoemde 'opleverdossier' dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
- (1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;
- (2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);
- ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.
- b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
- c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen van ondergrondse infrastructuur
- 04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de opdrachtnemer verholpen. Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van geconstateerde tekortkomingen worden door de opdrachtnemer doorgevoerd. Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar de beheerfase overgedragen en kan het werk worden opgeleverd.

**01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140**

- 01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke. Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.
- 02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.
- 03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.
- 04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of

HFD PAR ART LID

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;  
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de directie;  
c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 05, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving is voldaan.

- 05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

**01 20 KWALITEITSBORGING**

**01 20 01 ALGEMEEN**

- 02 In afwijking van paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer de gegevens per periode als bedoeld in lid 03.
- 03 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.  
De productie-opgave-staten moeten weergeven:  
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;  
- de financiële consequenties van de verwerking.  
Zie hiervoor ook de nadere bepalingen in hoofdstuk 34.
- 04 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn begrepen in de posten deel 2.2 101010.

**01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**

**01 21 01 VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN DE DEELOPDRACHT**

- 02 De aannemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen. Deze aanbidding geschiedt in de vorm van een concept deelopdracht die na accorderen door de directie definitief wordt e.e.a. conform par 04 van deel 1.

**01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingsom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 48 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 in afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:  
de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

HFD PAR ART LID

**01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.  
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling. Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
- 02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd  
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling. Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

**01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht**

- 01 in afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:  
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting', verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;

**01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.  
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

**01 21 10 RAW- RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE**

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 500.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen.

**01 21 13 RAW- RAAMOVEREENKOMST: MAXIMALE WAARDE**

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 3.500.000,- exclusief omzetbelasting gedurende de initiële looptijd van 4 jaar van de RAW-raamovereenkomst.

**01 25 INFORMATIE OVERDACHT**

HFD PAR ART LID

**01 25 01 REVISIEGEGEVENS**

- 01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de revisiegegevens. Wordt niet separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.
- 03 De ondergronden van de nieuwe situatie en het vastgestelde DO zullen voor verwerking van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden (DWG/DGN-formaat; RD-coördinaten). De gereviseerde bestanden dienen in digitale vorm (DWG/DGN-formaat en PDF-formaat; RD-coördinaten; Excel-sheet) te worden aangeleverd.
- 04 De revisiegegevens dienen binnen 5 dagen (eis LIANDER) na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd, aangeven in dit deel van het bestek.

**01 25 02 BGT EN WIBON**

- 01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de BGT (klein werk) en WIBON gegevens. Wordt niet separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.
- 04 De BGT en WIBON gegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd, aangeven in dit bestek.

**01 25 03 VASTLEGGEN WERKZAAMHEDEN OP FOTO**

- 01 Er moeten er digitale foto's gemaakt worden van de gemonteerde / vervangen / verwijderde OVL onderdelen.  
De navolgende onderdelen dienen op foto te worden vastgelegd (indien van toepassing):
  - Overzichtsfoto van oude installatie
  - Detail foto van nieuw onderdeel (per OVL hoofdcomponent)
  - Detail foto Lichtmaststicker
  - Detail foto aansluitset
  - Detail foto vulling van de mast
  - Detail foto verbindingsmof
  - Detail foto sleuf
  - Detail foto nieuwe situatie verharding
  - Overzichtsfoto van nieuwe installatie
- 02 Eisen digitale foto's: minimaal 5MP (2580x1940 pixels)
- 03 Foto's moeten worden opgeslagen in de beheersapplicatie, deze applicatie zorgt ervoor dat de gemeente inzicht heeft in het werk en de voortgang zichtbaar is.
- 04 Aan de gemeente dient een licentie ter beschikking worden gesteld voor het raadplegen van de applicatie. De licentie dient tevens te voorzien voor het raadplegen van werk en de voortgang. De voortgang moet zichtbaar zijn op een kaart van de gemeente. De aannemer geeft in het systeem aan wat de status is van de voortgang, bijvoorbeeld een rood bolletje is "nog uit te voeren" en groen "is uitgevoerd".  
Op de kaart koppeling dienen de gehele deelopdracht zichtbaar te zijn en in hetzelfde scherm dienen de "uitgevoerde" objecten zichtbaar te zijn
- 05 Eisen ten aanzien van het gebruiksgemak  
Het systeem moet een eenvoudige bediening kennen die is afgestemd op de werkzaamheden

HFD PAR ART LID

van de verschillende gebruikers. Het gebruiksgemak uit zich in de volgende aspecten:

- overzichtelijke grafische vormgeving met tabbladen en een consistente schermopbouw;
- vormgeving en layout
- duidelijk en eenvoudig overzicht
- in één scherm de belangrijkste gegevens eventueel aangevuld met popup-schermen.
- de beschikbaarheid van een on-line toegankelijke en contextgevoelige handleiding; eenvoudige zoekfuncties;
- de software is geschikt voor toepassing bij mobiel gebruik.

- 06 De applicatie dient een mogelijkheid te hebben tot het eenvoudig maken van een download naar bijvoorbeeld een excelblad.  
Bij oplevering van een deelopdracht dient er een overdracht te kunnen plaatsvinden waarop alle gegevens ter beschikking worden gesteld middels een download met daarin de foto's gerangschikt per lichtpunt.
- 07 Alle gegevens dienen ten alle tijden in eigendom van de opdrachtgever te blijven en de ON dient te garanderen dat de gegevens tot het einde van het bestek beschikbaar blijven en na het beëindigen van het contract dient alle data compleet overhandigd te worden aan de opdrachtgever.
- 08 De aannemer dient alle zelf uitgevoerde mutaties te verwerken in de applicatie, binnen 24 uur na uitvoering.
- 09 Indien de aannemer de mutatie niet binnen de termijn heeft verwerkt, wordt een korting toegepast, volgens artikel 01 06 01.
- 10 De goede en ongestoorde werking van programmatuur wordt gegarandeerd voor de duur van de overeenkomst.

## **01 26 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN**

### **01 26 01 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De frequentie van de bouwvergaderingen is 1 x maand.
- 03 De opdrachtgever maakt van elke vergadering een verslag en dient dit binnen 5 werkdagen, na de dag van vergadering, in bij de opdrachtnemer en overige bij de bouwvergadering aanwezige personen.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, zal hij dit aanpassen en zal dit als agenda punt in de volgende vergadering worden besproken.
- 05 Besluiten in de bouwvergadering zijn bindend indien deze zijn opgenomen in het verslag en worden beschouwd als addendum op het contract.

HFD PAR ART LID

**01 26 02 TAAL**

- 01 Om de kwaliteit van het werk te borgen, dienen alle mensen die bij dit werk werkzaam zijn, zich duidelijk verstaanbaar te kunnen maken in de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Elke monteur dient de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat een toezichthouder, een bewoner in een straat of een andere verkeersdeelnemer kan communiceren met de desbetreffende monteur. Indien een monteur niet aanspreekbaar is, dient hij in ieder geval ondersteund te worden door een collega die voor hem het woord kan voeren in geval van vragen en/of onduidelijkheden.

**01 27 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN**

**01 27 01 MET BETREKKING TOT NEN 3140**

- 01 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform NEN 3140 voortvloeiend uit dit bestek.
- 02 Gemeente heeft voor de installaties behorende bij dit bestek een installatieverantwoordelijke volgens NEN 3140 aangewezen. De opdrachtnemer dient daarom te zorgen voor een werkverantwoordelijke(WV) en vakbekwaam persoon(VP). De opdrachtgever dient de WV-er en VP- persoon aan te wijzen, deze overeenkomst wordt afgesloten met een rechtspersoon. De procesverantwoordelijke van de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer hierbij ondersteunen.
- 03 Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever schriftelijk de werk-verantwoordelijke (WV-er) aan en overhandigt de opdrachtnemer een door de WV-er ondertekend afschrift van de aanwijzing bij aanvang van het werk aan de directie van de opdrachtgever. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.
- 04 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen volgens de categorieën uit de NEN 3140.
- 05 Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient voor de datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.
- 06 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de opdrachtnemer, de procesverantwoordelijke van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit het werk.
- 07 De in artikel 7 genoemde aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden komt weer bij de procesverantwoordelijke van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen dienen te zijn geactualiseerd, dit zal op basis van een controle door Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de WV-er, uiteindelijk zal er een opleveringsdocument worden ondertekend. Deze tekeningen dienen te worden overhandigd volgens de eisen van het bestek en zijn geaccepteerd door de Installatie- en/of procesverantwoordelijke van de opdrachtgever;
  - Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd met een opleveringsinspectie en geaccepteerd zijn door de opdrachtgever, dit zal op basis van een controle door Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de WV-er
  - Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

HFD PAR ART LID

gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever, dit zal op basis van controle door Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de WV-er

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de opdrachtnemer naar de proces verantwoordelijke van de opdrachtgever (IV-er), zodra de IV-er van de opdrachtgever het document voor akkoord heeft ondertekend.

- 08 Na de oplevering van de werkzaamheden gaat de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid over naar de opdrachtgever. Mocht er sprake zijn van verborgen gebreken die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, ligt de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen,

## **01 28 ONDERAANNEMING**

### **01 28 01 ONDERAANNEMING**

- 01 In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26 en verder wordt bepaald dat, indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren hij (zij), voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring moet verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging;
- zijn veiligheidsbeheerssysteem.

E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De directie kan, indien de kwaliteit of de gemaakte vorderingen van de werken in onderaanneming dit naar haar mening wenselijk maken, een verstrekte goedkeuring intrekken, waarna de aannemer verplicht is de betreffende onderaanneming ongedaan te maken.

## **01 29 WERKTIJDEN**

### **01 29 01 ALGEMEEN**

- 01 Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 17:00 uur.
- 02 Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- dagelijks tussen 17:00 uur en 7:00 uur;
  - op zaterdagen;
  - op zon- en feestdagen.
- 03 De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan bepaalde objecten te wijzigen.

## **01 30 MILIEUEISEN**

HFD PAR ART LID

**01 30 01 MILIEUEISEN TBV MATERIEEL**

**01 Transportvrachtwagens:**

- Alle op het werk in te zetten transportvrachtwagens moeten voldoen aan de milieuzoneringseisen (richtlijn 97/68/EG).

**Mobiele machines:**

- Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of ten minste motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG);
- Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de NEN-EN 590:2009 norm.

**Voertuigen < 3500 kg:**

Alle voor transport in te zetten voertuigen lichter of gelijk aan 3500 kg moeten ten minste voldoen aan de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 6

**Voertuigen > 3500 kg:**

Alle voor transport in te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg moeten ten minste voldoen aan de volgende eisen:

- euronorm 5,

**01 32 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS**

**01 32 02 TERMIJNOVERZICHTEN**

- 01** De aannemer verstrekt een tot en met de betreffende termijn gecumuleerd overzicht van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
- 02** De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die termijn betrekking hebbende termijnrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

**01 40 BEPALINGEN T.A.V. GELUIDHINDER**

**01 40 02 EISEN INZAKE GELUIDHINDER DOOR (BOUW)MACHINES**

- 01** Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:
- de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, compressoren enz.) moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte:
  - van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A);
  - van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A).

HFD PAR ART LID

**17 Vervuilde grond**

**17 0 Deelhoofdstuk 17.0**

**17 02 EISEN EN UITVOERING**

**17 02 04 WERKZAAMHEDEN / ARBEID**

- 01 Werkzaamheden dienen conform de CROW 400 publicaties uitgevoerd te worden.
- 02 De aannemer dient voor start van de werkzaamheden / uitvoering zelf te beoordelen of werkzaamheden in verontreinigde bodem uitgevoerd worden. Behalve voor een gedeelte waarvoor de directie een bodemkaart ter beschikking stelt, zie artikel 17 03 05.
- 03 Zodra er werkzaamheden aangevraagd worden bij de netbeheerder dient de aannemer een rapport aan te leveren. Uit dit rapport dient te blijken dat de bodemgesteldheid 'onverdacht' is.
- 04 In geval van ongeplande werkzaamheden dient de aannemer de situatie ter plekke te beoordelen en te handelen conform de richtlijnen.
- 05 Wanneer er sprake is van of vermoeden bestaat van verontreinigde (verdachte) bodem, dan is de aannemer verplicht dit te melden bij de directie.
- 06 De kosten voor lid 01 t/m 05 dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen, met uitzondering van het uitvoeren van een bodemonderzoek. Deze kosten kunnen separaat afgerekend te worden. De aannemer dient de kosten en uit te voeren werkzaamheden voorafgaand aan de start van het bodemonderzoek inzichtelijk te maken. Na schriftelijk akkoord van de directie volgt de uitvoering.

**17 03 INFORMATIE OVERDRACHT**

**17 03 05 WERKEN IN VERVUILDE GROND**

- 01 Binnen de grenzen van het werkgebied bevindt zich een gebied met mogelijk verontreinigd grond.
- 02 Bij ontgravingen kan bodeminformatie worden opgevraagd via het bodemloket
- 03 Indien (grond) werkzaamheden uitgevoerd worden binnen het onder lid 1 aangegeven gebied geldt een meldingsplicht. Dit is de zogenaamde "BUS" melding (= Besluit Uniforme Sanering). Deze melding dient te geschieden bij de provincie. U dient in dit gebied te werken met zogenaamde DLP'ers. Zonder "BUS" melding en zonder DLP'er mag er in deze grond niet gewerkt worden.

HFD   PAR   ART   LID

**31                      WEGVERHARDINGEN**

**31   4                      DEELHOOFDSTUK 31.4**

**31   42                      EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK**

**31   42   02                      EISEN AAN DE UITVOERING**

- 01   Kantopsluitingen en elementenverharding bestemd voor hergebruik niet machinaal opbreken.
- 02   Uitkomende voor hergebruik bestemde en te leveren materialen moeten naar kleur, soort en afmeting in aaneengesloten vakken worden verwerkt. Uitkomende voor hergebruik bestemde materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken van bij te leveren materialen mag worden begonnen.
- 03   De kantopsluitingen (banden, goten en streklagen en dergelijke) moeten zijn ge(her)steld, alvorens de verhardingen worden ge(her)straat.
- 04   Alle bestratingsmaterialen, die geheel of gedeeltelijk in het te maken werk moeten worden verwerkt, moeten worden gestraat onder de hamer (tegels met tegelklos).
- 05   Het invegen van de bestrating met brekerzand dient zorgvuldig en met de juiste hoeveelheid te geschieden ter goedkeuring van de directie.
- 06   Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.
- 07   Indien het herbestratingswerk meer dan 3 m2 bedraagt, dient dit te worden gemeld aan de directie. Aannemer dient openliggend werk in de oorspronkelijke situatie (of beter) terug te brengen.

HFD PAR ART LID

**34 BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING**

**34 1 DEELHOOFDSTUK 34.1**

**34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING**

**34 11 01 RICHTLIJNEN EN REGELGEVING**

- 01 Alle voorwaarden ten aanzien van openbare verlichting en alle andere electrotechnische voorwaarden zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en regelgeving. Van toepassing verklaard zijn:
- NPR 13201-1: de Richtlijnen Openbare Verlichting van NSVV
  - NEN 1010 (+NPR 5310)
  - NEN-EN 50110-1 / NEN 3140
  - NEN-EN-IEC 61439
  - De geldende wettelijke normen voor de te gebruiken materialen.
  - ARBO-wet

**34 11 02 PLAATSEN OF VERVANGEN LICHPUNT / ARMATUUR**

- 01 Plaatsen van een lichtpunt:
- plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast/muurbeugel met aansluitvoorziening;
  - monteren uithouder (indien van toepassing);
  - monteren en aansluiten armatuur;
  - monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur;
  - monteren lamp;
  - monteren en aansluiten kabelnetwerk op aansluitvoorziening;
  - monteren en aansluiten aansluitsnoer;
  - aanbrengen objectnummer;
  - aanvullen en verdichten van het mastgat;
  - leveren en aanbrengen van schoon, droog brekerzand in de mast;
  - herstellen straatwerk;
  - leveren van revisieschetsen.
  - Verdichten van het mastgat of de kabelsleuf dient mechanisch te gebeuren met een "wackerstamper". De sleuf dient een minimale verdichting te hebben van 98%.
- 02 Vervangen van een lichtpunt:
- afmonteren, afsluiten en verwijderen van bestaande lichtmast;
  - verder dezelfde handelingen als vernoemd onder punt a.;
  - het vervangen van een lichtmast dient op dezelfde locatie, in het bestaande mastgat, te geschieden.
- 03 Armaturen dienen aangebracht te worden volgens voorschriften van de fabrikant.
- 04 De zekeringen in de aansluitvoorziening , ten behoeve van de verlichtingsarmaturen, dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht. Deze zekeringen dienen geleverd te worden door de aannemer.
- 05 De armatuurhoek dient in horizontale richting van de weg-as 0 graden te bedragen.
- 06 Dubbele geïsoleerde armaturen niet aarden.
- 07 Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:
- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus.
  - In de mast mag geen bedrading in een bos of knoop.
  - Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond.
  - Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading

HFD PAR ART LID

- aanwezig druiwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.
- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

#### 34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:

a. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) installatie.

#### 34 11 08 CORRIGEREN STAND LICHTMAST / ARMATUUR

01 De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand armatuur:

- Losmaken bout bevestiging
- Richten van de armatuur
- aanwijzingen van directie opvolgen
- vastzetten met Nm volgens opgave leverancier van bout bevestiging

02 De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand mast:

- Vrijgraven lichtmast, zo ver als nodig.
- Recht zetten van de lichtmast.
- Verdichten van de grond.
- Eventueel (aan)vullen van de lichtmast met schoon droog zand.
- Opbreken en herstellen straatwerk.

#### 34 11 09 KLEIN MATERIAAL

01 Tot in dit bestek genoemde werkzaamheden behoort tevens het leveren en aanbrengen c.q. het vervangen van kleine materialen (grijpvoorraad) zoals:

- Aardlitz van rail naar kast.
- Ty-raps klein en groot.
- Krimpkous.
- Afgietvulling.
- Vulkaniserende tape.
- Zekeringen.
- Lampvoet/lamphouder.
- Kabelschoentjes.
- Kabelmerken.
- Afdekband.
- Aderhulzen.

Deze kleine materialen worden geacht in de betreffende posten te zijn opgenomen en worden niet verrekend. Bovenstaande lijst is ter indicatie en niet uitputtend.

#### 34 12 EISEN EN UITVOERING

##### 34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

04 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk en overige schades van de te vervoeren masten zonder verrekening herstellen.

##### 34 12 02 LICHTMASTEN ALGEMEEN

01 Alle nieuw te plaatsen lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NEN EN 40". Tevens dient bij de bestelling van de masten rekening te worden gehouden met de topdiameter en de opschuiflengte van het armatuur.

02 Van elk nieuw toegepast type lichtmast dient een CE-verklaring afgegeven te worden aan de

HFD PAR ART LID

directie. Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

- 04 Het mastluik mag gelaserd of gezaagd worden.
- 05 De nummering van de lichtmasten dient conform de huidige mastnummering te worden aangebracht op de nieuwe lichtmasten. De lichtmastnummers dienen volgens artikel 34.12.07 te worden aangebracht.
- 06 Lichtmasten dienen conform de voorschriften van de fabrikant geplaatst te worden, waarbij de gewenste hoogte van het mastluik ten opzichte van het gestelde maaiveld in acht genomen moet worden.
- 07 Het vervangen van een lichtmast dient op dezelfde locatie, in het bestaande mastgat, te geschieden.
- 08 Lichtmasten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.
- 09 Indien het vervangen van een lichtmast niet mogelijk is, doordat deze lichtmast lichttechnisch of verkeerstechnisch op een verkeerde plaats staat, dient de directie hiervan in kennis te worden gesteld. De directie bepaalt dan waar de lichtmast herplaatst dient te worden.
- 10 Indien eventuele beplanting een belemmering vormt voor het plaatsen van een lichtmast, of de als de lichtuitstraling dusdanig belemmerd wordt, dient met de directie overleg te worden gevoerd over het snoeien van deze beplanting of het wijzigen van de mast-locatie.
- 11 Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het lood staan en de armaturen haaks op de weg.
- 12 Lichtmasten dienen zodanig geplaatst te worden dat het armatuur zich haaks op de rijrichting bevindt.
- 13 Een eventuele maaiveldbescherming dient 0,20 à 0,25 m boven het maaiveld uit te steken.
- 14 Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het mastluik, welke toegang geeft tot de aansluitvoorziening, men altijd in de richting van het aankomende verkeer kijkt.
- 15 Lichtmasten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik. Deze dient gesitueerd te zijn links naast de glijrail.
- 16 In de lichtmasten dient na plaatsing een zandvulling van droog schoon brekerzand aangebracht te worden tot en met 10 cm boven maaiveld dit na het inklinken van het zand. De kosten dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaatsvinden.
- 17 Bij vervanging van lichtmasten dienen de aan de bestaande lichtmast bevestigde verkeers-, straatnaamborden of lichtmastreclame opnieuw te worden gemonteerd (en zonodig aangesloten) op de nieuwe lichtmast. Indien dit niet direct mogelijk is, dient de aannemer noodmaatregelen te treffen, zodat straatnaam- en verkeersborden weer direct zichtbaar zijn voor de weggebruiker.
- 18 Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten dienen berekend te zijn voor tegelijke montage van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. Nieuwe lichtmasten voorzien van een dubbele uithouder dienen berekend te zijn voor twee verlichtingsarmaturen, twee straatnaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen dienen gebaseerd te zijn op categorie 1, ten aanzien van de windbelasting.
- 19 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon

HFD PAR ART LID

stroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

- 20 Lichtmasten met beschadiging aan de conservering, dienen zonder verrekening te worden vervangen.
- 21 Bij toepassing van paaltopmontage dient de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd te zijn.
- 23 Bij het verwijderen of verplaatsen van een lichtmast dient het mastgat gevuld te worden met zand, verdichten en dichtstraten met klinkers of tegels conform de omliggende bestrating. Indien het mastgat zich in een berm/plantsoen bevindt, het gat vullen met grond en verdichten.

#### **34 12 03 ARMATUREN ALGEMEEN**

- 01 Bij het aanbrengen van armaturen dient rekening te worden gehouden met de montagevoorschriften van de fabrikant.
- 02 Een armatuur moet recht op de mast worden gemonteerd. In het geval van een scheefstaande mast staat het armatuur na rechtop zetten van de mast, precies goed.
- 03 Scheefstand die wordt geconstateerd moet worden gemeld aan de opdrachtgever.
- 04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
  - controleren van de werking;
  - controleren van de stand van het armatuur.
- 05 Armaturen dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>. In het aansluitsnoer dient één van de aders dienst te doen als aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de groen/gele aderkleur).
- 06 In de gemeente dienen de armaturen te zijn uitgevoerd in de standaard RAL-kleur van de fabrikant. Indien een andere RAL-kleur van toepassing is wordt dit door de directie nader bekend gemaakt.

#### **34 12 04 AANBRENGEN MASTBEKABELING**

- 01 Mastbekabeling dient zodanig te worden aangesloten dat er geen druiptwater in de contacten kan komen.
- 02 De bedrading op c.q. in de aansluitvoorziening dient een overlengte te hebben en in een lus aangebracht te worden, zodanig dat druiptwater nooit in de aansluitvoorziening kan komen. De lus mag niet langer zijn dan 50 cm.
- 03 De lengte van het aansluitsnoer dient door de opdrachtnemer zelf bepaald te worden.
- 04 De aansluitkabel dient een overlengte van minimaal 3m te hebben en in een lus aangebracht te worden.

HFD PAR ART LID

**34 12 05 AANBRENGEN AANSLUITVOORZIENINGEN**

- 01 De zekeringen in de aansluitvoorziening, ten behoeve van de verlichtingsarmaturen, dienen te zijn aangebracht, met een waarde van  $I(n)=6A$  (2A bij eigen-net). Deze zekeringen dienen geleverd te worden door de aannemer. De coupse van niet-gebruikte zekering dient tevens te worden voorzien van een kop en een passchroef. De kosten hiervan worden geacht in de betreffende besteksposten te zijn opgenomen.
- 02 De bedrading op c.q. in de aansluitvoorziening dient een overlengte te hebben en in een lus aangebracht te worden, zodanig dat druipwater nooit in de aansluitvoorziening kan komen. De lus mag niet langer zijn dan 50 cm.
- 03 De aansluitvoorziening wordt geleverd en gemonteerd in opdracht van / door het netwerkbedrijf.
- 04 De H05BQ-F 3\*1,0 ZWART aansluitsnoer(en) moet(en) door de aannemer aangesloten worden op de aansluitvoorziening.
- 06 Bij een lichtmast met dubbele uithouder, of met een reclamebak, dient elk armatuur op een separate zekering te worden aangesloten.

**34 12 06 AANBRENGEN RETROFIT LICHTBRONNEN**

- 01 De RETROFIT LED lichtbronnen dienen in de originele lampvoet geplaatst te worden, vervanging van de lampvoet is niet toegestaan.
- 02 De RETROFIT LED lichtbronnen dienen in de originele lamphouder(s) geplaatst te worden, vervanging van de lamphouder(s) is niet toegestaan.
- 03 De aansluiting(en) van het originele (E)VSA naar de lampvoet verwijderen.
- 04 Het originele (E)VSA geheel verwijderen uit de armatuur.
- 05 De aansluiting(en) van het originele vsa aan de voedende kant los maken en aansluiten op de originele lampvoet volgens specificaties van de leverancier.
- 06 Aanwijzingen van de leverancier van de RETROFIT LED lichtbronnen te allen tijden opvolgen en opvragen indien er onduidelijkheden zijn over de montage van de RETROFIT LED lichtbronnen.
- 07 Lichtbron dient na installatie dezelfde lampstand in de spiegeloptiek te hebben als de originele lichtbron.
- 08 Er mogen geen wijzigingen in de spiegeloptiek worden aangebracht.
- 09 Tijdens groepsmatige vervanging van de lichtbronnen, moet de aannemer de navolgende werkzaamheden verrichten aan en in de lichtmast / armatuur:
  - het mastluik openen, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
  - mastluik controleren op deugdelijke sluiting;
  - mastluik controleren op stand ten opzichte van de rijbaan;
  - klemmen controleren op een deugdelijke bevestiging van de aders;
  - voorschakelapparatuur controleren op de werking;
  - trekontlasting controleren;
  - controleren en rapporteren van de stand van de lichtmast;
  - visuele controle van de conservering van het bovengrondse deel van de lichtmast;

HFD PAR ART LID

- controle op de aanwezigheid en juistheid van de lichtmastnummers conform het beheerbestand;
- de aanwezigheid van schoonzand en de afwezigheid van condenswater in de mast controleren;
- controleren van de contacten van de lamphouders en de aansluitingen van de geleiders;
- controle van de steunen van de lichtbron;
- controle van de bevestiging van het verlichtingsarmatuur;
- controle de stand van het verlichtingsarmatuur ten opzichte van de weg as en zonodig corrigeren;
- de armaturen als volgt reinigen:
- de armatuurkappen aan de buitenzijde reinigen met een door de directie goed te keuren zeepsoort, opgelost in water;
- de armatuurkappen aan de binnenzijde en spiegels reinigen met een zachte droge en schone doek, voor zover toegankelijk;
- controle van de scharnieren en pakkingen, eventueel de scharnierpunten invetten of oliën, losse pakkingen opnieuw vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;
- demonteren van de oude lichtbron;
- monteren van de nieuwe lichtbron, zie lid 01-08;
- aanbrengen van maand en jaar van plaatsing op de fitting van de lichtbron, met onuitwisbare inkt;
- testen van de nieuw geplaatste lichtbron op zijn werking na bovengenoemde werkzaamheden, via groepsinschakeling

- 10 Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 09, geconstateerde gebreken aan verlichtingsarmatuur en voorschakelapparaat, moeten gelijktijdig worden hersteld en terstond worden gemeld aan de directie. Deze werkzaamheden omschreven in of voorkomend uit lid 09 worden geacht in de verrekenprijs te zijn inbegrepen.

#### **34 12 07 NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN**

- 01 Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet aanwezig, een objectnummer worden aangebracht op het armatuur en/of de lichtmast.
- 02 Het objectnummer aanbrengen op de straatzijde van de lichtmast, evenwijdig met de as van de weg. Op rotondes en bij gescheiden rijbanen met masten in de middenbermen, het objectnummer aanbrengen aan twee zijden van de mast. Leesbaar van links naar rechts.
- 03 Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,0 meter boven het maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter, omdat dit de hoogte is van de onderkant van verkeersborden.
- 04 Mastoppervlak voorafgaand aan het plakken van de nummers droog, schoon, en vetvrij maken. Gepoedercoate masten niet schuren.
- 05 Nummers horizontaal en aaneengesloten plakken.
- 06 De nummers alleen aanbrengen als de ondergrond een temperatuur heeft van 5 graden Celsius of hoger.
- 07 Indien gebruikte lichtmasten worden geplaatst, de oude nummers verwijderen dan wel onzichtbaar maken. De nieuwe nummering zo snel mogelijk daarna aanbrengen.
- 08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.
- 09 Alle objectnummers uitvoeren conform: Bijlage - OVL stickerformat
- 11 De aannemer dient de stickers die loskomen van de ondergrond te vervangen binnen twee

HFD PAR ART LID

weken na schriftelijke melding van de directie.

- 12 Stickers nooit op het armatuur aanbrengen, met uitzondering van grondspots.
- 14 Bij wand en tunnel armaturen de sticker(s) op de aansluitkast of op de stijgleiding aanbrengen.

#### **34 12 08 OMZETTEN/BEVESTIGEN VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANW.BORDEN**

- 01 Bij vervanging van lichtmasten dienen verkeers-, straatnaam-, aanwijsborden verwijderd te worden door de aannemer. Deze dienen na het plaatsen van de nieuwe lichtmasten opnieuw te worden aangebracht.
- 02 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal van het bord een isolatieplaat of ring te worden aan gebracht met de volgende kwaliteiten:
  - Zware belasting
  - Rubber type FPR (flooring rubbers)
  - Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden)  
Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber) 2 mm
  - Overige borden:  
In overleg met de directie.
- 03 Indien een te vervallen lichtmast is voorzien van bebording dient deze zorgvuldig overgezet te worden op een nabije mast.  
Indien het herplaatsen van de bebording niet kan, dient de aannemer met de directie te overleggen waar de bebording wel komt.  
Tot bepaald is waar de bebording wel komt dient de aannemer achter op de bebording duidelijk de oorspronkelijke locatie te vermelden.
- 04 Als eigenaar van de installatie heeft de gemeente het recht om diverse soorten aanhangsels aan de lichtmasten te (laten) bevestigen.

#### **34 12 15 INSTELLEN EN SCHAKELN EN DIMMEN**

- 01 De aannemer dient in overleg met de directie de schakel-/dimstanden in te stellen van de dimmodules, in de lichtpunten.  
De volgende instellingen voor het schakelen/dimmen van de dimmodules worden gehanteerd:

Dimregime 3 A:  
Aan - 22:00 100%  
22:00 - 0:00 70%  
0:00 - 05:00 50%  
5:00 - 06:00 70%  
6:00 - Uit 100%  
(28% energiebesparing)

Deze instellingen kunnen voor realisatie nog gewijzigd worden. De directie geeft dit tijdig door aan de aannemer.

- 02 De aannemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel- / dimstanden van de dimmodules correct zijn uitgevoerd volgens lid 1. De garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk gesteld op 3 maanden.
- 03 De aannemer overhandigt bij oplevering alle documentatie en handleidingen aan de directie.
- 04 Alle kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 3 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de desbetreffende bestekspost.

HFD PAR ART LID

**34 12 16 FUNCTIONEREN OVL TIJDENS WERKZAAMHEDEN**

- 01 Bij de werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze functioneert.

**34 12 17 HERSTEL STRAATWERK**

- 01 Het definitief herstellen van het straatwerk gebeurd door de opdrachtnemer.
- 02 Alle kosten van de opdrachtnemer voortkomend uit lid 01 dienen in de betreffende posten verdisconteerd te zijn.
- 03 In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.01 uit de Standaard 2020 bedraagt de garantietermijn twaalf maanden op definitief herstellen van het straatwerk.

**34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT**

**34 13 03 BEHEERSYSTEEM**

- 01 De gemeente beschikt over het beheersysteem Liteweb van Nobralux. De aannemer dient met dit beheersysteem vertrouwd te zijn of te geraken.
- 02 Indien nodig, geeft Nobralux éénmalig uitleg aan de aannemer omtrent het gebruik van Liteweb.
- 03 De gemeente stelt een Liteweb licentie beschikbaar voor de aannemer, voor de looptijd van het contract.
- 04 De aannemer dient alle zelf uitgevoerde mutaties te verwerken in Liteweb, binnen tien werkdagen na uitvoering.
- 05 Indien de aannemer de mutatie niet binnen de termijn van lid 04 heeft verwerkt, wordt een korting toegepast, volgens artikel 01 06 01.

**34 13 07 INSTALLATIESCHEMA'S EN INSTALLATIETEKENINGEN**

- 01 Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd in een voedingskast dan dient de aannemer in de voedingskast het actuele en goedgekeurde installatieschema aan te brengen. Daarop dient duidelijk te zijn weergegeven waarvoor de afgaande groepen worden gebruikt.

HFD PAR ART LID

**34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS**

- 01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en aan te leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03.
- 02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen en gegevens op het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de dag waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.
- 03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:  
Algemeen:
  - gemeente;
  - straat;
  - lichtmastnummer;Lichtmast:
  - fabrikaat;
  - plaatsingsdatum;
  - vorm of uitvoering;
  - materiaal;
  - lichtpunthoogte;
  - type uithouder;
  - oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
  - montagedatum;
  - aantal armaturen per mast;
  - type armatuur;
  - fabrikaat;
  - type VSA;
  - type spiegeloptiek;
  - schakeling (A-N-Dimregime);
  - Lichtbrontype, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.
  - Eventuele toekomstige smart city concepten.

**34 13 09 PERIODEOVERZICHTEN**

- 01 Aan de directie dient digitaal in een Excel werkblad verstrekt te worden een tot en met de betreffende periode gecumuleerd overzicht (productie-staten) van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per opdracht, per bestekspost en per locatie.
- 02 Het overzicht van de gemuteerde gegevens als bedoeld in lid 01 dient minimaal de volgende elementen te bevatten:
  - Deelopdrachtnummer;
  - Het nummer van de lichtmast;
  - De locatie van de lichtmast;
  - De werkzaamheden naar soort;
  - De werkzaamheden naar datum;
  - Constructie en de hoogte van de lichtmast;
  - Fabrikaat armatuur;
  - Type armatuur;
  - Type en vermogen lamp(en);
  - Storingsnummer (indien van toepassing);
  - Omschrijving van storing of geconstateerde gebreken (indien van toepassing);
  - Oorzaak van de storingen of gebreken, en of deze definitief zijn opgelost;
  - Storing naar datum (indien van toepassing);
  - De gebruikte besteksposten (arbeid en materiaal) met bijbehorende stuksprijs.
- 03 Het in lid 01 en 02 genoemde overzicht moet op de tweede maandag na het verstrijken van de

HFD PAR ART LID

periode waarop het overzicht betrekking heeft, digitaal aan de directie worden aangeleverd.

- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand betrekking hebbende perioderapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval worden de hoeveelheden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

**34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

**34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN DE LICHTMASTEN**

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.01 uit de Standaard 2020 bedraagt de garantietermijn twaalf maanden.

**34 14 02 VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN, LED-UNITS EN LED-DRIVERS**

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.02 uit de Standaard 2020 vervangt de aannemer voor zijn rekening door hem geleverde lampen als deze binnen de in lid 02 en in lid 3 en 4 gestelde garantietermijn defect raken.
- 03 De aannemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde LED-units en LED-drivers die voor het einde van de garantietermijn van deze materialen defect raken. Bij een "sealed for life" uitvoering vervangt de aannemer bij deze gevallen het hele armatuur.
- 04 De aannemer dient voor de oplevering van het werk de fabrieksgarantie van (LED-)armaturen, LED-units en LED-drivers de garantie schriftelijk over aan de opdrachtgever, voorzien van de schriftelijke erkenning van de leverancier.

**34 14 03 VERVANGING BESCHADIGDE MASTEN**

- 01 Door de aannemer geleverde masten met beschadiging aan de conservering, dienen zonder verrekening te worden vervangen.

**34 14 04 GARANTIE OBJECTNUMMERS**

- 01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers op hechting en leesbaarheid.
- 02 De garantie op de objectnummers, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van 8 jaar na einde van de contractduur van dit bestek.

**34 16 BOUWSTOFFEN**

**34 16 01 LICHTMASTEN**

- 02 Tenzij anders vermeld in de tekening, gelden de punten in de onderstaande leden voor het leveren van nieuwe masten.
- 03 Tussentijdse wijzigen in keuze leverancier van de masten door de aannemer zijn zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
- 04 Algemeen:  
Normen:  
- Masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.  
- Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40, en eventuele uithouders moeten voldoen aan: Klasse 2 maximaal 6% horizontale uitwijking.

HFD PAR ART LID

**Uitvoering:**

- Deursectie met sluiting driekant 10 mm.
- Een glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren M6x16 en aardbout M8.
- Glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025.
- De glijrail dient over de gehele lengte van de mastdeur te lopen.
- Afmeting mastdeur dusdanig dat er een aansluitkastje in gemonteerd kan worden, minimaal 400 x 85mm.
- Aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.
- Mast dient te zijn uitgevoerd met een maaiveldbescherming.

**Eisen:**

- Lichtmasten die gepoedercoat worden, dienen gepoedercoat te worden in de aangegeven RAL-kleur met een laagdikte ca. 80 micron.
- Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.
- De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast geplaatst wordt.

**05 Staal:**

**Normen:**

- Lichtmasten dienen thermisch verzinkt te zijn volgens de NEN 1461.
- Laagdikte minimaal 80 µm
- Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NEN 5254.

**Uitvoering:**

- Het grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende polyester omhulling, coating of bandage en dient een kabelinvoermanchet te bevatten.

**Eisen:**

- Lichtmasten dienen uit staal S235 JR gefabriceerd te zijn.
- Gelaste pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mm2 volgens DIN 1626/2458.
- Naadloze pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mm2 volgens DIN 1629/2448, met attest volgens DIN 50049/2.2.
- Eventuele poedercoating volgens kwaliteit TGIC, EP of EPE in een minimale laagdikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem.
- Lassen van rond- en langsnaden na het gereedkomen vlak slijpen zonder het moedermateriaal in te slijpen en zonder dat de las onder het oppervlak komt te liggen.
- De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de lassen röntgenologisch te laten doorlichten.
- Grove lasfouten zoals poreuze vlakken, lakinsluitingen e.d. worden ontoelaatbaar geacht.

**Vormgeving:**

- Masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een maximale afwijking van + 1,5%. De overgangen mogen geen insnoeringen noch uitstulpingen vertonen, terwijl het gebruik maken van verschillende coniciteiten per mast niet toelaatbaar is. In de conische delen mogen geen horizontale lasnaden voorkomen. Eventuele verticale lasnaden voor het verzinken afslijpen.

**06 Aluminium:**

**Vormgeving:**

- De masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een maximale afwijking van + 1,5%.

**Uitvoering:**

- Het grondstuk voorzien zijn van HDPE bescherming of gelijkwaardige bescherming.

HFD PAR ART LID

- Voorzien van een maaiveldbeschermer

Eisen:

- Oppervlakte behandeling: standaard blank geschuurd.
- Materiaal moet voldoen aan: EN-AW-6060T66.
- Lichtmasten die gepoedercoat worden, dienen gepoedercoat te worden in de aangegeven RAL-kleur met een laagdikte ca. 80 micron.
- Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.
- De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast geplaatst wordt.

#### **34 16 02 TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN**

- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

#### **34 16 03 Verpakkingsmateriaal**

- 01 Er dient een gesloten keten van verpakkingsmateriaal toegepast worden in de gehele keten van alle materiaal leveringen.

#### **34 3 DEELHOOFDSTUK 34.3**

#### **34 32 EISEN EN UITVOERING PREVENTIEF ONDERHOUD**

#### **34 32 01 SCHOUWEN AAN/UIT**

- 01 De aannemer dient drie keer per jaar (maart, juli, oktober) een schouwronde uit te voeren, in het donker, aan eenderde van het areaal, zodanig dat elk jaar het gehele OVL areaal is geschouwd. Het is niet toegestaan de verlichting overdag in te schakelen ten behoeve van deze schouw. Tijdens deze schouw dient primair te worden gekeken naar het wel of niet branden van de lamp.
- 02 Tijdens de schouw wordt apart bijgehouden de overige ter zake doende informatie.
- 03 Voor de termijnen voor het herstellen van lampstoringen wordt verwezen naar artikel 34.42.01.
- 04 Resultaten schouw en oplossingen van de lampstoringen dienen door de aannemer gerapporteerd te worden aan de directie via een excel lijst en door gebruik van het online beheerssysteem.

HFD PAR ART LID

**34 32 06 REINIGEN LICHTMASTEN/ARMATUREN/BEBORDING**

- 01 Het werk omvat:
- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
  - Het schoonspuiten van aluminium en gepoedercoate lichtmasten met hogedrukspuiten.  
en / of
  - Het schoonspuiten van het armatuur bevestigd op de betreffende lichtmast.
  - Het schoonspuiten van hde bebording bevestigd op de betreffende lichtmast.
  - Eventueel aanwezige graffiti of beplakking dient gelijktijdig verwijderd te worden.
- 02 Lichtmasten waarvan de nummering is losgespoten dienen na opdrogen van de mast voorzien te worden van nieuwe nummerstickers.
- 03 Tijdens het wassen van lichtmasten langs de weg dient de aannemer voldoende maatregelen te treffen zodat weggebruikers en eigendommen van derden niet in gevaar gebracht worden dan wel beschadigd raken.
- 04 Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel

**34 33 INFORMATIE OVERDRACHT PREVENTIEF ONDERHOUD**

**34 4 DEELHOOFDSTUK 34.4**

**34 41 BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD**

**34 41 01 DEFINITIES**

- 01 Te verstaan is onder:
- a. Storing:  
Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object.
  - b. Klacht boven- en/of ondergronds:  
Het verlichtingsobject is in werking, echter geeft bijvoorbeeld teveel of te weinig licht, veroorzaakt lichthinder of staat scheef. Bij normale storingen zal een wachttijd niet leiden tot levensgevaarlijke situaties.
  - c. Urgente of zeer urgente storing:  
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is of sprake is van, of kan leiden tot, levensbedreigende situaties.  
Eén en ander ter beoordeling door de directie.
  - d. Correctief onderhoud:  
Onder correctief onderhoud wordt verstaan het herstellen van storingen, of spoedeisende storingen en schade aan de openbare verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom, weersinvloeden en vandalisme.
  - e. Aanrijdingsschade: uitsluitend schade waarvan aangenomen kan worden dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig.
  - f. Overige schade: schade ontstaan door vandalisme, vernieling, lossende kranen etc.

**34 42 EISEN EN UITVOERING CORRECTIEF ONDERHOUD**

HFD PAR ART LID

**34 42 01 HERSTEL STORINGEN EN/OF SCHADES AAN OVL INSTALLATIES**

- 01 De kosten van het benodigde materiaal voor de reparatie van kleine storingen (zekeringen, zekeringhouders, boutjes en moertjes enz.) dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
- 02 De opdrachtnemer dient een rapportage te overleggen aan de directie met daarin de opgemerkte onvolkomenheden welke hij tijdens incidenteel herstel heeft geconstateerd.
- 03 Na het vervangen van een lamp dient de opdrachtnemer in de areaalbestanden na te gaan of deze nieuw geplaatste lamp ook als zodanig in het beheersysteem staat. Indien dit niet het geval dient de opdrachtnemer dit te melden aan de directie.
- 05 De toegepaste afhandeltijden zijn:
  - a. Urgente of zeer urgente storing:  
Binnen 2 uur aanvang werkzaamheden
  - b. Niet urgente storing:  
Binnen 10 werkdagen na binnenkomst melding
  - c. Definitieve reparatie:  
Binnen 10 werkdagen na binnenkomst melding
  - d. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):  
1 x maand eerste maandag vd maand voor 12 uur.
  - e. Mutaties in het beheersysteem:  
Binnen 24 uur na gereed zijn werkzaamheden
  - f. Verhelpen van shades:  
Binnen 10 werkdagen (definitief hersteld)
  - g. Administratieve afhandeling melding:  
Binnen 24 uur na gereed zijn werkzaamheden.
- 06 Controle van de werking van de vervangen lamp(en) dient niet te geschieden door het (in)schakelen van het netwerk. Het testen van de lampen dient te geschieden door het tijdelijk aansluiten van een daarvoor geschikte generator op het aansluitblok.
- 07 Tot het vervangen van armaturen en/of masten conform behoort tevens het leveren en aanbrengen c.q. het vervangen van klein materialen zoals:
  - zekeringen;
  - kabelschoentjes; - lampvoet; - lamphouder; - interne bedrading (exclusief aansluitsnoer);Deze klein materialen dienen in deze post te zijn opgenomen en worden niet verrekend.
- 08 Na het herstel van een storing en er binnen 2 weken een herhaalstoring optreedt dient deze binnen 48 uur hersteld te zijn.

HFD PAR ART LID

**34 42 02 STORINGSWACHTDIENST**

- 01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n) aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.
- 02 Binnen een tijdstip van twee uur na melding van een urgente storing door de directie, moet de aannemer op locatie zijn, en zijn begonnen met het oplossen van de gemelde storing en/of schade.
- 03 In geval van calamiteit of storing zal de directie of nader door de directie aan te wijzen personen of instanties, deze onverwijld melden aan de aannemer. Deze melding moet kunnen plaatsvinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de aannemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen.
- 04 Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk, schriftelijk aan de directie en de lokale hulpdiensten worden medegedeeld.
- 05 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dient deze direct de directie hiervan op de hoogte te stellen. De aannemer geeft een prognose wanneer de storing verholpen is.

**34 42 03 PROCEDURE SCHADEHERSTEL AANRIJDINGSSCHADES**

- 01 De schadeafhandeling geschiedt door de aannemer. Aannemer verzorgt de volledige schadeafhandeling van aanrijdingsschades.
- 02 Na constatering van een aanrijdschade dient de aannemer de volgende stappen te ondernemen:
  - het veiligstellen van de installatie
  - analyseren van de schade en de te nemen maatregelen
  - In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing van de directie nemen van tijdelijke maatregelen
  - het voorbereiden en uitvoeren van het herstel
- 03 Onder schadeafhandeling valt het administratief verwerken en adequaat verhalen van, door derden met een motorvoertuig toegebrachte schades aan de openbare verlichting in eigendom van de opdrachtgever.
- 04 De opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever een machtiging teneinde al datgene te doen, en/of te laten, dat noodzakelijk is voor het adequaat verhalen van, door derden toegebrachte schades aan de openbare verlichting welke in eigendom is bij de opdrachtgever.
- 05 Indien de dader bekend is, verhaalt de opdrachtnemer de schade bij de dader.
- 06 Onder de administratieve afhandeling van aanrijdschades vallen zowel schades waarvan de veroorzaker bekend is als schades waarvan de veroorzaker niet bekend is. De laatstgenoemde dienen te worden geclaimd bij het Waarborgfonds.
- 07 Aanrijdingen worden in principe rechtstreeks door de opdrachtgever gemeld bij de opdrachtnemer.
- 08 Per schadegeval dient de opdrachtnemer de volgende handelingen c.q. werkzaamheden te verrichten:
  - het analyseren van de aard, omvang en oorzaak van de schade;
  - het verrichten van onderzoek naar de schadeveroorzaker(s);
  - het verzamelen van alle relevante en bijkomende informatie (foto's) over de schade en de

HFD PAR ART LID

- veroorzaker;  
- het doen van aangifte van de schade bij de regionale politie.
- 09 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen bij de regionale politie. In dat geval zal de opdrachtnemer per schadegeval hiervan in kennis worden gesteld.
- 10 De opdrachtnemer registreert per schadegeval de genomen maatregel en meldt deze uiterlijk de volgende werkdag na herstel via e-mail weer terug aan de beheerder.
- 11 De opdrachtnemer handelt namens de opdrachtgever alle inkomende en uitgaande correspondentie, alsmede mondeling en telefonisch overleg af teneinde een spoedige en correcte afwikkeling van het schadegeval te bereiken.
- 12 De opdrachtnemer dient in geval van stagnatie in de afhandeling of bij de verwachting van financiële en/of publicitaire risico's overleg te voeren met de directie.
- 13 Incasso in de vorm van juridische sommatie vormt onderdeel van de werkzaamheden.
- 14 Per schade die door de opdrachtnemer is geclaimd bij het Waarborgfonds is het eigen risico voor rekening van de opdrachtnemer. De schade wordt middels de benodigde formulieren bij het waarborgfonds aangemeld door de aannemer. De opdrachtnemer vraagt gelijktijdig goedkeuring aan de gemeente m.b.t. toe te passen materialen. Het eigen risico is voor rekening van de opdrachtnemer. Er vindt alleen vergoeding plaats voor de werkzaamheden en de toegepaste materialen door het Waarborgfonds. De gemeente is gevrijwaard van kosten. Netbeheerderskosten (LIANDER) worden niet doorberekend, het volledige herstel wordt vergoed door het Waarborgfonds.
- 15 Indien het Waarborgfonds niet tot uitkering overgaat, mogen de kosten van het herstel van deze schade ten gevolge van een aanrijding per gebeurtenis afzonderlijk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. Per gebeurtenis moet de factuur vergezeld worden van een volledige specificatie van de gebruikte materialen, arbeid én een gemotiveerde en gewaarmerkte afwijzing van het Waarborgfonds.
- 16 Indien de afwijzing van het waarborgfonds te wijten is aan de opdrachtnemer vervalt het recht zoals vermeld is in lid 15.
- 17 De kosten die bij afwijzing door het waarborgfonds in rekening worden gebracht bij lid 15 van werkzaamheden en de materialen mogen niet afwijken van die uit deel 2.2 van dit bestek.
- 18 Schadedossiers dienen door de opdrachtnemer na afhandeling van de schade te worden overhandigd aan de opdrachtgever.
- 21 Voor het definitief herstel van de schade wordt verwezen naar bepaling 34 42 01 van dit bestek.
- 24 De BTW van aanrijdingen die wordt gedeclareerd bij de verzekeraars en het waarborgfonds wordt 1 x per kwartaal bij de opdrachtgever in rekening gebracht. De BTW dient gespecificeerd te zijn door middel van referentie met de diverse rapportages.
- 25 De opdrachtgever is gevrijwaard van kosten bij het schadeherstel bij aanrijdschades met uitzondering van de BTW verrekening.

HFD PAR ART LID

**34 42 04 PROCEDURE OVERIG SCHADEHERSTEL**

- 01 Na constatering van een schade (niet als in 34.42.03) dient de aannemer de volgende stappen te ondernemen:
  - analyseren van de schade en de te nemen maatregelen
  - het veiligstellen van de installatie binnen 4 uur zodanig dat er op generlei wijze risico is voor verdere schade en of letsel.
  - In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing van de directie nemen van tijdelijke maatregelen
  - het zorg dragen voor de administratieve afhandeling
  - het voorbereiden en uitvoeren van het herstel
- 02 In het geval van schade aan een lichtmast waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd dient dit bij constatering direct aan de eigenaar van deze objecten te worden gemeld. Aan de eigenaar dienen de ondernomen acties betreffende zijn eigendommen schriftelijk en in kopie aan de directie te worden gemeld.
- 03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat in geval van schade aan een mast waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd bij herstel óók de benodigde voorzieningen voor aansluiting van een lichtreclamebak zijn aangebracht
- 04 In geval van schade aan een lichtmast waaraan een driehoeksreclamebord voor evenementsreclame is gemonteerd dient dit bij constatering direct te worden gemeld aan de eigenaar van deze borden. Aan de eigenaar dienen de ondernomen acties betreffende zijn eigendommen schriftelijk en in kopie aan de directie te worden gemeld.
- 05 Betreffende driehoeksreclameborden, indien aanwezig, dienen ter plaatse te worden gedemonteerd en na verrichte werkzaamheden te worden teruggeplaatst.
- 06 De aannemer ontvangt van de directie tijdig de gegevens van de eigenaars objecten van derden.

**34 42 05 AANVULLENDE BEPALINGEN SCHADE**

- 01 In het geval van schade aan openbare verlichting dient men de lichtmast, het object of de kabel binnen 4 uur veilig te stellen, en binnen 5 werkdagen te vervangen / herstellen, tenzij de directie anders bepaalt.
- 02 De aannemer plaatst een zelfde configuratie terug in overleg met de directie.
- 03 Indien hetgeen beschreven in lid 02 niet mogelijk is dient de aannemer dit door te geven aan de directie. Uitgangspunt is dat binnen 5 werkdagen op de plaats van de niet spoedeisende storing verlichting van gelijkwaardig niveau aanwezig is. Dit kan tijdelijk met een noodmast/armatuur. Het definitieve herstel dient in overleg met de directie plaats te vinden.
- 04 De kosten van het herstel van de bovengenoemde schades dienen per incident afzonderlijk en pro forma binnen 10 werkdagen te worden gefactureerd aan de directie, vergezeld van de volledige specificatie van de verbruikte besteksposten en de in bepaling 34 43 01 genoemde rapportage.
- 05 Alle bescheiden digitaal aanleveren per e-mail.
- 06 De aannemer is alleen verantwoordelijk voor afhandeling van aanrijdingsschades in het openbaar toegankelijk gebied en niet op afgesloten bouwterreinen.

**34 43 INFORMATIE OVERDRACHT CORRECTIEF ONDERHOUD**

HFD   PAR   ART   LID

**34   43   01     STORINGSPROCEDURE**

- 01 De aannemer rapporteert opgeloste storingen met behulp van het beheersysteem aan de gemeente. De aannemer vermeldt hierbij een analyse van de storing en de gebruikte materialen.

HFD PAR ART LID

**62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING**

**62 0 ALGEMEEN**

**62 02 EISEN EN UITVOERING**

**62 02 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van de juiste verkeersmaatregelen, ook in het geval van storing of onregelmatigheid die met spoed moet worden opgelost.
- 02 Bij de uitvoering van het werk het verkeer zo min mogelijk hinderen of stremmen.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer de maatregelen te bespreken met de opdrachtgever. De aannemer mag pas beginnen met de werkzaamheden als de directie toestemming heeft verleend, dit is ook het geval voor werkzaamheden buiten de normale uren.
- 05 Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het treffen van verkeersmaatregelen tevens het aanpassen van de maatregelen die nodig zijn om het verkeer van rijstrook te doen veranderen.
- 06 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen en dergelijke wordt een pakket van maatregelen verstaan, dat voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt aangebracht ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d.
- 07 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van werkzaamheden wordt gehinderd, de betrokkenen tijdig informeren over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder optreedt.
- 08 Tot het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het schoonmaken, alsmede het ballasten of tuinen van hulpmiddelen.
- 09 Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan, plaatsen of opslaan:
  - op wegen 1,5 m;
  - achter voertuigkering 1,5 m;
  - achter bakens (aanwezige afzetting) 1,5 m.Een eventueel aanwezige voertuigkering mag niet aan haar functie worden onttrokken. Het zicht op verkeersborden en bewegwijzeringsborden mag niet worden belemmerd.
- 10 Verhardingen die ten gevolge van transporten, werkzaamheden en dergelijke door of vanwege de aannemer zijn vervuild, direct schoonmaken. Bij het niet nakomen hiervan kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 11 Uitsluitend bij hinder voor het verkeer zwaailichten toepassen. Binnen een afzetting is het gebruik hiervan niet toegestaan.
- 12 Bloktijden: gedurende bepaalde tijden en/of dagen zijn werkzaamheden niet mogelijk. Afwijking pas na goedkeuring van de directie. In de spits op het hoofdwegennet mag van 7-9 uur en van

HFD PAR ART LID

15-18 uur niet gewerkt worden.

- 13 Per keer zoals bij hoeveelheden in deel 2.2. bij post 820 wordt dagdeel bedoeld oftewel 4 uur.
- 14 Termijn van 14 dagen tussen bespreken met de OG en start uitvoering. Werkzaamheden zullen getoetst worden door de afdeling Verkeer van de gemeente.
- 15 Medewerkers van ON dienen ten alle tijden (!) de juiste PBM's en signaalkleding te dragen.

**62 02 03 VOORZIENINGEN T.B.V. WAARBORGEN BEREIKBAARHEID**

- 01 De op te breken lengte van de rijbaan mag maximaal 60 meter zijn in verband met de bereikbaarheid van de aangrenzende percelen door de hulpdiensten.
- 02 De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen het werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag, opstelplaatsen voor materieel en bouwketen.
- 03 De aannemer brengt op aanwijzing van de directie voorzieningen aan en onderhoudt deze om de percelen die grenzen aan het werkterrein of binnen het werkterrein vallen toegankelijk te houden voor de hulpdiensten en de aan- en afvoer van goederen door derden.
- 04 Ook de bereikbaarheid van de woningen dient door de ON gegarandeerd te blijven. Het toepassen van deugdelijke loopschotten dient onderdeel te zijn van de eenheidsprijzen.

.....  
.....

.....  
.....

Behoort bij: 23-BUREN-001

RO - Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Buren 2024-2028

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-BUREN-001  
RO - Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Buren 2024-2028  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

|                   |             |                                           |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Gedaan op         | (datum), te | (plaats).                                 |
| De inschrijver(s) |             |                                           |
| A)                |             | (handtekening)<br><br>(naam)<br>(functie) |
| B)                |             | (handtekening)<br><br>(naam)<br>(functie) |
| C)                |             | (handtekening)<br><br>(naam)<br>(functie) |

Behoort bij: 23-BUREN-001

RO - Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Buren 2024-2028

#### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>ONDERHOUDS- EN RENOVATIEBESTEK OVL</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 101                         | <b>OVL Gemeente Buren</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 1010                        | <u>Organisatie onderhoud OVL gemeente Buren</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 101010                      | Het onderhouden van de OVL installatie.          | mnd          | 48,00F                                     |                                 |                          |
| 101020                      | Coördineren kabelstoring gereguleerd domein      | keer         | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 1030                        | <u>Aanvullende werkzaamheden Onderhoud OVL</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 103010                      | Ter beschikking stellen tijdelijk mast lph 4-8m  | st           | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 103020                      | Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur       | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 103030                      | Preventief invetten mastluik/sluiting            | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 1050                        | <u>NEN 3140 keuringen</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 105020                      | Keuren lichtmasten                               | st           | 450,00F                                    |                                 |                          |
| 1060                        | <u>Werkvoorbereiding</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 106010                      | Vorbereiding deelopdracht <= 25 stuks            | st           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 106020                      | Vorbereiding deelopdracht 25 < st <= 100         | st           | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 106030                      | Vorbereiding deelopdracht 100 < st <= 500        | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 106040                      | Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 60 10   | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 106050                      | Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 60 20   | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 106060                      | Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 60 30   | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 106070                      | Opstellen verkeersplan                           | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 109                         | <b>COÖRDINATIEVERPLICHTING &amp; TOESLAGEN</b>   |              |                                            |                                 |                          |
| 109010                      | Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder LIANDER.   | keer         | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 109030                      | Coördinatie met civiele aannemers                | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 109050                      | Coördinatie defecte armaturen / LED units/lampen | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 109090                      | Coördinatie voor werken die in elkander grijpen  | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>WERKZAAMHEDEN OVL</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 201                         | <b>PLAATSEN OVL</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 2010                        | <u>AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 201010                      | Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m.          | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 201020                      | Aanbrengen verlichtingsobject 4m < lph <=8m.     | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 201030                      | Aanbrengen verlichtingsobject lph > 8m.          | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 201040                      | Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM     | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 202                         | <b>VERPLAATSEN OVL</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 2020                        | <u>VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 202010                      | Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 4m         | st           | 125,00F                                    |                                 |                          |
| 202020                      | Verplaatsen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m    | st           | 125,00F                                    |                                 |                          |
| 202030                      | Verplaatsen verlichtingsobject lph > 8m          | st           | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 202040                      | Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM    | st           | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 203                         | <b>VERVANGEN OVL</b>                             |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2030                        | <b><u>VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN</u></b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 203010                      | Vervangen verlichtingsobject lph <=4m.                | st           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 203020                      | Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m            | st           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 203030                      | Vervangen verlichtingsobject lph >8m                  | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 203040                      | Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM           | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 2031                        | <b><u>VERVANGEN ARMATUREN</u></b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 203110                      | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m              | st           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 203120                      | Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m               | st           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 2032                        | <b><u>VERVANGEN DRIVERS</u></b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 203210                      | Vervangen driver van LED-armatuur lph <= 4m           | st           | 125,00F                                     |                                 |                          |
| 203220                      | Vervangen driver van LED-armatuur lph > 4m            | st           | 125,00F                                     |                                 |                          |
| 204                         | <b><u>VERWIJDEREN OVL</u></b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 2040                        | <b><u>VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN</u></b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 204010                      | Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m              | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 204020                      | Verwijderen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m         | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 204030                      | Verwijderen verlichtingsobject lph >8m                | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 204040                      | Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 205                         | <b><u>REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN/ARMATUREN</u></b> |              |                                             |                                 |                          |
| 205010                      | Reinigen verlichtingsobject lph t/m 4m                | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 205020                      | Reinigen verlichtingsobject lph >4m t/m 8m            | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 205030                      | Reinigen verlichtingobject lph >8m                    | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 205040                      | Reinigen verlichtingsarmatuur lph <= 4m               | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 205050                      | Reinigen verlichtingsarmatuur 4m < lph <= 8m          | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 205060                      | Reinigen verlichtingsarmatuur lph >8m                 | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 205070                      | Reinigen bebording aan verlichtingsobject             | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 206                         | <b><u>CORRIGEREN STAND LICHTMAST</u></b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 206010                      | Rechtop zetten lichtmast lph <= 4m                    | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 206020                      | Rechtop zetten lichtmast 4m < lph <= 8m               | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 206030                      | Rechtop zetten lichtmast lph >8m                      | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 206040                      | Rechtop zetten gietijzeren lichtmast                  | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 206050                      | Ophalen lichtmast lph <= 4m                           | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 206060                      | Ophalen lichtmast 4m < lph <= 8m                      | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 206070                      | Ophalen lichtmast lph >8m                             | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 206080                      | Ophalen gietijzeren lichtmast                         | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 208                         | <b><u>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</u></b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 208010                      | Verwijderen verkeers- en/of straatnaamborden.         | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 208020                      | Aanbrengen verkeers- en/of straatnaamborden.          | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 208030                      | Overzetten van materialen op nieuwe mast.             | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 208040                      | Plaatsen Grondanker compleet                          | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 208060                      | Plaatsen noodmastluik.                                | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 208070                      | Lichtbronnen retourneren naar opslag aannemer         | st           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 208080                      | Aanbrengen voorziening tegen lichthinder              | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3                           | <b>WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 310010                      | Graven proefsleuf.                                 | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 32                          | <b>SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 320010                      | Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m).         | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 320020                      | Graven en aanvullen sleuf (extra diepte 0,30 m).   | m            | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 320030                      | Graven en aanvullen sleuf (puin en wortels).       | m            | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 320040                      | Graven en aanv. sleuf (extra 0,30 m, puin/wortels) | m            | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 320050                      | Graven en aanvullen werkgat/-put.                  | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 320060                      | Verwijderen teervrije funderingslaag.              | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 320070                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.                | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 330010                      | Opnemen sleufbedekking, betontegels, d≤70mm.       | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 330020                      | Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen.         | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 330030                      | Opnemen sleufbedekking, straatklinkers.            | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 330050                      | Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m.                | m2           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 330060                      | Herstellen sleufbedekking, betontegels d≤70 mm..   | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 330070                      | Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen       | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 330080                      | Herstellen sleufbedekking, straatklinkers.         | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 330090                      | Herstellen sleufbedekking, graszoden.              | m2           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 34                          | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 341                         | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PVC</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 341010                      | Lev. en aanbr. kabelbuis PVC Ø110 mm.              | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342                         | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 342010                      | Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE Ø50 mm.      | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342020                      | Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE Ø110 mm.     | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 343                         | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE</b>     |              |                                             |                                 |                          |
| 343010                      | Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis HDPE Ø110 mm.   | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 349                         | <b>UITVOERING BORINGEN EN PERSINGEN</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 349010                      | Lev. en aanbr. kabelbuis PVC Ø32 mm.               | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 349020                      | Peumatische persing stalen buis                    | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 349030                      | Boogzinker                                         | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 349040                      | Horizontaal gestuurde boring / HDD                 | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 35                          | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 350                         | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 350010                      | Lev. en aanbr. grondkabel 3 x 2,5 mm² EO           | m            | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 350020                      | Lev. en aanbr. grondkabel 3 x 10 mm² EO            | m            | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 350030                      | Lev. en aanbr. grondkabel 4 x 2,5 mm² EO           | m            | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 350040                      | Lev. en aanbr. grondkabel 4 x 10 mm² EO            | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 350050                      | Lev. en aanbr. grondkabel 5 x 2,5 mm² EO         | m            | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 350060                      | Lev. en aanbr. grondkabel 5 x 10 mm² EO          | m            | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 350070                      | Leveren aansluitsnoer 3 x 1,0                    | m            | 10.000,00F                                  |                                 |                          |
| 36                          | VERWIJDEREN ENERGIEKABELS                        |              |                                             |                                 |                          |
| 360                         | VERWIJDEREN ENERGIEKABELS                        |              |                                             |                                 |                          |
| 360010                      | Verwijderen grondkabel tot en met 5x16mm².       | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 37                          | LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN                     |              |                                             |                                 |                          |
| 370                         | LEVEREN EN AANBRENGEN MOF                        |              |                                             |                                 |                          |
| 370010                      | Aanbrengen (wikkel) eindmof.                     | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 370020                      | Aanbrengen (wikkel) verbindingsmof.              | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 39                          | WERKZAAMHEDEN NETBEHEERDER                       |              |                                             |                                 |                          |
| 394                         | AANSLUITINGEN LIANDER - HYBRIDE                  |              |                                             |                                 |                          |
| 394010                      | Nw. Aansl. 1x6A compleet t/m 25 m kabel          | st           |                                             | F                               |                          |
| 394020                      | Extra kabellengte aanleg aansluiting             | m            |                                             | F                               |                          |
| 394030                      | Monteren nieuwe rijgaansluiting 1 x 6A           | st           |                                             | F                               |                          |
| 394040                      | OVL-object af- en heraansluiten excl. VM         | st           |                                             | F                               |                          |
| 394050                      | Aansluiting wijzigen t/m 4 m excl. VM            | st           |                                             | F                               |                          |
| 394060                      | Tijdelijke eindmof                               | st           |                                             | F                               |                          |
| 394070                      | Aansluiting verwijderen d.m.v. eindmof.          | st           |                                             | F                               |                          |
| 394080                      | Verwijderen aansluitkabel                        | m            |                                             | F                               |                          |
| 394090                      | Verwijderen hoofdkabel                           | st           |                                             | F                               |                          |
| 394100                      | Aansluitset vervangen                            | st           |                                             | F                               |                          |
| 394110                      | Aansluitset vervangen                            | st           |                                             | F                               |                          |
| 394120                      | Maken verbindingsmof                             | m            |                                             | F                               |                          |
| 4                           | LEVERING(EN)                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 40                          | LEVEREN LICHTMASTEN OPENBARE VERLICHTING         |              |                                             |                                 |                          |
| 401                         | LEVEREN LICHTMASTEN                              |              |                                             |                                 |                          |
| 4010                        | <u>Lichtmasten, leverancier Valmont</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 401010                      | Stalen LM lichtpunthoogte 4,0 m                  | st           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 401020                      | Stalen LM lichtpunthoogte 6,0 m EU               | st           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 401030                      | Stalen LM lichtpunthoogte 6,0 m DU               | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 401040                      | Stalen LM lichtpunthoogte 8,0 m EU               | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 401060                      | Stalen LM lichtpunthoogte 8,0 m DU               | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 401070                      | Stalen LM lichtpunthoogte 10,0 m EU              | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 401080                      | Stalen LM lichtpunthoogte 10,0 m DU              | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 4011                        | <u>Masten van aluminium HYDRO</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 401110                      | Leveren lichtmast conisch paaltop lph 4,0 m      | st           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 401120                      | Leveren lichtmast cilindrische EU lph 6,0m 750mm | st           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 401130                      | Leveren lichtmast cilindrische DU lph 6,0m 750mm | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 401140                      | Leveren lichtmast cilindrische lph 8 m EU 1250mm | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 401150                      | Leveren lichtmast cilindrische lph 8 m DU 1250mm | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4013                        | <u>Masten overig</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 401310                      | Meerkosten poedercoaten ST lichtmast 4,0 meter.   | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 401330                      | Meerkosten poedercoaten ST lichtmast 6,0 meter.   | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 401340                      | Meerkosten poedercoaten ST lichtmast 8,0 meter.   | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 401350                      | Meerkosten poedercoaten ST lichtmast 10,0 meter.  | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 401360                      | Meerkosten poedercoaten ALU lichtmast 4,0 meter.  | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 401380                      | Meerkosten poedercoaten ALU lichtmast 6,0 meter.  | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 401390                      | Meerkosten poedercoaten ALU lichtmast 8,0 meter.  | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 4015                        | <u>Lichtmasten, leverancier DE NOOD</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 401510                      | Leveren lichtmast HAAGSE MAST                     | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 4017                        | <u>PAVE-MATE Tegel</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 401710                      | Leveren Pave-Mate tegel tbv aluminium lichtmasten | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 402                         | <b>DIV t.b.v. MASTEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 402010                      | Grondanker compleet                               | st           | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 402020                      | Leveren noodmastluik (klein).                     | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 402030                      | Leveren noodmastluik (groot).                     | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 402040                      | Leveren noodmastluik (klein).                     | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 402050                      | Leveren noodmastluik (groot).                     | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 403                         | <b>ARMATUREN OPENBARE VERLICHTING</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 403110                      | Leveren armatuur volgens bijlage                  | st           | 750,00F                                    |                                 |                          |
| 405                         | <b>LAMPEN OPENBARE VERLICHTING</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 4051                        | <u>Natriumlampen</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 405110                      | Leveren Natriumlampen volgens bijlage             | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 4052                        | <u>Metaalhalogeenlampen</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 405210                      | Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage      | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 4053                        | <u>Retrofit LED Lampen</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 405310                      | Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage          | st           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 406                         | <b>TELEMANAGEMENT SYSTEEM</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 406010                      | Leveren TM-systeem volgens bijlage                | st           | 150,00F                                    |                                 |                          |
| 407                         | <b>DIVERSEN</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 407020                      | Leveren VSA / EVSA / LED Driver tbv onderhoud     | st           | 125,00F                                    |                                 |                          |
| 407030                      | Leveren LED Driver tbv grootschalige vervanging   | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 6                           | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 61                          | <b>TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL</b>               |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 611                         | <b>WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 611010                      | T.b.s. een grondwerker.                                                 | uur          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 611020                      | T.b.s. van een monteur.                                                 | uur          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 611030                      | T.b.s. van een tekenaar.                                                | uur          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 611040                      | T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder                           | uur          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 611050                      | T.b.s. van een project- / werkvoorbereider                              | uur          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 611060                      | T.b.s. vrachtauto.                                                      | uur          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 611070                      | Ter beschikking stellen van een minigraafmachine                        | uur          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 611080                      | Ter beschikking stellen van een hoogwerker                              | uur          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 611090                      | Ter beschikking stellen van een meetwagen                               | uur          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 612                         | <b>WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 612010                      | T.b.s. een grondwerker.                                                 | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 612020                      | T.b.s. van een monteur.                                                 | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 612030                      | T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder                           | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 612040                      | T.b.s. vrachtauto.                                                      | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 612050                      | Ter beschikking stellen van een minigraafmachine                        | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 612060                      | Ter beschikking stellen van een hoogwerker                              | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 8                           | <b>VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 82                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 820                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 820010                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.                        | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 820020                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                               | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 820030                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.                         | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 820040                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes                      | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 820050                      | Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. | uur          | 100,00F                                    |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                        |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | TRANSPORT SUBTOTAAL                              |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | Staartposten                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | Korting                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                          | %            |                                            |                                 |                          |
| 92                          | Uitvoeringskosten                                |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                | %            |                                            |                                 |                          |
| 93                          | Algemene kosten                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                  | %            |                                            |                                 |                          |
| 94                          | Winst en risico                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                  | %            |                                            |                                 |                          |
| 96                          | Bijdragen                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                 | %            | 0,15                                       |                                 |                          |
|                             | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                        |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                          |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                               |              |                                            |                                 |                          |