



-----30-----30-----30-----30-----30-----30-----30-----

-----60-----60-----60-----60-----60-----60-----60-----

brandscheiding WBDBO 30 of WBDBO 60 conform NEN 6068
 spinningsdiepte deuren >= 25 mm toepassing van brand-
 werende beglazing of draadglas
 de brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende
 wanden conform de NEN 6069 of de NEN-EN 1366 3+4

(sub-)brandcompartiment is tevens rookcompartiment
30 minuten rookwerende scheiding

brandscheiding WBD00 20, conform de NEN 6068. Sponningdiepte deuren min. 25 mm en toepassing van brandwerende beglazing c.q. draadglas

op grond van art. 6:20 van het Bouwbesluit is in het gebouw een brandmeldinstallatie

op grond van art. 6.20 van het Bouwbesluit is in het gebouw een brandmeldinstallatie met een volledige bewaking vereist.

De brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de NEN 2535 inclusief wijzigingsblad A1: 2002, en aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd programma van eisen dat bedoeld is af te dekken.

Tevens dient het gebouw op grond van art. 6.20 van het Bouwbesluit te worden voorzien van een ontruimingsinstallatie die voldoet aan NEN 2575; 2004 en aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm.

De constructieonderdelen van de rookvrije vluchtroute dienen te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2 (wand/plafond) en aan T3 (vloeren en treden) en een rookdichtheid van ten hoogste 5,4 m-1.

De constructieonderdelen dienen te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 4 (wand/plafond) en aan T3 (vloeren/trede) en een rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1.

Voor het buitenoppervlak geldt dat de constructieonderdelen van het bouwwerk volgens NEN 6065 bepaalde bijdragen tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 4.

Vluchtrouteaanduiding:
Op grond van art. 6.24 van het Bouwbesluit dient er in het gebouw vluchtrouteaanduiding aanwezig te zijn. De vluchtrouteaanduiding dient te voldoen aan de NEN 6088: 2002 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in art. 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999.

Noodverlichting:
Om het gebouw bij calamiteiten snel en veilig te kunnen verlaten is een verlichtingsinstallatie vereist.
De verlichtingssterkte op vloerniveau in rookvrije vluchtroutes moet minimaal 10 lux zijn. De

installatie van besloten vrije rookvrije vluchtroutes moet altijd aangesloten zijn op een noodstroomvoorziening. Een verlichtingsinstallatie die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom, geeft

brandslanghaspel 30m, 3/4", 6 mm. uitvoering en waterlevering conform de NEN-EN 671-1, uitgave 2001

Handbrandmelder 0.6.0. Conforms EN 34.

zeisluftende deur die combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van 30 min

Zelfsluitende deur die in combinatie met het kozijn een rookwerendheid bezit van 60 min.

berdieningspaneel brandmeldcentrale / ontruimingsinstallatie

luchtbehandeling en ventilatie uitgevoerd conform hoofdstk. 13 van het boekwerk:
brandbeveiligingsinstallaties

draagbaar blustoestel met blusmiddel en inhoud

blusdeken

verse inrichtinge

 enkel bed 600 x 1200

 dubbel 'stapel' bed 600 x 1200

 commode met wasbak 800 x 150

Verknr.	schaal: 1:100	wijk.		C	30-07-2015
blad: BVM-01E	formaat: A1	A	10-09-2013	D	30-09-2015
datum: 25-07-2013	get.: Peter Brander	B	26-05-2015	E	20-01-2016