



Nota van Inlichtingen  
*BP “De wilde tuin”*  
Raadhuisstraat  
Gemeente Brunssum

Sittard  
Valkenswaard  
Vught

*ra-plus.nl*

# Colofon

## Referentie

Onze referentie: **22293.1 NVI01&02**

Datum : **19 juli 2023**

Revisie: **0**

Datum revisie: **19 juli 2023**

## Opdrachtgever

*Gemeente Brunssum*

Brunssum

## Contactpersoon

**Dhr. E. Noteborn**

## Contactpersoon RA+ ingenieurs

*Ing. Frank Jetten*

## Auteur

*Collin Weideman*

c.weideman@ra-plus.nl

Projectmedewerker

19 juli 2023

## Autorisatie

*Ing. Frank Jetten*

f.jetten@ra-plus.nl

Projectleider

19 juli 2023





NVI Perceel 1  
*BP “De wilde tuin”*  
Raadhuisstraat  
Gemeente Brunssum

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Bouwrijpfase bouwplan "De Wilde Tuin" Raadhuisstraat  
Gemeente Brunssum

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 260410                      |                                   | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door               |              |                                             |                                   |
| 260410                      | 220201                            | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                          | m3           | 5.433,50                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: vrijkomende grond uit depot, inclusief ontgraven |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | uit depot en laden op middel van vervoer                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: zand en zandig leem                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Milieu-hygiënische hoedanigheid: klasse                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Achtergrondwaarde 2000, bepaald volgens                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekspostnr. 261010                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2. . . .                         | Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | gezag verleende omgevingsvergunning                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Onderzoeks- en acceptatiekosten inrichting voor           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | rekening aannemer                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. hoeveelheid zoals          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | in depot aanwezig, conform AP04                           |              |                                             |                                   |
| 260420                      |                                   | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door               |              |                                             |                                   |
| 260420                      | 220201                            | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                          | m3           | 3.700,75                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: vrijkomende grond uit depot, inclusief ontgraven |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | uit depot en laden op middel van vervoer                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: zand, zandig leem en leem                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Milieu-hygiënische hoedanigheid: klasse Wonen,            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | bepaald volgens bestekspostnr. 261010                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2. . . .                         | Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | gezag verleende omgevingsvergunning                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Onderzoeks- en acceptatiekosten inrichting voor           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | rekening aannemer                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. hoeveelheid zoals          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | in depot aanwezig, conform AP04                           |              |                                             |                                   |
| 260430                      |                                   | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door               |              |                                             |                                   |
| 260430                      | 220201                            | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                          | m3           | 1.364,00                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: vrijkomende grond uit depot, inclusief ontgraven |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | uit depot en laden op middel van vervoer                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: zand en zandig leem                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Milieu-hygiënische hoedanigheid: klasse Industrie,        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | bepaald volgens bestekspostnr. 261010                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2. . . .                         | Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | gezag verleende omgevingsvergunning                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Onderzoeks- en acceptatiekosten inrichting voor           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | rekening aannemer                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. hoeveelheid zoals          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | in depot aanwezig, conform AP04                           |              |                                             |                                   |
| 8805                        |                                   | . . . . .                         | Bestekspost vervalt                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Bestekspost vervalt                                       |              |                                             |                                   |
| 8805                        |                                   | . . . . .                         | Projectbord                                               |              |                                             |                                   |
| 880510                      |                                   | . . . . .                         | Bestekspost vervalt                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             |                                   |                                   |                                                          |              |                                            |                                  |      |
| 880510                      | 101199                            | .                                 | Plaatsen projectbord.                                    | st           | 1,00                                       | V                                |      |
|                             |                                   | .                                 | Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | werk, exacte situering in overleg met opdrachtgever      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | nader te bepalen                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Betreft:                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Projectbord bestaande uit een solide constructie van     | st           |                                            |                                  | 1,00 |
|                             |                                   | .                                 | steigerpijpen of hout in combinatie met prefab           |              |                                            |                                  | L    |
|                             |                                   | .                                 | betonvoeten (windbestendige en hufterproof constructie   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | ter goedkeuring aan de directie voor te leggen) waarop   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | minimaal de onderstaande borden bevestigd dienen te      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | worden:                                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | - Bordnummer 1 met tekst:                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | "De wilde tuin"                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Afmeting bord: ca. 4,00 m x 0,50 m                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Zwarte tekst op witte ondergrond                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal: ter keuze van de aannemer                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | -Bordnummer 2 met tekst:                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | "Opdrachtgever: gemeente Brunssum + logo                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Afmeting bord: ca. 4,00 m x 0,25 m                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Zwarte tekst op witte ondergrond                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal: ter keuze van de aannemer                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | -Bordnummer 3 met tekst                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | "Ontwerp: BV Mathieus Bruls architect " + logo volgens   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | nader te verstrekken informatie                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Afmetingen zie bord 2                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal: ter keuze van de aannemer                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | -Bordnummer 4 met tekst:                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | "Besteksvoorbereiding: RA+ ingenieurs" + logo            |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Afmetingen zie bord 2                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal: ter keuze van de aannemer                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | -Bordnummer 5 met tekst                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | "Uitvoeringsbegeleiding: " Exacte tekst en logo          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | volgens nader te verstrekken informatie                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Afmetingen zie bord 2                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal: ter keuze van de aannemer                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | -Het is de aannemer toegestaan voor zijn                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | rekening reclame aan te brengen d.m.v. bordnummer 6      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | en 7, uitvoering conform                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | bordnummer 2. Bordnummer 6 is dan voorzien van de        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | tekst: "Aannemer:", en bordnummer 7 van de               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | tekst:"onderaannemers:"                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal: ter keuze van de aannemer                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | -Bordnummer 8 met tekst                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | "Start uitvoering en/of Gereed: ", exacte tekst          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | volgens nader te verstrekken informatie                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Afmetingen zie bord 2                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal: ter keuze van de aannemer                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | -Bordnummer 9 met tekst                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | "Sponsor / subsidie" exacte tekst                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | volgens nader te verstrekken informatie.                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Afmetingen zie bord 2                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal: ter keuze van de aannemer                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Volgorde van bevestiging: van boven naar beneden         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | bordnummers 1 tot en met 9                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Bevestiging borden aan ondersteuningsconstructie         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | volgens voorwaarden leverancier                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | Bevestigingshoogte: onderkant onderste bord              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 | minimaal 2,40 m boven maaiveld                           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 |                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                                   | .                                 |                                                          |              |                                            |                                  |      |





NVI Perceel 2  
*BP “De wilde tuin”*  
Raadhuisstraat  
Gemeente Brunssum



**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk:

Woonrijpfase bouwplan "De Wilde Tuin" Raadhuisstraat

Gemeente Brunssum

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 337230                      |                                   | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door           |              |                                             |                                   |
| 337230                      | 252613                            | . . . . .                         | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.       | st           | 3,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: straatkolken naast woning 01 en straatkolk |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | nabij inrit bouwplan, zoals aangegeven op             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekstekening(en)                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3. . . .                         | Straatkolk, klasse C250                               | st           |                                             | 3,00 L                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverancier: Nering Bögel o.g.                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type: 203351 / OB 5270 DN 150                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Afmeting l x b x h: 520 x 520 x ca. 925 mm            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aansluiting flexibel                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .1.                         | Totale hoogte kleiner dan 1,00 m                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .2                          | Constructie: tweedelig                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                       |              |                                             |                                   |