

Omschrijving	Aantal minimaal o.b.v. 4 zitplaatsen	Aantal maximaal o.b.v. 6 zitplaatsen	aanvullende omschrijving	Gewicht per stuk	Gewicht o.b.v. 4 zitplaatsen	Gewicht o.b.v. 6 zitplaatsen	Voorstel locatie
Materiaal t.b.v. personeel							
Adembescherming							
Ademluchttoestellen	4	6	uit aanbesteding ademlucht	4.100	16.400	24.600	Opbouw
Volgelaatsmasker	4	6	uit aanbesteding ademlucht aantal is voor ieder toestel een gelaatsstuk	740	2.960	4.440	Opbouw
Ademluchtcilinder + reserve	8	12	uit aanbesteding ademlucht aantal is voor ieder toestel een reserve cilinder	6.400	51.200	76.800	Opbouw
Bescherming							
THV helm (voor manschappen)	4	6		860	3.440	5.160	Cabine
Gehoorscherming / Oorpluggen							
	12	18		2	24	36	Cabine
Reddingvest	4	6	In uitvoering Earplugs kneedbaar vormbaar 80 DB bescherming in verpakking vanaf 100 stuks	1.300	5.200	7.800	Cabine
Stofmasker P3	20	30	Type FFP3, individueel verpakt i.v.m. hygiëne.	8	160	240	Cabine
Onderzoekshandschoenen (nitril)	1	1	maat: L	560	560	560	Cabine
Onderzoekshandschoenen (nitril)	1	1	maat: XL	760	760	760	Cabine
Materiaal							
Oplaadbare handlamp.			explosieveilig, aantal branduren minimaal 3 uur continu, Streamlight Survivor low-profile Ex ATEX OG, laders 24V uitvoering aantal is gelijk aan zitplaatsen.	480	1.920	2.880	Cabine
Verbindingsmiddelen							
Portofoon, operationeel	2	2		660	1.320	1.320	Cabine
Portofoon, object	4	6		600	2.400	3.600	Cabine
Materiaal t.b.v. redding en bestrijding brand							
Waterwinning							
Zuigslang 5"			Zuigslang 5", lengte 3 meter, nok 148. Weerstand tegen chemicaliën en bijtende stoffen. Flexibel maar toch knikbestendig. Weerstand tegen ozon en tegen hitte. Bestand tegen vacuüm zuigen. Prijs is per 10 meter				Opbouw
Zuigkorf	1	1	RVS Korf bevestigbaar op zuigslang ter voorkoming van opzuigen afval uit het water.				
	1	1	Voorzien van bevestigings driiwer.	8.000	8.000	8.000	Opbouw
Mand	1	1	Zuigkormand voor 4" zuigkorven, mand bevestigbaar op aanzuigslang ter voorkoming van opzuigen afval uit het water.	2.000	2.000	2.000	Opbouw
Drijver			Tern behoeve van zuigslang, incl 20 mtr./10 mm uitgevoerd in HT Polystertouw voor bevestiging aan zuigslang incl musketonhaak(vrs) met voldoende rijfvermogen om zuigslang incl. zuigkorf te kunnen dragen.	2.000	2.000	2.000	Opbouw
Opzetstuk	1	1	AWG opzetstuk/standpijp OG voorzien van stijgbuis, voetklauw met wartel en klepafsluiters met messing klep en spindel. Het opzetstuk is een aansluitstuk tussen de ondergrondse brandkraan en de brandslang. Met 2 uitgangen en voorzien van Storz nok 81.				
Verzamelstuk	1	1	Y-armatuur / verzamelstuk met 2 x ingang nok 81 en 1 x uitgang nok 148. Voorzien van terugslagklep.	7.000	7.000	7.000	Opbouw
	1	1		4.000	4.000	4.000	Opbouw
Watervoerend							
Vulslang 75 mm			Brandslang doorlaat 3", lengte 10mtr. v.z.v. Storz LM65 (nok 81), kleur geel, uitgevoerd in PVC / Nitril conform BS 6391 type 3. Geschikt voor max. werkdruk 16 bar.				
	4	4		5.950	23.800	23.800	Opbouw
Slang 75 mm			Brandslang doorlaat 3", lengte 20mtr. v.z.v. Storz LM65 (nok 81), kleur rood, uitgevoerd in PVC / Nitril conform BS 6391 type 3. Geschikt voor max. werkdruk 16 bar.	12.550	426.700	426.700	Opbouw
Verdeelstuk	1	1	1x ingang nok 148, 4x uitgang nok 81		0	0	Opbouw
Verdeelstuk	2	2	model big conform huidig model (overzetten) in 2x 3", uit 3x 3"		0	0	Opbouw
Verloopkoppeling nok 133 > nok 148	1	1		3.500	3.500	3.500	Opbouw
Verloopkoppeling Nederland/Duitsland etc.	2	2	Voor posten aan grensgebieden	520	1.040	1.040	Opbouw
Materiaal							
Zadelstuk			Voor zuigslang 125 mm, vervaardigd uit slagvast kunststof. Voorzien van bevestigingsband met klittenband voor fixering aan zuigbuis.				Opbouw
Kraansleutel met put haak	1	1	voor het openen/aan van de ondergrondse brandkraan, en aan de zijde van de T een onthauk en een massief hamer edeelte totale lenete is ca 110 cm.	5.000	5.000	5.000	Opbouw
Kraansleutel bovengrondse brandkraan			Hydrantsleutel type B voor bovengrondse, hydrantsleutel voor het openen van bovengrondse hydranten met driehoekig sleutelknop, het afschroeven van de deksels met driehoek sleutelknop of laterale uitsparing DIN 3273-B rood elakt	1.000	1.000	1.000	Opbouw
Koppelsleutel 52 - 81 mm	4	4	Geschikt voor nok 52 t/m 81.	1.000	4.000	4.000	Opbouw
Koppelsleutel 110 - 150 mm	2	2	Geschikt voor 110 mm en 150 mm.	1.500	3.000	3.000	Opbouw
Slangenbruggen	1	1	Kunststof, opklimbaar, geschikt voor 75 mm slangen	11.500	11.500	11.500	Opbouw
Puthaak	2	2	Lengte 500mm t.b.v. openen deksel van bluswaterriool.	420	840	840	Opbouw
Kleine blusmiddelen							
Brandblusser schuim 9 liter			9 liter, geschikt voor blussen onder elektrische spanning tot 1000V – 1 meter. Norm NEN2559	14.200	14.200	14.200	Opbouw
Materiaal t.b.v. HV							
Motorgereedschap							
kettingzaag			aangedreven door 2 takt benzinemotor, geschikt voor zaagprotectie klasse 2. Motorvermogen Kw/Pk minimaal 2Kw 2.8 Pk met een Max eigengewicht van 4,5 kg en een bladlengte tot 450mm, en maximaal geluidsniv van 120 db. (Stihl MS 261 CM O.G.)				
	1	1		7.025	7.025	7.025	Opbouw
Gereedschapsset	1	1	520 t/m 260 t/m	520	520	520	Kist in opbouw
Combican	1	1	t.b.v. kettingsmeerolie/ brandstof : combineren met olie reservoir 1 liter	5.050	5.050	5.050	Opbouw
Stokzaag	1	1	Demontabel en uitwisselbaar passend voor watertrekker/bezem/neonhaak	300	300	300	Opbouw
Materiaal							
werkljn	1	1	Minimaal 15 m. met oog en karabijnhaak. UV-bestendig en drijft op water.	1.500	1.500	1.500	Opbouw
Voorhamer	1	1	3 kg, steellengte ca 90 cm. Voorzien van fibersteel	4.500	4.500	4.500	Opbouw
Beschermende middelen							
Zaagkias	2	2	Norm EN 471 bescherming klasse 2 in oranje kleur	600	1.200	1.200	Kist in opbouw
Zaagbroek	2	2	Norm EN 471 bescherming klasse 2 in oranje kleur	2.850	5.700	5.700	Kist in opbouw
Zaag handschoenen	2	2	DIN EN 381-7: 1999-09 & DIN EN 388: 2003-12 (OG)	1.900	3.800	3.800	Kist in opbouw
Zaag handschoenen	2	2	DIN EN 381-7: 1999-09 & DIN EN 388: 2003-12 (OG)	360	720	720	Kist in opbouw
Handgereedschap							
Gereedschapset			inhoud: kruiskop schroevendraaier set, platte schroevendraaier set, torx-set 8 delig, steeksleutelset, inbusleutel set, Moersleutel verstelbaar, Hamer + vuisthamer, hellebaardmes, zijknip-, vlecht-, waterpomp-, combinatietang, zaag, steenbeitel, schaar, duct-tape, rolmaat 5m, draadnagel set, pijptang, steekbeitel hout, rubberen hamer Spanningsmeter Duspul 6V DC – 400 V AC CAT IV en IP44 O.G.				
	1	1		25.000	25.000	25.000	Kist in opbouw
Betonschaar 16 mm	1	1	voor rondstaal tot 16 mm. Lengte van 1.20 meter.	5.950	5.950	5.950	Opbouw
Koevoet	1	1	Lengte 600 mm diameter 20 mm met zwanehals en klauw. Materiaal: Staal.	1.400	1.400	1.400	Opbouw
Spade			Gehard staal, steel van essenhout tussen 90cm en 110cm met hilt, bladlengte ca. 260mm, Bladbreedte ca. 160mm. Geschikt voor professioneel gebruik.	5.000	5.000	5.000	Opbouw
Bats	1	1	Gehard staal, half gebogen steel van essenhout tussen 95cm en 1.10cm met hilt, bladlengte ca. 255mm, Bladbreedte ca. 210mm. Geschikt voor professioneel gebruik. De bats is speciaal geschikt voor het ontschoenen van zaad. Josse erood.	5.000	5.000	5.000	Opbouw
Bezem			Demontabel en uitwisselbaar met watertrekker (Wolf Multi-star terrasbezem B 40 M) O.G.				
	2	2		540	1.080	1.080	Opbouw
Staal			Demontabel en uitwisselbaar passend voor watertrekker/bezem/neonhaak (wolf Multi-star) O.G.	500	1.000	1.000	Opbouw
Materiaal t.b.v. WO							
Bescherming							
Waadbroeken			Extra dik PVC polyester 700 gram m², geschikt voor zware toepassingen. Elastische bretels met click-gespen. Hoge kwaliteitslaars met stevige profielzool. Ook in koude omstandigheden blijft de waadbroek snel draaibaar en comfortabel	3.350	6.700	6.700	Kist in opbouw
Materiaal t.b.v. verzorging							
EHBO / verzorging							
Verbandkoffer type A	1	1	inhoud conform Verbandtrommel A (inhoud zie leidraad)	11.000	11.000	11.000	Kist in opbouw
Oogspoelfles 500ml	1	1	knijpfles 500 ml NaCl 0.9%, spoelen van ogen, worden en lokale contaminatie.	520	520	520	Opbouw
Overige materialen							
Veilig werkgebied							
Verkeerskegel			Kleur oranje met reflecterende band (retro reflecterend klasse 2). Minimaal 50 cm hoog. Voorzien van verzwaarde voet.	2.300	18.400	18.400	Opbouw
Afzetlint rood wit	1	1	ca. 500 mtr. in cassette met afsnijnd mogelijkheid, met opschrift "Brandweer".	1.600	1.600	1.600	Opbouw
Electra en verlichting							
Werkplek verlichtingsset / inclusief statief / inclusief voertuiglader			per set, LED uitvoering, accupack in Gel uitvoering. Bestaande uit een armatuur voorzien van een laag statief (masthoogte 60-180 cm) en behuizing voor plaatsing op de grond; uitgevoerd in slagvast materiaal of bestand tegen ruw gebruik; minimale lichtopbrengst 5.000 lumen en helderheid van 6500 K en een brandtijd op maximale opbrengst van 8 uur. Vari Focus instelbaar. IP 67. Incl 230V lader. lader kan tevens gebruikt worden als continu voedingsschakelaar				2 lampen op statief 2 lampen in kist
	1	1		9.000	9.000	9.000	
Werken op hoogte							
Loopplank / slootoverbruggingsmiddel			Brandweer vouwbare loopbrug. Lengte 5,2 Mtr.				
	1	1	Transportlengte opgevouwen 2,63 x 0,35 meter	54.000	54.000	54.000	Opbouw
Multifunctionele ladder	1	1	Vouw ladder 4x5 treden Waku	16.000	16.000	16.000	Opbouw
kaartmateriaal van eigen verzorgingsgebied of gelijkwaardig	1	1	1x A3 natuurbrandkaarten map en 1x A4 voertuiginformatie.	2.000	2.000	2.000	Cabine