

Bijlage 2: inhoudelijke toelichting percelen aanbesteding tenten Oktoberfeest (versie 25 januari 2024)

Het Oktoberfeest Sittard is het grootste najaarsfeest van het Zuiden dat is 2024 van 18 tot en met 23 oktober voor de 19^e keer georganiseerd wordt op de Schootsvelden in Sittard. Het Oktoberfeest Sittard is een mix van muziek, cultuur en volksvermaak in de historische binnenstad van Sittard. Bezoekers genieten van optredens in sfeervolle feestpaviljoens en unieke locaties, maar ook van een grote Oktoberkermis, een Oktoberparade, de heilige Oktobermis, het Internationaal Schutters- en Gildetreffen, een Wiesencamping en nog veel meer. Het volkstümlich evenement trekt in 6 dagen meer dan 200.000 bezoekers. Het evenement vindt jaarlijks plaats op de vrijdag vóór de herfstvakantie (regio Zuid) tot en met de woensdag in de herfstvakantie.

Gewenste publiekservaring

Het evenement is in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot het grootste najaarsfeest van het Zuiden waar bezoekers elk jaar verrast zijn met allerlei nieuwe ontwikkelingen. De bezoekers zijn verwend en hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de beleving over het gehele evenemententerrein en in de tenten.

Gedogen visie over de schaal van het evenement

Het evenement start jaarlijks in april met de kaartverkoop waarbij de eerste lichting passe-partouts (6 daags ticket voor het Brand Weizen paviljoen) binnen enkele uren uitverkocht zijn. Zoals aangegeven bezoeken zo'n 200.000 bezoekers jaarlijks het Oktoberfeest. Het is een evenement voor iedereen. Staat er verdeeld over de feestpaviljoens en unieke locaties een programma van meer dan 100 nationale en internationale topartiesten. Maar zijn er ook speciale activiteiten voor kinderen (Lollyop), de ouderen (Rimpelpop) en de bezoekers met een handje hulp kunnen gebruiken (Simme Saame)

Voor alle tenten van alle percelen geldt dat:

- De tenten in belangrijke mate moeten kunnen bijdragen aan de sfeer en beleving (lees ook het succes) van het evenement en daarom van professionele kwaliteit moeten zijn;
- Geschikt zijn voor gebruik in het Nederlandse klimaat;
- Betrouwbaar en veilig moeten zijn;
- Inpasbaar zijn in het terrein waar het Oktoberfeest Sittard plaatsvindt. Het evenemententerrein is gelegen op en aan een ondergrondse parkeergarage. Dit parkeerdek heeft een bepaalde gewichtsbepaling en het is niet mogelijk om op alle locaties op het evenemententerrein te pinnen.
- Het is niet de bedoeling dat de opdrachtnemer decoratie voor de tenten verzorgt. Mocht decoratie in de zin van bijvoorbeeld een houten wand standaard deel uitmaken van de te offerezen tenten, dan is dit aan de inschrijver. De inschrijver wordt de vrijheid geboden het paviljoen zo in te delen zoals hij dit passend vindt voor het evenement en het te bouwen paviljoen. In het voorbeeld van houten wanden, past dit bij het evenement, echter is dit geen vereiste en kan de gemeente ook andere materialen accepteren en hier zelf decoratie in aanbrengen.
- In de omschrijving van de verschillende percelen wordt verwezen naar maatvoering van paviljoens uit voorgaande jaren. Dit betreft een indicatie en is per jaar mede afhankelijk van verwachte bezoekersaantallen. Ten aanzien van het aantal personen per m² gaat de voorkeur uit 4 personen per m² aan te houden, waarbij rekening gehouden moet worden met het plaatsen van een podium, bars, toiletten en een garderobe.
- In bijlage 15 zit een tekening van het evenemententerrein waar het Oktoberfeest Sittard plaatsvindt, daar zijn de locaties van de verschillende percelen aangegeven om een beeld te krijgen van de locatie van het perceel.

Perceel 1: Oktoberfeest; Brand Weizen paviljoen

Het Brand Weizen paviljoen is hét hoofdpaviljoen van het Oktoberfeest Sittard. In dit paviljoen staat een programmering van met name Duitse en Oostenrijkse topartiesten gedurende de 6 dagen. De afgelopen 18 jaar zijn de bezoekers verrast met allerlei nieuwe ontwikkelingen. De bezoekers zijn dan ook verwend en hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de beleving, met name in het Brand Weizen paviljoen.

Locatie inclusief afmetingen, mogelijkheden en beperkingen van de locatie.

Het evenemententerrein waar het Oktoberfeest georganiseerd wordt ligt op de Schootsvelden in het centrum van Sittard. Het terrein grenst aan een gracht waardoor er op enkele locaties damwanden zijn. Daarnaast opereren we op en rond een parkeergarage dat gevolgen heeft voor de op- en afbouw van tenten maar ook voor de gewichten. Er zijn locaties bij de parkeergarage waar niet gepind kan worden. Qua plaatsing van tenten moeten we ook rekening houden met de garage inzake het gebruik van vrachtwagens en kraanwagens, dat is niet overal op het terrein mogelijk.

Het Brand Weizen paviljoen staat op het verharde deel van het evenemententerrein waarbij grotendeels gepind kan worden echter is dit niet overal mogelijk omdat aan de voorzijde de rand van de garage loopt. Dit is afhankelijk van de grootte van de tent. Daarnaast is het aan de voorzijde van de tent niet mogelijk om met vrachtwagens en kraanwagens te rijden. De overige drie zijdes zijn wel met vrachtverkeer en kraanwagens bereikbaar.

Het Brand Weizen paviljoen is gevestigd aan de Haspelsestraat en heeft een afmeting van ca. 85 x 45 meter met een podium aan de kopse kant waarachter een tent geplaatst wordt voor artiestencatering en change overs. De tent dient een capaciteit te hebben van 4.500 bezoekers, dient er een garderobe ruimte zijn van 15 x 15m en een toiletruimte van 10 x 30m, barruimte van ca. 2x 30m en ruimte voor kassa's. De ingang dient zich te bevinden aan de lange zijde aan de voorkant van het paviljoen. De backstage ruimte is aan beide kopse kanten beperkt maar hier is wel ruimte om te laden en te lossen. Het is niet mogelijk om aan de voorzijde van het paviljoen te laden en te lossen gezien de gewichtsbependingen van de parkeergarage.

Verwacht aantal bezoekers

De locatie heeft een maximale capaciteit van 4.500 bezoekers per dag.

Bereikbaarheid: laad- en losmogelijkheden voor vrachtwagens, trailers of kraanwagens

Het Brand Weizen paviljoen ligt op het verharde deel van de Schootsvelden, hier zijn mogelijkheden om te pinnen achter gezien de grootte van het paviljoen is dit niet overal mogelijk. Dat betekent dat een paviljoen met zwaarlastvloeren o.i.d. de voorkeur heeft. Aan de voorzijde van het paviljoen is het niet mogelijk te rijden met een vrachtwagen of kraanwagen omdat hier de parkeergarage loopt. Het is wel mogelijk hier op delen te rijden met bijv. een heftruck. Dit gebeurt altijd in overleg met de productie leider van het evenement. Daarnaast is de ruimte in de backstage, rondom de locatie, klein maar is het mogelijk aan de kopse kanten van de locatie met vrachtwagens of kraanwagens te laden en te lossen.

Programmering

- Doelgroep

In het Brand Weizen Paviljoen is een iets oudere doelgroep waarvan een deel al 18 jaar aanwezig is in dit paviljoen maar waar de jongere doelgroep ook groeit. De programmering bestaat met name uit live Duitse en Oostenrijkse artiesten en bands. Tussen de optredens door speelt een DJ om het publiek warm te houden.

- Tijdschema (bouw en showdagen)

De opbouw van de locatie start ongeveer 16 dagen voor het evenement. Dit wordt begeleid door de productie leider van het Oktoberfeest Sittard die met de verschillende firma's de data bespreekt.

Perceel 2: Oktoberfeest; Boels Rental paviljoen

Het Boels Rental paviljoen is het twee na grootste paviljoen van het Oktoberfeest Sittard. In dit paviljoen staat een programmering met een mix van Duitse artiesten en een programma voor een jongere doelgroep. De afgelopen 18 jaar zijn de bezoekers verrast met allerlei nieuwe ontwikkelingen. De bezoekers zijn dan ook verwend en hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de beleving.

Locatie inclusief afmetingen, mogelijkheden en beperkingen van de locatie.

Het evenemententerrein waar het Oktoberfeest georganiseerd wordt ligt op de Schootsvelden in het centrum van Sittard. Het terrein grenst aan een gracht en beek waardoor er op enkele locaties damwanden zijn. Daarnaast opereren we op en rond een parkeergarage dat gevolgen heeft voor de op- en afbouw van tenten maar ook voor de gewichten. Er zijn locaties waar niet gepind kan worden. Qua plaatsing van tenten moeten we ook rekening houden met de garage inzake het gebruik van vrachtwagens en kraanwagens, dat is niet overal op het terrein mogelijk.

Het Boels Rental paviljoen staat op een grasstrook dat verschillende beperkingen kent. Zo is er aan beide zijdes water (gracht en beek) met damwanden waartussen de locatie precies gebouwd dient te worden. Daarnaast wordt de locatie gebouwd op een locatie waar niet gepind kan worden, dat betekent dat de voorkeur gaat naar zwaarlastvloeren. Er kan wel met vrachtwagens en kraanwagens gereden worden maar er is een beperking dat er niet overal rondom gereden kan worden.

Het Boels Rental paviljoen is gevestigd aan het Jutta van Ravensberg pad en heeft een afmeting van ca. 60 x 30 m met een podium aan de kopse kant. De locatie dient een capaciteit te hebben van 3.000 bezoekers, dient er een garderobe ruimte zijn van 20 x 20 m en een toiletruimte van ca. 20 x 20m, een barruimte van 2 x 25m en ruimte voor kassa's. De ingang dient zich te bevinden aan de kopse kant tegenover het podium. De backstage ruimte is er enkel aan de achterzijde van het paviljoen en is beperkt. Aan de linkerzijde van het paviljoen is er ruimte maar dient deze ook vrij te blijven van obstakels omdat dit dient als een calamiteitenroute.

Verwacht aantal bezoekers

De locatie heeft een maximale capaciteit van 3.000 bezoekers per dag.

Bereikbaarheid: laad- en losmogelijkheden voor vrachtwagens, trailers of kraanwagens

Het Boels Rental paviljoen ligt op een grasstrook van de Schootvelden waar niet gepind kan worden en waar een beperking is van een gracht en beek met damwanden aan beide lange zijdes. Dat betekent dat een paviljoen met een zwaarlastvoet o.i.d. de voorkeur heeft. Er kan gereden worden met vrachtwagens echter is de ruimte beperkt. Het laden en lossen gebeurt altijd in overleg met de productie leider van het evenement. Er is ruimte aan de voor- en achterzijde van de locatie om te laden en te lossen en aan de linkerzijde van de locatie.

Programmering

- Doelgroep

In het Boels Rental paviljoen is een iets jongere doelgroep aanwezig. De programmering is een mix van hedendaagse muziek en Duitstalige muziek.

- Tijdschema (bouw en showdagen)

De opbouw van de locatie start ongeveer 16 dagen voor het evenement. Dit wordt begeleid door de productie leider van het Oktoberfeest Sittard die met de verschillende firma's de data bespreekt.

Perceel 3: Oktoberfeest; Brauhaus Brand

Het Brauhaus Brand is het meer traditioneel Oktoberfest paviljoen van het Oktoberfeest Sittard. In deze locatie is een mix van Oostenrijkse avonden, sponsorbijeenkomsten maar ook een gratis programmering met een mix van Duitse en Limburgse artiesten.

Locatie inclusief afmetingen, mogelijkheden en beperkingen van de locatie.

Het evenemententerrein waar het Oktoberfeest georganiseerd wordt ligt op de Schootsvelden in het centrum van Sittard. Het terrein grenst aan een gracht en beek waardoor er op enkele locaties damwanden zijn. Daarnaast opereren we op en rond een parkeergarage dat gevolgen heeft voor de op- en afbouw van tenten maar ook voor de gewichten. Er zijn locaties waar niet gepind kan worden. Qua plaatsing van tenten moeten we ook rekening houden met de garage inzake het gebruik van vrachtwagens en kraanwagens, dat is niet overal op het terrein mogelijk.

Het Brauhaus Brand staat op de parkeergarage en het is daarom niet mogelijk hier te pinnen of met zware gewichten te komen. Er is ook geen mogelijkheid tot het plaatsen van stutten in de ondergrondse parkeergarage om gewichten op te vangen. Daarnaast kent dit ook enkele beperkingen in het laden en lossen van deze locatie gezien de gewichtsbepaling van de garage.

Het Brauhaus Brand is gevestigd aan het Deken Haenraedtpad en heeft een afmeting van ca. 45 x 25m met een podium op de kopse kant aan de achterzijde. De locatie dient een capaciteit te hebben van 700 – 850 bezoekers (zittend en staand), dient er een garderobe ruimte te zijn van 10x10 m, een toiletruimte van 15 x 10m, een barruimte van ca 15m en ruimte voor een kassa. De ingang dient zich te bevinden aan de kopse kant tegenover het podium. De backstage ruimte rondom de locatie is ruim maar kent beperkingen in gewichten t.o.v. de garage. Het is enkel mogelijk met vracht- en kraanwagens te rijden tot de rand van de garage aan de voorzijde van het paviljoen en deels aan de zijkant van de locatie. Rondom de locatie kan er deels gereden worden met heftrucks.

Verwacht aantal bezoekers

De locatie dient een mix te zijn van zit- en staanplaatsen en kent daarmee een capaciteit van 700 – 850 bezoekers per dag.

Bereikbaarheid: laad- en losmogelijkheden voor vrachtwagens, trailers of kraanwagens

Het Brauhaus Brand ligt op de ondergrondse parkeergarage van de Schootsvelden, hier kan dus niet gepind worden maar is er ook gewichtsbepaling. Deze gewichtsbepaling kan op deze locatie ook niet opgelost worden met stutten. De voorkeur heeft dus een cassettevloer met gewicht daarin verwerkt. Er kan met een vracht- of kraanwagen gereden worden echter alleen aan de voorzijde en deels de zijkant van de locatie en tot de rand van de garage. Dat gebeurt altijd in overleg met de productie leider van het evenement.

Programmering

- Doelgroep

In het Brauhaus Brand is een mix van sponsoractiviteiten, traditionele Oostenrijkse avonden (vooral zittend publiek) en gratis toegang met een programmering van Duitse en Limburgse artiesten. De locatie is een meer traditionele Oktoberfest locatie qua aankleding en indeling van de locatie.

- Tijdschema (bouw en showdagen)

De opbouw van de locatie start ongeveer 16 dagen voor het evenement. Dit wordt begeleid door de productieleider van het Oktoberfeest Sittard die met de verschillende firma's de data bespreekt.

Perceel 4: Oktoberfeest; overige tenten bijv. Biergarten

Overige tenten kan per editie van het Oktoberfeest verschillen, één van de verwachte uitvaag zal het plaatsen van enkele tentjes als bijvoorbeeld overkapping zijn rondom de Biergarten.

Locatie inclusief afmetingen, mogelijkheden en beperkingen van de locatie.

Het evenemententerrein waar het Oktoberfeest georganiseerd wordt ligt op de Schootsvelden in het centrum van Sittard. Het terrein grenst aan een gracht en beek waardoor er op enkele locaties damwanden zijn. Daarnaast opereren we op en rond een parkeergarage dat gevolgen heeft voor de op- en afbouw van tenten maar ook voor de gewichten. Er zijn locaties waar niet gepind kan worden. Qua plaatsing van tenten moeten we ook rekening houden met de garage inzake het gebruik van vrachtwagens en kraanwagens, dat is niet overal op het terrein mogelijk.

Deze locaties kunnen verschillen per editie maar staan meestal naast of in de buurt van de Biergarten en daarmee deels op de parkeergarage. Het is dus niet mogelijk te pinnen, de voorkeur gaat daarmee naar een cassettevloer met gewichten of een zelfdragende constructie.

Het gaat om locaties die verschillen van 10 – 150 bezoekers en kunnen daarmee variëren in een afmeting tussen de 12 tot 150 m² met een uitstraling die past bij het Oktoberfeest. Vaak is een houten uitstraling daarbij gewenst omdat dit aansluit bij het gevoel van een Biergarten. Het is een voordeel als locaties in verschillende groottes op te bouwen zijn.

Verwacht aantal bezoekers

Is afhankelijk van de uitvraag die gedaan wordt voor dit perceel maar er kan uitgegaan worden van een vraag tussen de 10 – 150 bezoekers.

Bereikbaarheid: laad- en losmogelijkheden voor vrachtwagens, trailers of kraanwagens

Het evenemententerrein waar het Oktoberfeest georganiseerd wordt ligt op de Schootsvelden in het centrum van Sittard. Het terrein grenst aan een gracht en beek waardoor er op enkele locaties damwanden zijn. Daarnaast opereren we op en rond een parkeergarage dat gevolgen heeft voor de op- en afbouw van tenten maar ook voor de gewichten. Er zijn locaties waar niet gepind kan worden. Qua plaatsing van tenten moeten we ook rekening houden met de garage inzake het gebruik van vrachtwagens en kraanwagens, dat is niet overal op het terrein mogelijk. Dat gebeurt altijd in overleg met de productieleider van het evenement.

Programmering

- Doelgroep

Is afhankelijk van de uitvraag die gedaan wordt voor dit perceel.

- Tijdschema (bouw en showdagen)

De opbouw van de locatie start ongeveer 16 dagen voor het evenement. Dit wordt begeleid door de productieleider van het Oktoberfeest Sittard die met de verschillende firma's de data bespreekt.