

Emballage	UN-code	Materiaal	Kenmerken verpakking
Witte jerrycan 10 ltr Blauwe jerrycan 10 ltr Oranje jerrycan 10 ltr Gele jerrycan 10 ltr Groene jerrycan 10 ltr Zwarte jerrycan 10 ltr Rode jerrycan 10 ltr	3H1/Y1.9/150 3H1/Y1.9/180 3H1/Y1.9/200 3H1/Y1.9/180 3H1/Y1.9/180 3H1/Y1.9/180 3H1/Y1.9/200	PE/HD PE/HD PE/HD PE/HD PE/HD PE/HD PE/HD	Ronde hals aan jerrycan binnendiameter: 41mm Ronde hals aan jerrycan buitendiameter: 48mm Hoogte jerrycan: 285 mm Breedte jerrycans: 180 mm Lengte jerrycans: 230 mm  Dop: diameter: 65 mm (bovenzijde de buitendiameter) Dop: diameter: 55 mm (onderzijde de de buitendiameter)
Curtec vat 6 ltr of gelijkwaardig vat met schroefdeksel	1H2/X20/S	HDPE	Diameter bovenzijde: 13,6 cm (binnendiameter) Hoogte verpakking: 26,3 cm hoog
Curtec vat 34 liter of gelijkwaardig vat met schroefdeksel met handvatten aan de zijkant	1H2/X48/S	HDPE	Diameter vat: 34 cm Hoogte vat: 45 cm
P620 verpakking (WIVA Medprotec620)	UN 4G/CLASS 6.2/22/B	Samen- gestelde verpakking	Hoogte verpakking: 56 cm Lengte verpakking: 33,5 cm Breedte verpakking: 33,5 cm
Geel vierkant vat 30 ltr	1H2/Y15/S	PP	Hoogte verpakking: 31 cm Lengte verpakking: 33 cm Breedte verpakking: 39,5 cm
Geel vierkant vat 50 ltr	1H2/Y25/S	PP	Hoogte verpakking: 52 cm Lengte verpakking: 33 cm Breedte verpakking: 39,5 cm
Blauw vierkant vat 30 ltr	1H2/Y15/S	PP	Hoogte verpakking: 31 cm Lengte verpakking: 33 cm Breedte verpakking: 39,5 cm
Blauw vierkant vat 50 ltr	1H2/Y25/S	PP	Hoogte verpakking: 52 cm Lengte verpakking: 33 cm Breedte verpakking: 39,5 cm
Grijs vierkant vat 30 ltr	3H2W/Y12/S	PP	Hoogte verpakking: 31 cm Lengte verpakking: 33 cm Breedte verpakking: 39,5 cm
Grijs vierkant vat 50 ltr	3H2W/Y12/S	PP	Hoogte verpakking: 52 cm Lengte verpakking: 33 cm Breedte verpakking: 39,5 cm
Autoclaaf deksel		PP	Hoogte verpakking: 2 cm Lengte verpakking: 38 cm Breedte verpakking: 32 cm

Zwart kunststof dekselvat 200 liter	1H2/Y270/S	HDPE	Diameter vat: 49 cm Hoogte vat: 100 cm
Staal dekselvat 200 liter (met klemband)	1A2/Y/200S	staal	Diameter: 60 cm Hoogte vat: 85 cm
Blauw dekselvat 30 liter, UN gekeurd met zwarte handvatten en een klemband	1H2/X61/S	HDPE	Diameter: 26 cm Hoogte vat: 53 cm
Blauw dekselvat 60 liter, UN gekeurd met zwarte handvatten en een draaideksel	1H2/X64/S	PE-HD	Diameter: 30,5 cm Hoogte vat: 60,5 cm
Blauw vloeistofvat 60 liter, kunststof met 2 handvatten	1H1/X1.2/Y19/Z19/250	HDPE	Diameter: 35 cm Hoogte vat: 60 cm
Labkrat 90 liter (eigendom AMC)	4H2/X30/S	PP	Hoogte: 44 cm Lengte: 40 cm Breedte: 60 cm
GGB		PE/HD	Hoogte: 100 cm (uitwendige maten) Lengte: 79 cm Breedte: 120 cm
PE-inliners voor een metaal dekselvat van 200 liter		n.v.t.	n.v.t.
ASP container 800 liter (eigendoms container)	11A/X/1023	Staal thermisch verzinkt aan oppervlakte	Hoogte: 121 cm Lengte: 120 cm Breedte: 100 cm