



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inlichtingen- bijeenkomst

Bodems 2024

PPO A Vaarwegen WNZ
9 november 2023

Pas zelf het vertrouwelijkheidsniveau aan.
Zie voor uitleg de pagina [Toepassen van vertrouwelijkheidsniveaus](#).



1. Welkom

- Er vindt geen verslaglegging plaats
- Inhoudelijke vragen via Tendered
- Presentatie na afloop via Tendered beschikbaar



Programma

1. Welkom
2. Procedureverloop
3. Gunnen
4. Contract
5. Mededelingen
6. Vragen
7. Afsluiting



2. Procedureverloop

Europese, openbare procedure onder ARW2016.

Activiteit	Datum/weeknr
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	2 november 2023
Inschrijvingsfase	
Inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk	9 november 2023
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	12 december 2023
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	20 december 2023
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	8 februari 2024
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	9 februari 2024
Verzenden gunningsbeslissing	3 april 2024
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	23 april 2024
Verzenden opdracht	17 mei 2024

Planning is
indicatief



3. Gunnen

- Beste Prijs KwaliteitsVerhouding (BPKV)
 - Klimaat- en milieudoelstellingen
 - Instrumentarium: MKI-W
 - Nadere toelichting: MKI protocol bijgevoegd in de bijlage contract



4. Contract - Kenmerken

- Prestatiecontract
- Vaste en verrekenbare werkzaamheden
- UAV-gc 2005
- Looptijd 5 jaar
- Optie verlenging 2x 1 jaar
- Transitieperioden
- Meten, rapporteren en bijsturen MKI / brandstofgebruik




4. Contract - Werkzaamheden

- Opstellen baggerplannen
- Uitvoeren baggerwerkzaamheden
- Verspreiden/verwerken van specie
- Aanleveren areaalgegevens
- Verzorgen van vergunningen en meldingen
- Verzorgen (waterbodem-)onderzoeken
- Uitvoeren lodingen



4. Contract - Overzichtstekening






4. Contract – Technische aspecten

Scope baggeren

Vanwege beperking budgetten
achterstallig onderhoud t/m
2024!



Taken

Vanaf start

- Zeevaartgeulen dient 98% het oppervlak permanent te voldoen aan de min. contractdiepte.

Vanaf 2025

- Overige vaargeulen dient 90% oppervlak permanent te voldoen aan de minimale contractdiepte.

Activiteiten

Planning conform opgave contract

- Activiteiten dient 95% van het oppervlak bij oplevering te voldoen aan de min. contractdiepte, 5% van een vak mag maximaal 0,20 meter naar boven afwijken.

NGD is min. Contractdiepte




4. Contract – Decompositiematrix -1

BIJLAGE A1.1 - Decompositiematrix

18-10-2023

BODEMS



Nr.	Vaarweg	Vaarwegdeel	Segment (vaargeul) / baggervak / vaknaam	Minimale contractdiepte (is gelijk aan NGD) m. t.o.v. NAP	Maximale contractdiepte m. t.o.v. NAP	Uitvoer ing	Jaar	BIJLAGE G	Achterstallig onderhoud t/m 2024	Tekening	Aangewezen verspreidingslocatie (indien verspreidbaar)
1	Boven Merwede	Boven Merwede	BOM-01	- 4.20	- 4.70	Taak	Permanent (vanaf 2025)	n.v.t.	Ja	C230802115-01 Boven Merwede	Erosiekuil 10; indien 10 is gevuld: erosiekuil 11.
			BOM-02	- 4.20	- 5.20	Taak	Permanent (vanaf 2025)				
			BOM-03	- 4.70	- 5.20	Taak	Permanent (vanaf 2025)				
		Ankervak	BOM-04 ankervak	- 4.70	- 5.20	Taak	Permanent (vanaf 2025)				
		Inloop Afgedamde Maas	Inloop Afgedamde Maas	- 3.00	- 3.30	Taak	Permanent (vanaf 2025)	VA-ZB-01 / OA-ZB-01	n.v.t.	C230802115-01 Boven Merwede	Erosiekuil 10; indien 10 is gevuld: erosiekuil 11.
1a	Boven Merwede	Vluchthaven Gorinchem / Voorhaven Merwedeluis (incl.uitbreiding)	Kegelschepen	- 4.55	-4,85	Activiteit	2025 en 2028				
			Krinkenwinkel	- 4.55	- 5.05	Activiteit	2025 en 2028				
			Voorhaven Merwedeluis	- 4.55	-4,85	Activiteit	2025 en 2028				
			Aanloop Merwedeluis	- 3.50	-3,80	Activiteit	2025 en 2028				



4. Contract – Decompositiematrix -2

Oplever- of prestatieeis			Loding frequentie periodiek loding * vaargeul zoals gedefinieerd op tekeningen en shape ** vaarweg tot NAP - 3.00 of de kribkoppen					Extra lodingen Binnen 1 week na de loding dient er gerapporteerd te worden d.m.v. een peilkaart aan de beheerder. Vervolgens dient indien niet voldaan wordt aan de minimale contractdiepte binnen 1 week een baggeractie te worden gemobiliseerd en binnen 3 weken weer aan punt 1 en 2 te worden voldaan.		Volumes contract		
Voor zeevaartgeulen dient 98% van het oppervlak permanent te voldoen aan de minimale contractdiepte. 2% van een vak mag afwijken naar boven met een maximum van 0,20 meter.	Voor alle overige vaargeulen (taken) dient 90% van het oppervlak permanent te voldoen aan de minimale contractdiepte. 10% van een vak mag afwijken naar boven met een maximum van 0,20 meter.	Bij activiteiten dient 95% van het oppervlak bij oplevering te voldoen aan de minimale contractdiepte, 5% van een vak mag maximaal 0,20 meter naar boven afwijken.	Vaargeul frequentie/ jaar (*)	Maand	Vaarweg frequentie/ jaar (**)	Maand	Opmerking	Indien zich tussentijds een hoge rivierafvoer voordoet gemeten bij Lobith: afvoer van $\geq 5.000 \text{ m}^3/\text{s}$, of een waterstand $\geq \text{NAP} + 13,00 \text{ m}$, dient een week na gemeten afvoer en/of waterstand een extra loding te worden uitgevoerd op de vaargeul van de Boven-, Beneden-, Nieuwe Merwede en Zuiddiepje.	Indien zich tussentijds een hoge rivierafvoer voordoet gemeten bij Borgharen: afvoer van $\geq 750 \text{ m}^3/\text{s}$, of een waterstand $\geq \text{NAP} + 42,00 \text{ m}$, dient een week na gemeten afvoer en/of waterstand een extra loding te worden uitgevoerd op de vaargeul van het Hollandsch Diep (oversteek Moerdijk) incl. de vakken voor Moerdijk en op de Bergsche Maas / Amer van km 250 tot 254.	Verrekening volumes	Hoeveelheid	eenheid
	X		4	1, 4, 7 en 10	1	7	Start loden 2024 maand 7 en 10 (afwijkend i.v.m. ingangsdatum contract). En na oplevering baggeractie(s).	X		Prestatie - verrekenbaar volume	40.000	in situ m3/ jaar
		X	1	10	nvt	nvt	Eerste loding 2024 En na oplevering baggeractie(s).			Activiteit - verrekenbaar volume	41.700	in situ m3/ activiteit



4. Contract - Specials

- Uitzonderingen op de legger
- Sluizen
- Bruggen - standzekerheidsvlakken
- Tunnels



4. Contract - Omgeving

- Bijzondere Strategie Monitoring (BSM)
- Stakeholders
- Onontplofte Oorlogsresten (OO)



5. Mededelingen aanbesteder

- Wijziging van documentatie
 - Toevoeging van de Waterbodembedptekaarten, nu enkel de shapefiles
 - Toevoeging Areaal van de sluizen Biesbosch
 - Toevoeging Waterbodemonderzoeken (recent)
 - Aanpassing Aanbestedingsleidraad
- Toegang tot dataroom (verzoek via Tendered)



6. Vragen



7. Afsluiting